

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Pstruží rybníčky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBY Škrobánek s.r.o.

IČ: 27761126
DIČ: CZ27761126

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 750,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 750,00	21,00%	41 947,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	241 697,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pstruží rybníčky

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: STAVBY Škrobánek s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV

199 750,00

1 - Zemní práce

199 750,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pstruží rybníčky

Místo:

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STAVBY Škrobánek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

199 750,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

199 750,00

D 1

Zemní práce

199 750,00

5	K	R1	Terenní úpravy - strojně (předpoklad 120 hod)	hod	120,000	1 400,00	168 000,00
---	---	----	---	-----	---------	----------	------------

PP

- Výkop tůň a vodního koryta, přímístění a uložení výkopu, hutnění, uložení lomového kamene s vyklínováním) včetně dopravy stoje

6	K	R2	Uložení kulatiny a výměna dřevěných hradítek	hod	2,000	3 000,00	6 000,00
---	---	----	--	-----	-------	----------	----------

PP

Uložení modřínové kulatiny (přepad tůň 1 a tůň 2); výměna dluží

7	K	R3	Doprava	hod	10,000	900,00	9 000,00
---	---	----	---------	-----	--------	--------	----------

PP

Doprava materiálu

8	K	R4	Materiál		1,000	16 750,00	16 750,00
---	---	----	----------	--	-------	-----------	-----------

PP

- lomový kámen 4 m3 do 80 kg
- modřínová kulatina impregnovaná prům 10 -15 cm délka 4x 2 m
- dřevěné hradítka (dluže požeráku) dubové, bez nátěru, s potřebným kováním tl. 20 mm, dl. 29 cm, v.120 cm