

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2027 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.09.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
014	Oprava 10 zcizených kabelů z objektu St2 žst. Klobuky	169 664,45	0,00	35 629,53	205 293,98	164 286,60	5 377,85	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	123 731,60	0,00	25 983,64	149 715,24	123 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	VRN	45 932,85	0,00	9 645,90	55 578,75	40 555,00	5 377,85	0,00	0,00	0,00
Celkem		169664,45	0,00	35629,53	205293,98	164286,60	5377,85	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2027 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 10 zcizených kabelů z objektu St2 žst. Klobuky

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: St2, sklepní prostor, žst. Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				16 174,00	107 557,60	123 731,60		0,000
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000	1 020,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00000	0,000
v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy											
2	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	18,000	122,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00000	0,000
3	R	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE do 7 P	m	24,000	25,80	0,00	619,20	619,20	0,00000	0,000
4	R	7590525232	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE do 30 P	m	16,000	40,50	0,00	648,00	648,00	0,00000	0,000
5	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	3,000	5 460,00	0,00	16 380,00	16 380,00	0,00000	0,000
6	R	7590525436	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 2 do 48 žil	kus	2,000	10 100,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	144,000	20,50	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	144,000	21,50	0,00	3 096,00	3 096,00	0,00000	0,000
9	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	5,000	338,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00000	0,000
10	R	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému	kus	7,000	675,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00000	0,000
11	R	7590527160	Demontáže nefunkčních kabelových závěrů/rozvaděčů a rozvodů	kus	1,000	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00000	0,000
12	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE, TCEKPFEZY do 3 P 1,0	kus	3,000	2 380,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00000	0,000
13	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFEZE, TCEKPFEZY do 24 P 1,0	kus	2,000	6 850,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00000	0,000
14	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	114,000	35,30	0,00	4 024,20	4 024,20	0,00000	0,000
48+66					114,000						
Součet					114,000						
15	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	144,000	78,80	0,00	11 347,20	11 347,20	0,00000	0,000
16	759	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	16,000	247,00	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2027 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 10 zcizených kabelů z objektu St2 žst. Klobuky

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: St2, sklepní prostor, žst. Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 310,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00000	0,000
18	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	3,000	2 050,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00000	0,000
19	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	24,000	60,50	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00000	0,000
Celkem							16 174,00	107 557,60	123 731,60		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2027 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 10 zcizených kabelů z objektu St2 žst. Klobuky

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: St2, sklepní prostor, žst. Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	40 555,00	40 555,00	0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	5,000	435,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	95,000	404,00	0,00	38 380,00	38 380,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	5 377,85	5 377,85	0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 075,570	5,00	0,00	5 377,85	5 377,85	0,00000	0,000
		dotčené práce									
		Celkem					0,00	45 932,85	45 932,85	0,000	