



Položkový rozpočet

Itstav. Pater s.r.o.

ITSTAV.Pater s r o

Burešova 1151/12, byt č. 77

Dopravní 500/9/UHříněves/PRAHA/10 10400

V Praze 17.8.2017

IČO:24303178 DIČ:CZ224303178


Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:						
Svislé a kompletní konstrukce krejci@osms.cz						
1	342261111RT1	Vstup do bytu: Výmalba omítky před vstupem do bytu Stávající zárubeň obrousit a natřít. Dveře osadit nové protipožární včetně kování, kukátka a označit číslem bytu Dveře, případně zárubeň opalřit těsněním Práh odstranit a osadit nový.	1	1,00000	8 574,00	8 574,00
2	342261112RT1	Předsiň Odstranit: PVC, vestavěnou skříň, světlo, regály, věšák. Střhnout stávající PVC, podlahu vyrovnat špalkou a položit nové PVC, nalisťovat.Osadit nové světlo.	1	1,00000	33 850,00	33 850,00
3	342261112RT3	Koupelna s Wc Stávající zárubeň ponechat, obrousit, natřít. Dveře osadit nové včetně kování.Odstranit práh a osadit přechodovou lištu	1	1,00000	5 950,00	5 950,00
4	342261213RT1	Koupelna s WC Odstranit: dlažbu, obklady, vanu, umyvadlo včetně baterie, WC s nádržkou, větrák, světlo, zrcadlo, stěnu zakrývající stoupačky, galerku.	1	1,00000	20 750,00	20 750,00
Díl:						
5	612421626R00	Koupelna s WC Položit novou dlažbu. Obložit nové koupelnu a po vybourání vany se výklenek pro sprchový kout obložit do 200 cm Nové vybudovat stěnu zakrývající stoupačky s otvorem min 60x60 cm Do výklenku po vybourané vaně zabudovat vaničku sprchového koutu, případně použít dlažbu na hydroizolku a odpad s podlahovou vpustí.Vyzdit sloupek mezi umyvadlem a novou vaničkou až ke stropu	1	1,00000	48 489,00	48 489,00
6	612421331R00	Koupelna s WC Zavést vodu a osadit sprchovou vodovodní baterii do sprchového koutu s hadicí se sprchovou hlavici.Namontovat do sprchového koutu novou tyč se závěsem.Osadit: umyvadlo s baterií, WC – kombi, světlo, zástavku, 2x madlo u WC a před sprchovým koutem, sedátko do sprchového koutu, větrák se zpětnou klapkou.	1	1,00000	33 234,00	33 234,00
Díl:						





7	632411125RT1	Pokoj s KK Zárubeň ponechať, obrousit, natíť. Dveře odstranit a osadiť nové, ze 2/3 prosklené včetně nového kováňí. Instalovať prechodovú lištu. Odstranit: PVC, kuchynskú linku s nástavbou, obklad (zrcátko), dvojvaňič, gamyž, termohlavici. Podlahu vyrovnat samonivelační stěrku a položit nové PVC včetně olišťování.	1	1,00000	37 896,00	37 896,00
Díl:						
8	642942211RT2	Pokoj s KK Obložit nový keramický obklad zrcátka (pravouhľe) až k zárubni. Provést přípravu na osazení kuchynské linky – odpad, voda SV a TUV je počítáno se stojánkovou baterií, která bude řešena při osazení kuchynské linky, osvětlení linky. Osadiť: gamyž, dvojvaňič, termohlavici, lustrhák.	1	1,00000	27 899,00	27 899,00
9	642942213RT2	Rozvody Zkouška funkčnosti hlavních uzávěrů vody TUV a SV, případně jeho výměna. Nátěr ÚT včetně rozvodů v bytě. Tlaková zkouška vodovodních rozvodů. Zkouška těsnosti kanalizačního rozvodu. Prohlášení o ekologické likvidaci odpadu. Rozvod vody TUV a SV v plastu	1	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl:						
K	965081713RT0	Elektroinstalace - Provést novou elektroinstalaci v celém bytě dle platných ČSN včetně kontroly, popř. výměny bytové rozvodnice. Výměna kabelů přívodu od elektroměru. Úprava odběrního místa v elektroměrové rozvodnici, spočívající v kontrole hlavního jističe před elektroměrem, popř. jeho výměna a kontrola připojovacích vodičů z odbočné svorkovnice, popř. jejich výměna, vše dle připojovacích podmínek PKE, a. Úplná výchozí revize elektroinstalace (od HJ po vývody v bytě) revizním technikem s podpisovým právem a vystavení přihlášky k odběru. Kontrola a případná oprava slaboproudých rozvodů. Domácí telefon je instalován. Slaboproudé rozvody od domácího telefonu zasekat pod omítku.	1	1,00000	35 855,00	35 855,00
11	965081713RT1	Odstranění Oprava povrchů stěn a stropů. Odstranění původní malby a tapet. Vymalování celého bytu.	1	1,00000	26 898,00	26 898,00
12	968061125R00	Lodžie Nátěr. Dozinkovat, vyčistit a umýt lodžii. Odstranit šňůry na prádlo. Upevnit parapety. Nátěr parapetů (šedá x modrá). Vymalba lodžie.	1	1,00000	1 283,00	1 283,00
13	968072455R00	Nátěr radiátorů a rozvodů ústředního topení (POZOR MĚŘIČ). Kontrola a dolažení kováňí, seřazení plastových oken a dveří.	1	1,00000	1 500,00	1 500,00
14	978013141R00	Protokol Zkouška těsnosti kanalizačního rozvodu v bytě.	1	1,00000	1 500,00	1 500,00
15	978013141R00	Uklid celého bytu.	1	1,00000	1 500,00	1 500,00





el	16	978013141R00	Prohlášení o likvidaci odpadu dle zákona o odpadech. Kontejner	1	1,00000	4 500,00	4 500,00
	17	978013141R00	Prohlášení o shodě na použité materiály	1	1,00000	500,00	500,00
	18	978013141R00					

Celkem **298 678,00**

Poznámky uchazeče k zadání

cena je uvedena bez DPH15%

