

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken v tělocvičně ZŠ Školská VCP - ruční pohon



KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ELBA VT s.r.o.

IČ: 07441282
DIČ: CZ07441282

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	148 466,85
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 466,85	21,00%	31 178,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	179 644,89
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken v tělocvičně ZŠ Školská VCP - ruční pohon

Místo: Karviná

Zadavatel:

Zhotovitel: ELBA VT s.r.o.

Datum: 8. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 466,85

HSV - Práce a dodávky HSV	55 148,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 677,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 300,10
997 - Přesun sutě	13 846,50
998 - Přesun hmot	10 325,00
PSV - Práce a dodávky PSV	93 318,00
764 - Konstrukce klempířské	4 184,63
766 - Konstrukce truhlářské	85 593,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken v tělocvičně ZŠ Školská VCP - ruční pohon



Místo: Karviná

Datum: 8. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELBA VT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 466,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 148,85

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 677,25

36	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,500	394,00	2 955,00
37	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	7,500	340,00	2 550,00
38	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	7,500	92,10	690,75
2	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	19,000	21,00	399,00
3	M	56284232	omítník PVC pro omítky tl 8mm	m	19,000	20,50	389,50
6	K	623324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) vnějších sloupů nanášená ručně	m2	7,500	800,00	6 000,00
7	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	6,300	110,00	693,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 300,10

8	K	619996117	Ochrana podlahy z OSB desek	m2	52,800	0,00	0,00
9	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	30,000	105,00	3 150,00
10	K	941311212	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	150,000	2,45	367,50
11	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	30,000	70,00	2 100,00
12	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	3 720,00	3 720,00
13	K	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	3,000	0,00	0,00
14	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	2 770,00	2 770,00
15	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	7,418	700,00	5 192,60

D 997

Přesun sutě

13 846,50

16	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	1,810	2 500,00	4 525,00
17	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	9,050	250,00	2 262,50
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,810	700,00	1 267,00
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	18,100	20,00	362,00
20	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,810	3 000,00	5 430,00

D 998

Přesun hmot

10 325,00

21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,065	5 000,00	10 325,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,065	0,00	0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV	93 318,00			
D 764			Konstrukce klempířské	4 184,63			
23	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,300	106,00	667,80
39	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,300	548,00	3 452,40
26	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,017	3 790,00	64,43
D 766			Konstrukce truhlářské	85 593,37			
27	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	7,418	899,00	6 668,78
40	K	766622132-R1	Montáž pákových ovládačů	kus	5,000	990,00	4 950,00
28	M	611400R01-1	<i>okno plastové z jedné poloviny fixní a druhé sklopné barvy bílé vč. ručního pákového ovládání</i>	kus	5,000	13 900,00	69 500,00
P			Poznámka k položce: ☐ 2 x Dvojsklo F, 4/16/VSG 33.1 1.0 2B2, 6.4, TX+/černý 9005, Ug: 1.00 W/m2K Okenní křídlo 84mm (Veka 82 MD)				
29	M	611400R02-1	<i>difusní uzávěra</i>	kus	5,000	750,00	3 750,00
30	K	998766212	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	873,000	0,83	724,59
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	3 540,00			
31	K	784181115	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	25,000	31,70	792,50
34	K	784321035	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v přes 5,00 m	m2	25,000	93,50	2 337,50
35	K	784321041	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za provádění malého rozsahu pl do 5 m2	m2	25,000	16,40	410,00