



**Středočeské
vodárny**

Nabídka

OBJEKT		OBJEDNATEL		AQUACONSULT, s.r.o.	
Černošice, Střední AŠ		Dr. Janského 953 252 28 Černošice			
		ZHOTOVITEL		Středočeské vodárny, a.s.	
		U Vodojemu 3085 272 80 Kladno			
SŘTP s přenosem na dispečink, snímače, software, elektroinstalace, PD, nastavení a provozní zkoušky					
Položka	Popis	[ks]	[Kč/ks]	Kč (bez DPH)	
1.	Bezdrátový modem, nastavený do sítě provozovatele a APN, anténa	0	0,00	0,00 Kč	
2.	Rídící systém, komunikační modul, převodník, kom.kabel, switch- prům. 24VDC, Grafický panel.	1	26 445,62	26 445,62 Kč	
3.	Jističe, stykače, motorové spouštěče, relé, patice, termostat, svodič- přepětí, topné tělísko,	0	0,00	0,00 Kč	
4.	Rozvaděč včetně montážního plechu, vývodky, třibodové zavírání	1	5 615,50	5 615,50 Kč	
5.	Stabilizovaný zdroj – nabíječ, převodník napětí DC/DC, akumulátory 1x12V, svodič přepětí II, Port konektory, Clip konektory,	1	4 128,41	4 128,41 Kč	
6.	Signalizační a ovládací prvky, počítadla prov. hodin	0	0,00	0,00 Kč	
7.	Relé průsaku a teploty vinutí motoru,	0	0,00	0,00 Kč	
8.	Vodiče, konektory, svorky, pojistky, podružný a montážní materiál	1	2 974,73	2 974,73 Kč	
9.	Snímače vstupu do objektu, krabice a svorkovnice umístěné mimo rozvaděč, podružný a montážní materiál. Klávesnice oprávnění vstupu a převodník včetně montáže a oživení.	1	1 491,60	1 491,60 Kč	
10.	Kabelové trasy, kabely, trasy pro čerpadla, chráničky, folie, podružný a montážní materiál, svítidlo 24VDC, vypínač, vč. opravy zapojení- výstupů a nastavení systému KSB nebo Wilo,	1	3 621,84	3 621,84 Kč	
11.	Snímač provozní a havarijní hladiny včetně držáku, (zatopení objektu), + MAX hladina havarijní nádrže	1	4 669,50	4 669,50 Kč	
12.	Snímač tlaku., (1x tlak), konektory	1	6 638,00	6 638,00 Kč	
13.	Snímač průtoku, (1x průtok), sv. krabice	1	4 667,30	4 667,30 Kč	
14.	Softwarové práce: aplikační SW a algoritmy řízení, příprava a tvorba datových registrů PLC pro bezdrátový přenos. parametry, registry. Nastavení komunikace. Měření signálu sítě včetně protokolu.	1	17 540,00	17 540,00 Kč	
15.	Dílenská výroba rozvaděče, montážní práce v rozvaděči	1	22 816,50	22 816,50 Kč	
16.	Montáže, elektromontážní práce, připojení snímačů, připojení v rozvaděči, připojení čerpadel, připojení elektroinstalace, osvětlení AŠ	1	28 880,00	28 880,00 Kč	
17.	Ekvipotenciální svorkovnice, pospojování elektroinstalace. Zemní- pásek FeZn 30x4mm	1	950,91	950,91 Kč	
18.	Stavební elektroinstalace: osvětlení, zásuvky, přívodka, přepínač sítě, ventilátor pilíře	0	0,00	0,00 Kč	
19.	Krycí rozvaděč IP65 / krycí dveře pilíře, včetně oprav uchycení a montáže na místě (dvoukřídlé dveře z aluzinku, rám do niky (dle pilíře- na místě), šedý nástřik, třibodové uzavírání s cylindr.vložkou), elektr.pospojení, vč. plast. stříšky rozvaděče	0	0,00	0,00 Kč	
20.	Zděný pilíř, stříška, prostupy, vč. výkopových a zemních prací	0	0,00	0,00 Kč	
21.	Softwarové práce: doplnění vizualizace, nastavení komunikace, obrazovky technologických schémat, parametrizace a proměnné veličiny, provozní a funkční zkoušky z vizualizace.	1	14 700,00	14 700,00 Kč	
22.	Uvedení do provozu. Provozní zkoušky: odladění nastavení systému, testování jednotlivých signálů technologie objektu na dispečink.	1	13 630,00	13 630,00 Kč	
23.	Doprava (montáže, programátor,-)	1	9 060,50	9 060,50 Kč	

24.	Projektová dokumentace (prováděcí i skutečné provedení), revize rozvaděče, revize elektro včetně revizní zprávy.	1	9 870,00	9 870,00 Kč
25.	Rozváděč elektroměrový vč. montáže, jistič, ukončení kabelu, revize rozvaděče, revize elektropřípojky včetně revizní zprávy pro žádost o osazení elektroměru.	0	0,00	0,00 Kč
26.	Skříňka pojistková pro zazdění vč. montáže, pojisky, přívodní kabel,	0	0,00	0,00 Kč
27.	Kabel elektropřípojky, vč. položení; vč. ukončení kabelu elektropřípojky a zapojení žil, chránička, folie	0	0,00	0,00 Kč
28.	Drobné stavební a zámečnické opravy, úpravy niky pilíře pro rozvaděče Vnější anténní kryt vč. mont. příslušenství a instalace. Svorkovnicová krabice TK-PS vč. mont. příslušenství a instalace. Nerez konzole a madlo.	1	6 923,32	6 923,32 Kč
29.	Provizorní čerpání: elektromontážní práce a dodávky pro provizorní provoz, připojení čerpadel, kabelové trasy, chránička, plováky, uvedení do provozu, doprava	0	0,00	0,00 Kč
Poznámka:	V ceně nejsou tyto položky, které v tomto případě podle dostupných informací nejsou potřebné nebo je řeší jiný dodavatel v rámci své dodávky:			
	Nabídka neobsahuje případné jednání a legislativu s dodavatelem elektrické energie, územní řízení a vlastní elektropřípojku od místa napojení			
	Nabídka neobsahuje vytýčení sítí a zajištění legislativy pro vytýčení sítí.			
	Případný rozváděč elektroměrový, skříňka na sloup. Hromosvody a zemnice. Indukční průtokoměr. Relé průsaku vinutí motoru - ta jsou součástí dodávky čerpadel, pokud je typ čerpadla vyžaduje.			
	Případné zemní a výkopové práce pro pilíř a elektropřípojku a stavební práce. Nabídka neobsahuje výměnu vstupního poklopu šachty za kovový.			
	Nabídka neobsahuje opravu, výměnu nebo uvedení do provozu případných nefunkčních původních zařízení na stávajícím objektu v době případné realizace této zakázky. Předpokládáme, že všechna stávající zařízení a technologie jsou funkční.			
Poznámka:	Platnost nabídky do: 2 měsíce. Předpokládaná dodací lhůta 90 kalendářních dnů. Nabídka je platná pro jeden objekt.			
CELKEM Kč bez DPH				184 623,73 Kč
Podpis předávajícího:		Datum:	Podpis přebírajícího (objednatel):	
		25.08.2025		

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodajemu 3085 | 272 80 Kladno
zákaznická linka: 840 121 121
E: info@svas.cz | www.svas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze | oddíl B | vložka 6699.
IČ: 26196620 | DIČ: CZ26196620
Člen skupiny Veolia Voda.