

Dodatek č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a. s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Tomáš Hrubý, generální ředitel
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213

Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 7746

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Litoměřice, o. z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. 23 odst. 23. 9 ve spojení s čl. 10 odst. 10.4 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 4 (změnové listy 1/a, 2 - 4) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 3 442 787,41 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 55 820 041,79 Kč bez DPH.
- 3) Dále dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy posunut o 35 dnů, a termín plnění Díla v souladu s DPS tak byl stanoven na 6. 6. 2025.

- 4) Smluvní strany uzavřely dále dne 17. 4. 2025 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 13 (změnové listy 5 až 15, 17, 18) k Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 3 590 927,64 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 59 410 969,43 Kč bez DPH.
- 5) Smluvní strany uzavřely dále dne 18. 6. 2025 Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 10 (změnové listy 16, 19-27) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 807 135,22 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 60 218 104,63 Kč bez DPH.
- 6) Dále dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy posunut o 52 dnů, a termín plnění Díla v souladu s DPS tak byl stanoven na 28. 7. 2025.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny Díla (také dále „vícepráce a méněpráce“) podrobně specifikovaná v přílohách č. 1 až 9 (změnové listy 28 až 36) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č.1 až č. 9 (změnovým listem 28 až 36) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 2 - Změnový list 29 - dodatečné stavební práce související s opravou vnějších omítek a obnovou povrchu fasády, a s tím související služby a režijní náklady v rozsahu +87 362,75 Kč,
 - b) přílohy č. 3 - Změnový list 30 - doplnění koncových prvků monitorovacího systému (měření teplot), a s tím související dodávky, služby, montážní práce a režijní náklady v rozsahu +205 281,60 Kč,
 - c) přílohy č. 4 - Změnový list 31 - úprava komunikačního systému a doplnění monitorovacího systému „Sestra-pacient“, a s tím související dodávky, služby, montážní práce a režijní náklady v rozsahu -147 909,60 Kč a +379 100,88 Kč,
 - d) přílohy č. 5 - Změnový list 32 - doplnění bezpečnějšího bezdotykových ovladačů dveří, a s tím související dodávky, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +15 200 Kč,
 - e) přílohy č. 9 - Změnový list 36 - doplnění rozvodů a koncových prvků silnoproudu a slaboproudu, doplnění přípravy rozvodů pro navazující prostory, neprovedené stavební práce, dodávky a služby, a s tím související režijní náklady v rozsahu -340 703,10 Kč a +669 490,78 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 1 845 048,71 Kč.
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 1 - Změnový list 28 - vybudování opěrné zídky, a s tím související výkopové, zemní a stavební práce, a dále režijní náklady v rozsahu +160 773,22 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, a dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 160 773,22 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:

- a) přílohy č. 6 - Změnový list 33 - nutné doplnění snímačů tlaku medicinálních plynů, a s tím související dodávky, stavební práce, a režijní náklady v rozsahu +43 439,70 Kč,
- b) přílohy č. 7 - Změnový list 34 - nutné dodatečné stavební práce a dodávky související s výměnou podhledu a výústek vzduchotechniky v důsledku výměny havarijního stavu vodovodního potrubí, a s tím související režijní náklady v rozsahu +37 797,60 Kč; a
- c) přílohy č. 8 - Změnový list 35 - nutné dodatečné stavební práce související s rekonstrukcí, zejména úpravy navazujících povrchů, podlah, obkladů, doplnění zdravotechiky, konstrukcí a rozvodů, a s tím související dodávky, služby a režijní náklady v rozsahu -18 000 Kč a +242 267,84 Kč,

kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací po odečtení méněprací) činí 305 505,14 Kč.

IV.

1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 1 334 101,67 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 61 552 206,30 Kč bez DPH. V důsledku toho se první dvě věty čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy mění a nově zní

„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku ve znění dodatků a činí 61 552 206,30 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a dále v přílohách uzavřených dodatků.“

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 9 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 28 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 2: Změnový list č. 29 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 3: Změnový list č. 30 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 4: Změnový list č. 31 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu


Příloha č. 5: Změnový list č. 32 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 6: Změnový list č. 33 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 7: Změnový list č. 34 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 8: Změnový list č. 35 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 9: Změnový list č. 36 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 028
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	260089,66	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Vstup	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. • stavební práce	
Specifikace změny	Úprava vstupu	
Zdůvodnění změny	Na základě provedených sond bylo zjištěno, že se u vstupu musí vybudovat opěrná zídka tak aby bylo možné usadit obručníky a palisády. Z tohoto důvodu je větší rozsah prováděných prací.	
Finanční dopad změny	160 773,22	
Změny ceny po schválení		
Vilv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO- NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	W	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy (č.28)
Objekt:
VCP28 - Plocha před vstupem

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO Spol. S r.O.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2025

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			160 773,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 773,22	21,00%	33 762,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			194 535,60
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Razítko	Datum a podpis:	Razítko
---------	-----------------	---------


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.28)
Objekt: VCP28 - Plocha před vstupem


Místo: Datum: 14.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: Adam RujbrArchitects
Zhotovitel: METALL QUATRO SpOl. S.r.O. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							160 773,22	
□ HSV Práce a dodávky HSV							129 689,89	
D 1 Zemní práce							18 406,95	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000	117,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu 0 sklonu do 1:5					
Online PSC w			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101 5*2					
					10,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,500	84,50	211,25	CS ÚRS 2025 01
pp			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 2,5*0,5*2					
					2,500			
3	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	18,200	392,00	7 134,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o ti. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC w			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107143 nové					
					42,7	42,700		
					SOD			
					-24.5	-24,500		
					Součet	18,200		
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	11,000	129,00	1 419,00	CS ÚRS 2025 01
pp			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
Online PSC w			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111 nové					
					19	19,000		
					z W odečteno			
					-8	-8,000		
					Součet	11,000		
5	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	9,300	911,00	8 472,30	CS ÚRS 2025 01
pp			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
Online PSC W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112131 palisády					
					5*1,5*0,6	4,500		
					obrubby			
					16*0,6*0,5	4,800		
					Součet	9,300		
D 2 Zakládání							12 087,08	
6	K	274311511	Základové pasy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	3,575	3 381,00	12 087,08	CS ÚRS 2025 01
pp			Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15					
Online PSC W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311511 nové podbetonování					
					0,2*1*13	2,600		
					podbetonování u vjezdu			
					6,5*1*0,15	0,975		
					Součet	3,575		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							15 498,15	
7	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	5,000	1 050,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
pp			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm					
Online PSC vy			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921133 2+3					
					5,000			
8	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	m	18,333		10 248,15	CS ÚRS 2025 01
pp			palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04					
18	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,751	3 140,00	18 058,14	CS ÚRS 2025 01
pp			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645					
D 998			Přesun hmot				16 345,98	
19	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	12,973	1 260,00	16 345,98	CS ÚRS 2025 01
pp			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008					
D PSV			Práce a dodávky PSV				31 083,33	
D 767			Konstrukce zámečnické				31 083,33	
20	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	7,400	119,00	880,60	CS ÚRS 2025 01
pp			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121					
W			(1+2,7)*2		7,400			
21	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	8,140	379,00	3 085,06	CS ÚRS 2025 01
pp			rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
W			7,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,140			
22	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	2,700	136,00	367,20	CS ÚRS 2025 01
pp			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215					
W			1*2,7		2,700			
23	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	2,970	8 980,00	26 670,60	CS ÚRS 2025 01
pp			rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm					
W			2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,970			
24	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,049	1 630,00	79,87	CS ÚRS 2025 01
pp			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce sádkovány z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 029
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Fasáda	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Fasáda	
Zdůvodnění změny	Na základě dohody s investorem a uživatelem bylo dohodnuto, že bude provedena oprava vnějších omítek a nátěr fasády v nejnutnějším rozsahu.	
Finanční dopad změny	87 362,75	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ■ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	W	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Změnové listy

KSO;
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ61538213

IČ:
DIČ: CZ26920522

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			87 362,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	87 362,75	18 346,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			105 708,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL		
Stavba:	Změnové listy		
Místo:		Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s.	Projektant:	Adam Rujbr Architects
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		87 362,75	105 708,93
VCP29	Fasáda	87 362,75	105 708,93



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy
Objekt:
VCP29 - Fasáda

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		87 362,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	87 362,75	21,00%	18 346,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 105 708,93	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

VCP29 - Fasáda

Místo:

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Adam Rujbr Architects

Zhotovitel:


METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		87 362,75
HSV - Práce a dodávky HSV		36 033,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 380,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 188,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		1 963,49
998 - Přesun hmot		500,82
PSV - Práce a dodávky PSV		51 329,64
781 - Dokončovací práce - obklady		12 880,74
783 - Dokončovací práce - nátěry		38 448,90



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: VCP29 - Fasáda

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant: Adam Rujbr Architects
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 87 362,75

D HSV				Práce a dodávky HSV				36 033,11			
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 380,80			
1	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %		30,600	568,00	17 380,80	CS ÚRS 2025 01			
PP				Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325109							
W				153/100*20				30.600			
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 188,00			
2	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	100,000	84,90	8 490,00	CS ÚRS 2025 01			
PP				Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111							
W				lešení				100,000			
W				100							
3	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 000,000	0,89	890,00	CS ÚRS 2025 01			
PP				Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211							
W				lešení				1 000,000			
W				100*10							
4	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	100,000	51,40	5 140,00	CS ÚRS 2025 01			
PP				Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811							
W				lešení				100,000			
W				100							
5	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	6,000	278,00	1 668,00	CS ÚRS 2025 01			
PP				Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059611							
W				ostění				6,000			
W				6							
D 997				Doprava sutí a vybouraných hmot				1 963,49			
141	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,534	793,00	423,46	SOD			
PP				Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace							
142	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,534	296,00	158,06	SOD			
PP				Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením							
143	K	997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	6,942	12,92	89,69	SOD			
PP				Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně							
W				0,534*13				6,942			
6	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,534	2 420,00	1 292,28	CS ÚRS 2025 01			
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
o 998			Přesun hmot				500,82	
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,162	431,00	500,82	CS ÚRS 2025 01
P			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				51 329,64	
o 781			Dokončovací práce - obklady				12 880,74	
8	K	781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 85 do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	6,000	906,00	5 436,00	CS ÚRS 2025 01
pp			Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 105 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734113					
9	M	59761158	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do Wmm přes 85 do 100ks/m2	m2	6,000	1 220,00	7 320,00	CS ÚRS 2025 01
pp			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 85 do100ks/m2					
10	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,162	770,00	124,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				38 448,90	
11	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	153,000	61,30	9 378,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801501					
w			pozice Č.1					
W			1,5*35+6		58,500			
w			pozice č.2					
w			1,5*35		52,500			
w			pozice č.3					
W			1,5*14*2		42,000			
W			Součet		153,000			
12	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	153,000	60,00	9 180,00	CS ÚRS 2025 01
pp			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/tt_URS_2025_01/783823135					
w			pozice č.1					
W			1,5*35+6		58,500			
w			pozice č.2					
W			1,5*35		52,500			
W			pozice č.3					
w			1,5*14*2		42,000			
w			Součet		153,000			
13	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	153,000	130,00	19 890,00	CS ÚRS 2025 01
pp			Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827125					
w			pozice Č.1					
W			1,5*35+6		58,500			
w			pozice č.2					
W			1,5*35		52,500			
W			pozice č.3					
W			1,5*14*2		42,000			
w			Součet		153,000			



Změnový list č. :

030

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list předkládá	I Zhotovitel
Charakter změny	Monitorovací systém
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce
Specifikace změny	Monitorovací systém
Zdůvodnění změny	V rámci projektové dokumentace byly pouze rozvody (kabeláž) bez koncových prvků. Z důvodu komplexních záruk bylo domluveno, že koncové prvky nedodá KZ a.s. ale GD.
Finanční dopad změny	205 281,60
Změny ceny po schválení	
Vilv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) W
PŘEDLOŽENÍ ZL	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy (č.30)
Objekt:
VCP30 - Monitorovací systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.05.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ61538213

IČ:
DIČ: CZ26920522

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		205 281,60	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 281,60	21,00%	43 109,14
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	248 390,74

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko


Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.30)
Objekt: VCP30 - Monitorovací systém

Místo: Datum: 22.05.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: Adam Rujbr Architects
Zhotovitel: METALL QUATRO spol s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							205 281,60	
o		OST	Monitorovací systém				205 281,60	
1	M	RJ)1	DataloggerKM32 provedeni pro rack, Touch display 3", napájecí zdroj	ks	1,000	14 688,00	14 688,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
pp			DataloggerKM32 provedeni pro rack, Touch display 3", napájecí zdroj					
2	M	R_02	Falcon klient	ks	1,000	4 284,00	4 284,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
pp			Falcon klient					
3	M	R_03	Prostorový vlhkostní a teplotní snímač ~20st.C až +50st.C, 10% Rh až 100% Rh	ks	16,000	1 764,00	28 224,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
pp			Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20st.C až+50st.C, 10% Rh až 100% Rh					
4	M	R_04	Měrná kádinka s glycerolem a držákem	ks	20,000	151,20	3 024,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
pp			Měrná kádinka s glycerolem a držákem					
5	M	R_05	Teplotí snímač kabelový -50st.C až +100st.C	ks	21,000	856,80	17 992,80	dle SoD č.11 bod 11.1b
PP			Teplotí snímač kabelový -50st.C až +100st.C					
6	K	R_06	Montáž snímačů do zařízení	ks	37,000	529,20	19 580,40	dle SoD č.11 bod 11.1b
pp			Montáž snímačů do zařízení					
7	K	R_07	Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body	ks	37,000	378,00	13 986,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
PP			Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body					
8	K	R_08	Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body	ks	16,000	566,40	9 062,40	dle SoD č.11 bod 11.1b
pp			Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body					
9	M	R_09	Dveřní snímač	ks	11,000	492,00	5 412,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
pp			Dveřní snímač					
10	M	R_10	Měřicí modul pro prostorové snímače, F-Net	ks	16,000	1 386,00	22 176,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
pp			Měřicí modul pro prostorové snímače, F-Net					
11	M	R_11	Měřicí modul. F-Net	ks	11,000	1512,00	16632,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
PP			Měřicí modul. F-Net					
12	K	R_12	Konfigurace MS FALCON	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
PP			Konfigurace MS FALCON					
13	K	R_13	Montážní a instalační práce včetně materiálu	ks	1,000	24 300,00	24 300,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
pp			Montážní a instalační práce včetně materiálu					
14	K	R_14	Servisní zásah	km	840,000	18,00	15 120,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
PP			Servisní zásah					



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 031
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Sestra - Pacient	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Doplnění Sestra - Pacient	
Zdůvodnění změny	Na základě bezpečné péče o pacienta byl doplněn monitorovací systém Sestra - Pacient.	
Finanční dopad změny	231 191,28	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE*)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	W	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Změnové listy (č.31)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2025

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			231 191,28
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	231 191,28	48 550,17
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	279 741,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL	Datum:	28.05.2025
Stavba:	Změnové listy (č.31)	Projektant:	Adam Rujbr Architects
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s.		
Zhotovitel:	METALL QUATRO spoi. s r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		231 191,28	279 741,45
VCP31	Komunikační systém sestra - pacient	231 191,28	279 741,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy (č.31)

Objekt:

VCP31 - Komunikační systém sestra - pacient

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. S.F.O.

Projektant:

Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2025

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IC:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

26920522

DIČ:

CZ26920522

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

231 191,28

DPH základní
snížená

Základ daně
231 191,28
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
48 550,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

279 741,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.31)

Objekt: VCP31 - Komunikační systém sestra - pacient

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 28.05.2025

Projektant: Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	231 191,28
D2 - Komunikace sestra - pacient	231 191,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.31)

Objekt: VCP31 - Komunikační systém sestra - pacient

Místo:

Datum: 28.05.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant: Adam Rujbr Architects


Zhotovitel: METALL QUATRO spol. S r.o.

Zpracovatel:

P.Č.	Tyč	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						231 191,28		
D	D2	Komunikace sestra - pacient				231 191,28		
601	K	Pol151	Hlavní ústředna stolní . Parametry viz též TZ	ks	2,000	44 226,00	88 452,00	SOD
	PP		Hlavní ústředna stolní . Parametry viz též TZ					
602	K	Pol152	Zásuvka rozvodu na omítku	ks	2,000	646,20	1 292,40	SOD
	PP		Zásuvka rozvodu na omítku					
1	K	R_01	SW - licence pro Hlavní terminál	ks	2,000	6 234,00	12 468,00	vlastní položka
	PP		SW - licence pro Hlavní terminál					
2	K	R_02	SW - licence pro účastníka	ks	2,000	775,44	1 550,88	vlastní položka
	PP		SW - licence pro účastníka					
3	K	R_03	SW - licence provozu účastníka	ks	2,000	470,40	940,80	vlastní položka
	PP		SW - licence provozu účastníka					
4	K	R_04	SW - databáze historie volání	ks	2,000	7 516,80	15 033,60	vlastní položka
	PP		SW - databáze historie volání					
5	K	R_05	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	2,000	10 495,20	20 990,40	vlastní položka
	PP		SW - aktivace sdruženého provozu					
0	K	Pol97	Licence pro kameru do Milestone	ks	2,000	6 502,50	13 005,00	SOD
	PP		Licence pro kameru do Milestone					
606	K	POI156	Zásuvka účastníka	ks	2,000	4166,10	8 332,20	SOD
	PP		Zásuvka účastníka					
607	K	POI157	Komunikační jednotka - pokojová řídící s displejem	ks	1,000	6 881,40	6 881,40	SOD
	PP		Komunikační jednotka - pokojová řídící s displejem					
6	K	R_06	Terminál pacient s tlačítkem volání druhé sestry	ks	2,000	4188,00	8 376,00	vlastní položka
	PP		Terminál pacienta s tlačítkem volání druhé sestry (minimálně tlačítko primárního přivolání, pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání odborného personálu z jiného odd., tlačítka pro volbu rádiové stanice, tlačítko pro ovládání hlasitosti + - , další tlačítko volně programovatelné, bezpečnostní konektor proti vytržení) Ve spojení s BC-07 HS I P umožňuje diskrétní a hlasitý hovor. Vestvavěný gyroskop při změně polohy sluchátka se automaticky přepíná na hlasitý hovor.					
7	K	R_07	Kabel vytrhávací - částečně kroucený pro terminál pacienta (PT)	ks	2,000	750,00	1 500,00	vlastní položka
	PP		Provedena úprava proti poškození					
	PP		Kabel vytrhávací - částečně kroucený pro terminál pacienta (PT)					
	PP		Provedena úprava proti poškození					
8	K	R_08	Držák kabelu na hrazdu	ks	2,000	237,60	475,20	vlastní položka
	PP		Držák kabelu na hrazdu					
9	K	R_09	Zásuvkový modul nouz. Vol a přítomnost	ks	7,000	1 528,80	10 701,60	vlastní položka
	PP		Zásuvkový modul nouz. Vol a přítomnost					
608	K	Pol158	Svítlidlo orientační multifunkční	ks	1,000	1 137,60	1 137,60	SOD
	PP		Svítlidlo orientační multifunkční					
609	K	Pol159	Tlačítko nouzového volání	ks	-21,000	1 386,00	-29 106,00	SOD
	PP		Tlačítko nouzového volání					
610	K	Pol160	Táhlo nouzového volání	ks	22,000	779,40	17 146,80	SOD
	PP		Táhlo nouzového volání					
10	K	R_10	Služební terminál (vchod)	ks	3,000	6 976,80	20 930,40	vlastní položka
	PP		Služební terminál (vchod)					
11	K	R_11	Venkovní terminál (vchod)	ks	3,000	18 780,00	56 340,00	vlastní položka
	PP		Venkovní terminál (vchod)					
12	K	R_12	Instalační krabice pro zapuštěnou montáž venkovního terminálu	ks	3,000	2 661,60	7 984,80	vlastní položka
	PP		Instalační krabice pro zapuštěnou montáž venkovního terminálu					
13	K	R_13	Kryt proti dešti OT4 a OT8	ks	3,000	2 121,60	6 364,80	vlastní položka
	PP		Kryt proti dešti OT4 a OT8					
205	K	Pol96	CCTV kamera pevná, IP67, kodek H265 a novější, PoE 802.3af nebo 802.3at, IR přisvit, ISO/IEC 27001:2013, rozlišení 4MP, kryt dome	ks	6,000	8 680,50	52 083,00	SOD
	PP		CCTV kamera pevná, IP67, kodek H265 a novější, PoE 802.3af nebo 802.3at, IR přisvit, ISO/IEC 27001:2013, rozlišení 4MP, kryt dome					
206	K	Pol98	Montáž kamery	ks	6,000	446,40	2 678,40	SOD
	PP		Montáž kamery					
14	K	R_14	Instalační rámeček 3x díl A (spodní díl)	ks	7,000	86,40	604,80	vlastní položka
	PP		Instalační rámeček 3x díl A (spodní díl)					
15	K	R_15	Instalační rámeček 3x díl B (vrchní díl)	ks	7,000	92,40	646,80	vlastní položka
	PP		Instalační rámeček 3x díl B (vrchní díl)					
111	K	Pol73	Kabel STP CAT6A v provedení LZSZH (LS0H), drát, s třídou EuroClass B2ca-s1-d1-a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce, (metr) D+M	m	800,000	28,98	23 184,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp			Kabel STP CAT6A v provedení LZSZH (LSOH), drát, s třídou EuroClass B2ca-s1-d1-a1, Systémová záruka min. 15let u výrobce, (metr) D+M					
624	K	Pol166	IP videointerkom dveřní pod omítku včetně osazení krabice, kompatibilní se zařízením pacient-sestra, 8 tlačítek, vestavěná kamera	ks	-4,000	22166,10	-88 664,40	SOD
pp			IP videointerkom dveřní pod omítku včetně osazení krabice, kompatibilní se zařízením pacient-sestra, 8 tlačítek, vestavěná kamera					
625	K	Pol167	IP videotelefon, kompatibilní s výše uvedeným, stolní provedení, displej min 4 palce, bezlicenční, pro komunikaci ke vchodům	ks	-8,000	3 767,40	-30 139,20	SOD
PP			IP videotelefon, kompatibilní s výše uvedeným, stolní provedení, displej min 4 palce, bezlicenční, pro komunikaci ke vchodům					

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 032
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	Marie Špičáková	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	AL dveře - ovládání	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Doplnění ovládání dveří	
Zdůvodnění změny	Pro bezpečnější bezdotykový přístup při krizové situaci do určených místností byl zvolen jiný typ bezdotykového ovladače dveří.	
Finanční dopad změny	15 200,00	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO-NE*)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	W	
PŘEDLOŽENÍ ZI		PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Změnové listy (č.32)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.06.2025

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

IC: 61538213
DIČ: CZ61538213

IC: 26920522
DIČ: CZ26920522

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			15 200,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	15 200,00	3 192,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 392,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Změnové listy (č.32)

Místo:

Datum:

19.06.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:


Adam Rujbr Architects

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 200,00	18 392,00
VCP32	Bezdotyková tlačítka	15 200,00	18 392,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy (č.32)

Objekt:

VCP32 - Bezdotyková tlačítka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.06.2025

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

26920522

DIČ:

CZ26920522

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

15 200,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	15 200,00	21,00%	3 192,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 392,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Změnové listy (č.32)	
Objekt:		VCP32 - Bezdotyková tlačítka	
Místo:		Datum: 19.06.2025	
Zadavatel:		Projektant: Adam Rujbr Architects	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		15 200,00	
OST - Ostatní		15 200,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.32)

Objekt: VCP32 - Bezdotyková tlačítka

Místo: Datum: 19.06.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: Adam Rujbr Architects

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 200,00

D	OST	Ostatní					15 200,00
---	-----	---------	--	--	--	--	-----------

1	K	R_01	D+M+DMTŽ bezdotykového tlačítka (výměna)	ks	4,000	2 700,00	10 800,00 dle SoD č.11 bod 11.1b
---	---	------	--	----	-------	----------	----------------------------------

PP			D+M+DMTŽ bezdotykového tlačítka				
----	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

2	j	K	R_02	Zednické práce	ks	4,000	1 100,00	4400,00 dle SoDč.11 bod 11.1b
---	---	---	------	----------------	----	-------	----------	-------------------------------

PP			Zednické prác				
----	--	--	---------------	--	--	--	--

			Poznámka k položce:				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

			- vysekání pro osazení podomítkové krabičky				
--	--	--	---	--	--	--	--

			- zednické začistění				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--

			- malba				
--	--	--	---------	--	--	--	--

			-úklid				
--	--	--	--------	--	--	--	--

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 033
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Medicínální plyny	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Doplnění medicínálních plynů	
Zdůvodnění změny	Při koordinaci řemesel bylo zjištěno, že v PD části MaR je snímání tlaků v hlavním rozdělovači UP-3-HU v 1.NP u medicínálních plynů. V části medicínálních plynů však snímače v PD nejsou. Tento ZL řeší doplnění uvedených snímačů	
Finanční dopad změny	43 439,70	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO- NE*)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	W	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Změnové listy (č.33)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

IC:
DIČ: CZ25488627

IC:
DIČ: CZ61538213

IC:
DIČ: CZ26920522

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			43 439,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	43 439,70	9 122,34
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			52 562,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL	Datum:	16.06.2025
Stavba:	Změnové listy (č.33)	Projektant:	Adam Rujbr Architects
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s.		
Zhotovitel:	METALLQUATRO spol. s r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		43 439,70	52 562,04
VCP33	Medi.plyny - signalizace	43 439,70	52 562,04



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy (č.33)

Objekt:

VCP33 - Médi.plyny - signalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.06.2025

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

26920522

DIČ:

CZ26920522

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 439,70

DPH základní
snížená

Základ daně
43 439,70
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
9 122,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

52 562,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.33)


Objekt: VCP33 - Médi.plyny - signalizace

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. S r.o.

Datum: 16.06.2025
Projektant: Adam Rujbr Architects
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 439,70
N01 - Medicinální plyny - stoupačka - signalizace	43 439,70




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.33)
Objekt: VCP33 - Médi,plyny - signalizace

Místo: Datum: 16.06.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: Adam RujbrArchitects
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						43 439,70		
D N01 Medicinální plyny - stoupačka - signalizace						43 439,70		
2	i	K	MP1_002	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	2,000	313,20	626,40 SoD
			PP	D+M Trubka Cu průměr 12x1				
8		K	MP1_008	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	3,000	94,50	283,50 SoD
			PP	D+M Tvarovky Cu pr. 12				
12		K	MP1_012	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	0,100	8100,00	810,00 SoD
			PP	D+M Pájka Ag 45 + pasta				
27		K	MP1.027	Napojení na stávající rozvody	kpl	3,000	2 250,00	6 750,00 SoD
			PP	Napojení na stávající rozvody				
34		K	MP3_002	Tlaková zkouška - úseková	ks	3,000	243,00	729,00 SoD
			PP	Tlaková zkouška - úseková				
1		K	R_01	D+M Sestava tlakového čidla signalizace vč. manometru a uzavíracího ventilu	ks	2,000	10 014,00	20 028,00 dle SoD č.11 bod 11.1b
			PP	D+M Sestava tlakového čidla signalizace vč. manometru a uzavíracího ventilu				
2		K	R02	D+M Sestava podtlakového čidla signalizace vč. vakuometru a uzavíracího ventilu	ks	1,000	9 860,40	9 860,40 dle SoD č.11 bod 11.1b
			PP	D+M Sestava podtlakového čidla signalizace vč. vakuometru a uzavíracího ventilu				
3		K	R_03	Přesun hmot	ks	1,000	4 352,40	4 352,40 dle SoD č.11 bod 11.1b
			PP	Přesun hmot				

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 034
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	VZT	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	VZT výústky	
Zdůvodnění změny	V m.č. 1.50 bude vyměněn stávající podhled za kazetový. V této části chodby je stávající rozvod VZT kde jsou obdélníkové mřížky. Pro jejich dopojení budou použité přechody na kulaté, které jdou zabudovat do nových kazet.	
Finanční dopad změny	37 797,60	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO- NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	W	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Změnové listy (č.34)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.06.2025

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ61538213

IČ:
DIČ: CZ26920522

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			37 797,60
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 37 797,60	Výše daně 7 937,50
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		45 735,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datumjywdpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL

Stavba:Změnové listy (č.34)

Místo:

Zadavatel:Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:METALL QUATRO spol. S r.o.

Datum:17.06.2025

Projektant:Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 797,60	45 735,10
VCP34	VZT - Výměna stávajících vyústek m.č.1.50 za talířové ventilv	37 797,60	45 735,10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy (č.34)

Objekt:

VCP34 - VZT - Výměna stávajících vyústek m.č.1.50 za talířové ventily

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.06.2025

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

26920522

DIČ:

CZ26920522

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 797,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 797,60	21,00%	7 937,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 735,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy (č.34)

Objekt:

VCP34 - VZT - Výměna stávajících vyústek m.č.1.50 za talířové ventily

Místo:

Datum:

17.06.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Adam Rujbr Architects

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 797,60

PSV - Práce a dodávky PSV

37 797,60

751 - Vzduchotechnika	37 797,60
N01 - Výměna st.vyústek m.č.150 za talířové ventily - PŘÍVOD	14 392,80
N02 - Výměna st.vyústek m.č.150 za talířové ventily - ODTAH	13 744,80
OST - Ostatní	9 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.34)
Objekt:

VCP34 - VZT - Výměna stávajících vyústek m.č.1.50 za talířové ventily

Místo:

Datum: 17.06.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant: Adam Rujbr Architects

Zhotovitel: METALL QLIATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 797,60	
D PSV Práce a dodávky PSV							37 797,60	
D 751 Vzduchotechnika							37 797,60	
D N01 Výměna st.vyústek m.č.150 za talířové ventily - PŘÍVOD							14 392,80	
1	M	R_01	TV průměr 200	ks	6,000	590,40	3 542,40	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		TV průměr 200					
2	K	R_02	Montáž TV průměr 200	ks	6,000	117,60	705,60	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Montáž TV průměr 200					
3	M	R_03	Soňo průměr 200 Hyg	m	6,000	553,20	3 319,20	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Soňo průměr 200 Hyg					
4	K	R_04	Montáž Soňa průměr 200 Hyg	ks	6,000	110,40	662,40	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Montáž Soňa průměr 200 Hyg					
5	M	R_05	Krček průměr 200	ks	12,000	162,00	1 944,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Krček průměr 200					
6	K	R_06	Montáž Krčku průměr 200	ks	12,000	81,60	979,20	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Montáž krčku průměr 200					
7	M	R_07	Záslep 560x200	ks	5,000	432,00	2 160,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Záslep 560x200					
8	K	R_08	Montáž Záslepu 560x200	ks	5,000	216,00	1 080,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Montáž Záslepu 560x200					
D N02 Výměna st.vyústek m.č.150 za talířové ventily - ODTAH							13 744,80	
9	M	R_09	TV průměr 200	ks	6,000	590,40	3 542,40	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		TV průměr 200					
10	K	R_10	Montáž TV průměr 200	ks	6,000	117,60	705,60	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Montáž TV průměr 200					
11	M	R_11	Soňo průměr 200 Hyg	m	6,000	553,20	3 319,20	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Soňo průměr 200 Hyg					
12	K	RJ2	Montáž Soňa průměr 200 Hyg	ks	6,000	110,40	662,40	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Montáž Soňa průměr 200 Hyg					
13	M	R_13	Krček průměr 200	ks	12,000	162,00	1 944,00	EZ
	PP		Krček průměr 200					
14	K	R_14	Montáž Krčku průměr 200	ks	12,000	81,60	979,20	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Montáž krčku průměr 200					
15	M	RJ5	Záslep 560x200	ks	4,000	432,00	1 728,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Záslep 560x200					
16	K	R_16	Montáž Záslepu 560x200	ks	4,000	216,00	864,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Montáž Záslepu 560x200					
D OST Ostatní							9 660,00	
17	K	R_17	Montážní materiál	ks	1,000	3 420,00	3 420,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Montážní materiál					
18	K	R_18	Doprava	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Doprava					
19	K	R_19	Demontáže a úpravy	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	PP		Demontáže a úpravy					



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		pio
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 035
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	architektonicko - stavební část	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	stavební úpravy	
Zdůvodnění změny	Jedná se o drobné stavební práce vyplývající z charakteru stavby což je rekonstrukce. Dále je zde doplněn strop v 1.NP ve veřejné části chodby před vstupem do nové porodnice a napojení nového PVC před vstupem na oddělení. Pro dokonalejší ochranu rohů bylo navýšeno množství v osazení ochran rohů. Tímto budou nižší náklady na možné opravy.	
Finanční dopad změny	224 267,84	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	-ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	W	
PŘEDLOŽENÍ ZL.		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy (č.35)
Objekt:
VCP35 - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2025

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			224 267,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	259 267,84	21,00%	54 446,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			278 714,09
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjektZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.35)
Objekt: VCP35 - Stavební práce

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant: Adam Rujbr Architects
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		224 267,84
D1 - S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice		224 267,84
D20 - 0031: Zdi pozemních staveb		1 694,25
D24 - 0061: Úprava povrchů vnitřní		1 186,38
D15 - 7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy		2 320,07
D29 - 7811: Obklady - příprava podkladu		192,17
D17 - 7814: Obklady - stěny vnitřní		3 346,49
D32 - 7842: Malby ze standardních nátěrových hmot		326,61
D45 - A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky		50 075,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 713,88
D48 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot		5 895,05
998 - Přesun hmot		2 163,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		671,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		3 878,76
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty		19 844,40
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana		4 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby		108 219,91
766 - Konstrukce truhlářské		38,10
776 - Podlahy povlakové		17 959,52
D11 - 767: Konstrukce zámečnické		1 332,94
OST - Ostatní náklady		20 258,00
MP1 - Rozvody medicinálních plynů		9 720,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		2 430,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.35)
Objekt: VCP35 - Stavební práce

Místo: Datum: 14.08.2025
Zadavatel: 0 Projektant: 0
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							224 267,84	
D	D1	S: Modernizace porodnice v 1,NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice					224 267,84	
D	D20	0031: Zdi pozemních staveb					1 694,25	
18	K	312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MVC 5 nebo MVC 10	m3	0,225	7 530,00	1 694,25	SOD
	W		místnost č.1.26					
	W		1,5*1,0*0,15		0,225			
D	D24	0061: Úprava povrchů vnitřní					1 186,38	
20	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,000	63,36	190,08	SOD
	VV		místnost č.1.26					
	W		1,5*1*2		3,000			
22	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,000	332,10	996,30	SOD
	W		místnost č.1.26					
	W		1,5*1*2		3,000			
D	D15	7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy					2 320,07	
16	K	776201812.ZP	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně, včetně odstranění obvodových lišt a soklů	m2	14,280	162,47	2 320,07	SOD
	W		veřejná chodba					
	w		10,2*1,4		14,280			
D	D29	7811: Obklady - příprava podkladu					192,17	
33	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,060	62,80	192,17	SOD
	W		místnost č.1.34					
	W		1,8*1,7		3,060			
D	D17	7814: Obklady - stěny vnitřní					3 346,49	
35	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,060	754,00	2 307,24	SOD
	W		místnost č.1.34					
	W		1,8*1,7		3,060			
36	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	3,366	308,75	1 039,25	SOD
	W		místnost č.1.34					
	w		1,8*1,7*1,1"koeficient množství"		3,366			
D	D32	7842: Malby ze standardních nátěrových hmot					326,61	
39	K	7R41R1191	Hloubková jednorázobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000	27,17	81,51	SOD
	W		místnost č.1.26					
	W		1,5*1*2		3,000			
41	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000	81,70	245,10	SOD
	w		místnost č.1.26					
	W		1,5*1*2		3,000			
D	D45	A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky					50 075,80	
120	K	A.1.1.6.99.01_001	Ochranný roh stěn L 50x50 mm v. 1500 mm, celoplošně lepeno; Další specifikace viz D.1.1.14 Výpis ostatních výrobků	ks	41,000	523,80	21 475,80	SOD
	VV		osazeno celkem 58 kusů (v SOD 17 kusů)					
	W		58-17		41,000			
19	K	R_04	Rozšíření a grafická úprava konkrétních popisů jednotlivých dveří	kpl	1,000	28 600,00	28 600,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
o	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 713,88	
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,970	357,30	703,88	SOD
	w		1*1,97		1,970			
1	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MVTl do 150 mm	m2	1,500	200,00	300,00	SOD
	w		vybourání montážního otvoru místnost č.1.26					
	W		1,5*1,0		1,500			
2	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	374,00	748,00	CS ÚRS 2025 02
	W		sekání pro odvod k vyvíječům páry - 0,8*0,4					
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	Q7715121R	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,300	6 540,00	1 962,00	CS ÚRS 2025 02
p			Poznámka k položce: otvor pro ZTI a kabely					
D	D48		0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				5 895,05	
141	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,302	793,00	1 032,49	SOD
142	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,302	296,00	385,39	SOD
143	K	997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	16,926	12,92	218,68	SOD
w			1,302*13		16,926			
4	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02		0,515	4 800,00	2 472,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04		0,787	2 270,00	1 786,49	CS ÚRS 2025 02
D	998		Přesun hmot				2 163,44	
9	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,789	2 070,00	1 633,23	Dodatek č.2
10	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,789	672,00	530,21	Dodatek č.2
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				671,40	
23	K	974031164IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	2,000	234,00	468,00	SOD
w			místnost č.1.26					
w			2		2,000			
26	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	1,000	72,90	72,90	SOD
w			místnost č.1.26_umývadlo					
w			1		1,000			
29	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,000	121,50	121,50	SOD
w			místnost Č.1.26_výlevka					
w			1		1,000			
6	K	998721212	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,360	6,62	9,00	CS ÚRS 2025 02
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 878,76	
39	K	722172614R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	1,000	640,80	640,80	SOD
w			místnost Č.1.26_umývadlo					
w			i		1,000			
40	K	722172615R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16	m	1,000	859,50	859,50	SOD
w			místnost č.1.26_výlevka					
w			1		1,000			
44	K	722181214RV9	Isolace návleková z PE ti. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	1,000	124,20	124,20	SOD
w			místnost č.1.26_umývadlo					
w			1		1,000			
45	K	722181214RW6	Isolace návleková z PE ti. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	1,000	138,60	138,60	SOD
w			místnost 6.1.26_výlevka					
w			1		1,000			
63	K	725980122R00.1	Dvířka z plastu, 400 x 400 mm	kus	3,000	540,00	1 620,00	SOD
65	K	974031164IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	2,000	234,00	468,00	SOD
w			místnost č.1.26					
w			2		2,000			
7	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,240	22,31	27,66	CS ÚRS 2025 02
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				19 844,40	
99	*	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	1,000	795,60	795,60	SOD
w			místnost 6.1.26					
w			1		1,000			
90	K	725017162ROO	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,000	1 648,80	1 648,80	SOD
w			místnost 6.1.26					
w			1		1,000			
114	K	725814107R00	Ventil rohový s filtrem pro umyvadla a dřez DN 15 x DN 10 včetně flexi hadičky pro dopojení baterie	soubor	2,000	178,20	356,40	SOD
w			místnost.6.1.26					
w			2		2,000			
116	K	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	2,000	144,90	289,80	SOD
w			místnost 6.1.26					
w			2		2,000			
98	K	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný DN40	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	SOD
w			místnost 6.1.26					
w			1		1,000			
120	K	725119306R00.1	Montáž výlevky závěsné	soubor	1,000	675,00	675,00	SOD
w			místnost 6.1.26					
w			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,000	4 061,70	4 061,70	SOD
	W		místnost č.1.26					
	W		1		1,000			
122	K	725829501R00	Montáž baterie nástěnné pro výlevku	kus	1,000	284,40	284,40	SOD
	W		místnost č.1.26					
	W		1		1,000			
121	K	725825114RT0	Baterie pro výlevku nástěnná ruční	kus	1,000	2 052,00	2 052,00	SOD
	W		místnost č.1.26					
	W		1		1,000			
94	K	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	2,000	4 077,00	8 154,00	SOD
	W		místnost č.1.26					
	W		1		1,000			
	W		místnost č.1.31					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
97	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,000	214,20	428,40	SOD
	W		místnost č.1.26					
	W		1		1,000			
	W		místnost č.1.31					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,320	197,81	63,30	CS ÚRS 2025 02
D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana								4 000,00
9	H	727213227	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
D 763 Konstrukce suché výstavby								108 219,91
10	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	16,226	99,60	1 616,11	CS ÚRS 2025 02
	W		2,5*2,66		6,650			
	W		3,6*2,66		9,576			
	W		Součet		16,226			
11	K	763164555	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	15,090	893,00	13 475,37	Dodatek č.3
	W		SDK čílka					
	W		(0,8*0,5+0,8*0,5)*5		4,000			
	W		(2,3*0,5+2,3*0,5)		2,300			
	W		SDK kastlík					
	W		4,5*0,8+4,5*0,5		5,850			
	W		SDK čelo					
	W		3,675*0,8		2,940			
	W		Součet		15,090			
26	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	71,000	292,50	20 767,50	SOD
	W		nový rastrový podhled chodba 1.NP - veřejná část (typ B)					
	W		71		71,000			
27	M	59030571.ZP	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana 600x600mm	m2	71,000	868,50	67 663,50	SOD ¹
	W		nový rastrový podhled chodba 1.NP - veřejná část (typ B)					
	W		71		71,000			
12	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,999	3 190,00	9 566,81	CS ÚRS 2025 02
13	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	2,999	377,00	1 130,62	CS ÚRS 2025 02
D 766 Konstrukce truhlářské								38,10
14	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	38,10	38,10	CS ÚRS 2025 02
D 776 Podlahy povlakové								17 959,52
15	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlahybroušením	m2	14,280	69,10	986,75	CS ÚRS 2025 02
	W		veřejná chodba					
	W		10,2*1,4		14,280			
815	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	14,280	16,20	231,34	Dodatek č.1
	W		veřejná chodba					
	W		10,2*1,4		14,280			
816	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	14,280	88,60	1 265,21	Dodatek č.1
	W		veřejná chodba					
	W		10,2*1,4		14,280			
42	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,280	220,50	3 148,74	SOD
	W		veřejná chodba					
	W		10,2*1,4		14,280			
44	M	28411145.ZP	PVC protismykové	m2	14,280	801,00	11 438,28	SOD
	W		veřejná chodba					
	W		10,2*1,4		14,280			
47	K	776411111.ZP	Montáž obvodových soklíků	m	10,200	54,00	550,80	SOD
	W		veřejná chodba					
	W		10,2		10,200			
48	M	28411008.ZP	lišta soklová PVC	m	10,200	18,00	183,60	SOD
	W		veřejná chodba					
	W		10,2		10,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
811	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v pres 6 do 12 m	t	0,120	1 290,00	154,80	Dodatek č.1
D	D11		767: Konstrukce zámečnické				1 332,94	
15	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	7,920	168,30	1 332,94	SOD
	w		2,2*3,6		7,920			
D	OST		Ostatní náklady				20 258,00	
508	K	Pol449	Validace čistých prostor	kč	-2,000	9 000,00	-18 000,00	SOD
16	K	R_01	Usazení ploten do podlahy 2.NP pro uchycení operačních svítidel	ks	4,000	5 653,00	22 612,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	pp		Usazení ploten do podlahy 2.NP pro uchycení operačních svítidel					
	p		Poznámka k položce: - vyřiznutí stávajícího PVC - vybourání betonu - osazení ploten - zpětné zabetonování - pokládka PVC - úklid					
	w		4		4,000			
17	K	R_02	Posunutí SDK příček koupelny (apartmány)	ks	3,000	3 932,00	11 796,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
	pp		Posunutí SDK příček koupelny (apartmány)					
	p		Poznámka k položce: - demontáž a nová montáž - posunutí odpadů - dolítní oodlahv					
	w		3		3,000			
18	K	R_03	Dodávka a montáž grafiky skla u dveří D1.28	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
D	MP1		Rozvody medicinálních plynů				9 720,00	
26	K	MP1_026	D+M Držák lahví na stěnu pro 5 l láhev	ks	3,000	3 240,00	9 720,00	SOD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 430,67	
22	K	HZS1291	Zakrytí ploch před znečištěním včetně úklidu - pokládka geotextilie a OSB desky	hod	4,000	360,00	1 440,00	Dodatek č.2
	w		místnost č.1.26					
	w		4		4,000			
23	M	JTA.0013419.URS	geoNetex A PP šíře 600cm, 100g/m2	m2	5,260	11,34	59,65	Dodatek č.2
	w		místnost č.1.26					
	w		5,26		5,260			
24	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm	m2	5,260	177,00	931,02	Dodatek č.2
	w		místnost č.1.26					
	w		5,26		5,260			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 036
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	silnoproud, slaboproud	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	doplnění části slaboproud, silnoproud	
Zdůvodnění změny	Jedná se o doplnění rozvodů či koncových prvků dle požadavku uživatele nebo potřeby vyplývající z charakteru stavby (doplnění PD) v části silnoproud a slaboproud. Dále zde odečítáme neprováděné práce a dodávky. Dále byly upraveny počty telefonů a doplněné 3 ks telefonů s rozšířenou funkcí přepojování hovorů. Dále zde byla doplněna příprava rozvodů pro dětskou skupinu.	
Finanční dopad změny	328 787,68	
Změny ceny po schválení		
Vilv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO- NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	W	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy (č.36)
Objekt:
VCP36 - Slaboproud, Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol.sr.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2025

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			328 787,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	328 787,68	21,00%	69 045,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	397 833,09

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.36)

Objekt: VCP36 - Slaboproud, Silnoproud

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 31.07.2025

Projektant: Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	328 787,68
Ostatní - Ostatní	328 787,68
OST1 - Strukturovaná kabeláž	149 182,20
OST2 - Aktivní prvky	-89 084,70
OST3 - Pátevní přívody do racků	62 760,45
OST5 - B - čtečky pro zámky skříněk	-223 736,40
OST - Ostatní - další práce - Silnoproud	429 666,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy (č.36)
Objekt: VCP36 - Slaboproud, Silnoproud

Místo: Datum: 31.07.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: Adam Rujbr Architects
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. S r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							328 787,68	
D Ostatní Ostatní							328 787,68	
D OST1 Strukturovaná kabeláž							149 182,20	
103	K	Pol65	patch panel 24 x RJ45 CAT6A, černý, přímý s vyvažovací lištou, modulární, se zemnicím drátem. Systémová záruka min. 15let u výrobce.	ks	2,000	3 327,30	6 654,60	SOD
PP patch panel 24 x RJ45 CAT6A, černý, přímý s vyvažovací lištou, modulární, se zemnicím drátem. Svstémová záruka min. 15let u								
104	K	POI66	Keystone CAT6A, RJ45 do patch panelu, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce - do racku.	ks	50,000	180,00	9 000,00	SOD
PP Keystone CAT6A, RJ45 do patch panelu, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce - do racku.								
106	K	POI68	1U vyvažovací panel plastový 40x80mm, plastová oka, černý (organizer)	ks	1,000	327,60	327,60	SOD
PP 1U vyvažovací panel plastový 40x80mm, plastová oka, černý (organizer)								
111	K	Pol73	Kabel STP CAT6A v provedení LZSZH (LS0H), drát, s třídou EuroClass B2ca-s1-d1-a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce, (metr) D+M	m	3 800,000	28,98	110 124,00	SOD
PP Kabel STP CAT6A v provedení LZSZH (LS0H), drát, s třídou EuroClass B2ca-s1-d1-a1. Svstémová záruka min. 15let u výrobce, (metr) D+M								
112	K	Pol74	Dvojzásuvka datová bílá CAT6A (s krytem a nosnou maskou pro 2 keystone RJ45)	ks	20,000	283,77	5 675,40	SOD
PP Dvojzásuvka datová bílá CAT6A (s krytem a nosnou maskou pro 2 keystone RJ45)								
113	K	Pol75	Štítek označovací na zásuvku	ks	20,000	23,13	462,60	SOD
PP Štítek označovací na zásuvku								
114	K	Pol76	Keystone CAT6A stíněný, RJ45 do datové zásuvky, Černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce - do zásuvek.	ks	40,000	126,00	5 040,00	SOD
PP Keystone CAT6A stíněný, RJ45 do datové zásuvky, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce - do zásuvek.								
120	K	Pol82	Měření strukturované kabeláže certifikovaným měřákem + protokol	ks	50,000	96,30	4 815,00	SOD
PP Měření strukturované kabeláže certifikovaným měřákem + protokol								
124	K	POI86	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	20,000	117,90	2 358,00	SOD
PP Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka								
125	K	Pol87	Trubka pod omítkou, nad podhled 23-36 mm	m	100,000	47,25	4 725,00	SOD
PP Trubka pod omítkou, nad podhled 23-36 mm								
D OST2 Aktivní prvky							-89 084,70	
201	K	Pol92	Switch 48 portů 1G PoE+, kaskádovatelný, management, podrobnější popis viz TZ, s nejnovějším firmwarem v době dodání, včetně stackovacího modulu a stackovacího kabelu	ks	-1,000	87 776,10	-87 776,10	SOD
PP Switch 48 portu 1G PoE+, kaskádovatelný, management, podrobnější popis viz TZ, s nejnovějším firmwarem v době dodání, včetně stackovacího modulu a stackovacího kabelu								
202	K	Pol93	SFP uplink 10G (pro switch viz výše)	ks	-1,000	1 308,60	-1 308,60	SOD
PP SFP uplink 10G (pro switch viz výše)								
D OST3 Páteřní přívody do racků							62 760,45	
305	K	Pol107	Mikrotrubička tenkostěnná v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů (LSHF), Dodávka + montáž	ks	370,000	50,04	18 514,80	SOD
PP Mikrotrubička tenkostěnná v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů (LSHF). Dodávka + montáž								
313	K	Pol114	SYKFY 50x2x0,5 dodávka	m	185,000	111,69	20 662,65	SOD
PP SYKFY 50x2x0,5 dodávka								
317	K	Pol117	Telefonní přístroj, a/b drát, klasický stolní	ks	-20,000	1 394,10	-27 882,00	SOD
PP Telefonní přístroj, a/b drát, klasický stolní								
13	K	R_317.1	Telefonní přístroj Gigaset - bezdrátový	ks	13,000	2 502,00	32 526,00 dle SoDč.11 bod 11.1b	
PP Telefonní přístroj Gigaset - bezdrátový								
14	K	R_317.2	Telefonní přístroj CP205T	ks	3,000	6 313,00		b
PP Telefonní přístroj CP205T								
D OST5 B - čtečky pro zámky skříněk							-2	
520	K	Pol133	Čtečka - kompatibilní se stávajícím systémem, pro venkovní i vnitřní montáž D+M. Stávající systém je COMINFO.	ks	-6,000	6 056,10		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čtečka - kompatibilní se stávajícím systémem, pro venkovní i vnitřní montáž D+M. stávající systém je COMINFO.					
521	K	Pol147	Kontrolér pro 1 sadu skříněk. Bude využit jeden výstup, všechny zámky partalelně	ks	-6,000	16 495,20	-98 971,20	SOD
PP			Kontrolér pro 1 sadu skříněk. Bude využit jeden výstup, všechny zámky partalelně					
522	K	Pol136	Montáž zařízení	ks	-12,000	476,10	-5 713,20	SOD
PP			Montáž zařízení					
524	K	Pol139	Zdroj pro elektrické zámky a pro kontroléry, zálohovaný, 12V/5A D+M s LAN monitoringem a kontrolou stavu akumulátoru. Minimálně protokolem ModBUS/TCP.	ks	-6,000	8 573,40	-51 440,40	SOD
PP			Zdroj pro elektrické zámky a pro kontroléry, zálohovaný, 12V/5A D+M s LAN monitoringem a kontrolou stavu akumulátoru. Minimálně protokolem ModBUS/TCP.					
525	K	Pol140	Montáž zdroje	ks	-6,000	435,60	-2 613,60	SOD
PP			Montáž zdroje					
526	K	Pol149	Uzamykatelná skříň pro zdroj a zámky do podhledu 300x300 D+M	ks	-6,000	1 283,40	-7 700,40	SOD
PP			Uzamykatelná skříň pro zdroj a zámky do podhledu 300x300 D+M					
527	K	Pol141	Kabel 2x1 - napájení pro zámky	ks	-212,000	9,99	-2 117,88	SOD
PP			Kabel 2x1 - napájení pro zámky					
528	K	Pol150	Kabel - montáž do trubek, do žlabu, do nábytku	ks	-212,000	14,76	-3 129,12	SOD
PP			Kabel - montáž do trubek, do žlabu, do nábytku					
529	K	Pol143	Kabel CAT7 stíněný, nutně B2ca,S1,d1	m	-280,000	14,22	-3 981,60	SOD
PP			Kabel CAT7 stíněný, nutně B2ca,S1,d1					
530	K	Pol144	Kabel CAT7 montáž	m	-280,000	14,76	-4 132,80	SOD
PP			Kabel CAT7 montáž					
531	K	P0I86	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	-8,000	117,90	-943,20	SOD
PP			Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka					
532	K	Pol131	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm	m	-20,000	46,98	-939,60	SOD
PP			Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm					
533	K	P0I88	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	-20,000	3,42	-68,40	SOD
PP			Vodič v trubkovodu AY 2,5					
534	K	Pol89	AY 2,5 B	m	-20,000	8,82	-176,40	SOD
PP			AY 2,5 B					
535	K	Pol145	Úprava přívodu 230V	ks	-4,000	1 368,00	-5 472,00	SOD
PP			Úprava přívodu 230V					
D OST			Ostatní - další práce - Silnoproud					429 666,13
1	K	R_01	Rozšíření stávajících rozvodnic přes dieselagregát - Rozvodnice RHN209	hod	16,000	342,00	5 472,00	SOD
PP			Rozšíření stávajících rozvodnic 1. dieselagregát - rozvodnice RHN209					
2	K	R_02	Demontáž původní rozvodnice RHB a místo RHB montáž RHN	hod	22,000	342,00	7 524,00	SOD
PP			Demontáž původní rozvodnice RHB a místo RHB montáž RHN					
3	K	R_03	Rozvodnice R209.1A - změna způsobu uchycení, stavba předstěny, požární ucpávky, montáž rámu a jádra rozvodnic	hod	8,000	342,00	2 736,00	SOD
PP			Rozvodnice R209.1A - změna způsobu uchycení, stavba předstěny, požární ucpávky, montáž rámu a jádra rozvodnic					
4	K	R_04	Inels bezdrátové spínání, sada, vč.montáže - doplnění dálkového ovládání osvětlení ramp	ks	5,000	4 987,00	24 935,00	dle SoDč.11 bod 11.1b
PP			Inels bezdrátové spínání, sada, vč.montáže - doplnění dálkového ovládání osvětlení ramp					
64	K	ELED015	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, dO, 5x120 včetně montáže	m	60,000	2 130,12	127 807,20	SOD
PP			Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, dO, 5x120 včetně montáže					
P			Poznámka k položce: chybějící metráž přívodu R209.VZT					
58	K	ELED009	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, dO, 3x1,5 včetně montáže	m	300,000	39,33	11 799,00	SOD
PP			Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, dO, 3x1,5 včetně montáže					
P			Poznámka k položce: chybějící metráž přívodu R209.VZT					
60	K	ELED011	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, dO, 3x2,5 včetně montáže	m	915,000	48,24	44 139,60	SOD
PP			Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, dO, 3x2,5 včetně montáže					
P			Poznámka k položce: chybějící metráž přívodu R209.VZT					
5	K	R_05	Kabel 1-CXKH-R B2ca, 5x1,5 včetně montáže	m	55,000	74,40	4 092,00	dle SoDč.11 bod 11.1b
PP			Kabel 1-CXKH-R B2ca, 5x1,5 včetně montáže					
6	K	R_06	Úprava a změna rozvodnice R209.SER - změna zásuvek pro napájení serverů, nové přívody pro servery a změna jištění	kpl.	1,000	11 400,00	11 400,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
PP			Úprava a změna rozvodnice R209.SER - změna zásuvek pro napájení serverů, nové přívody pro servery a změna jištění					
29	K	ELEK007	Zásuvka pro zdravotnictví, různé barvy včetně montáže	ks	89,000	353,97	31 503,33	SOD
PP			Zásuvka pro zdravotnictví, zelená včetně montáže					
7	K	R_07	Změna trasování mezi RHS a RHU (žlaby 250x50)	m	70,000	785,00	54 950,00	dle SoD č.11 bod 11.1b
PP			Změna trasování mezi RHS a RHU (žlaby 250x50)					
8	K	R_08	Přemístění nebo změna výšky zásuvky, montáž krabic včetně krabic	ks	22,000	52,80	1 161,60	dle SoD č.11 bod 11.1b
PP			Přemístění nebo změna výšky zásuvky, montáž krabic včetně krabic					
9	K	R_09	Doplnění zásuvek, vývodů	ks	23,000	52,80	1 214,40	dle SoDč.11 bod 11.1b
PP			Doplnění zásuvek, vývodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	R_10	Změna délky LED pásku osvětlení	hod	16,000	342,00	5 472,00	dleSoDč.11 bod 11.1b
	PP		Změna délky LED pásku osvětlení					
84	K	ELEOS011	Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)	h	200,000	342,00	68 400,00	SOD
	PP		Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)					
11	K	R_11	Kabel SYKFY 2x2x0,8 - ovládání žaluzií	m	350,000	32,40	11 340,00	dleSoDč.11 bod 11.1b
	PP		Kabel SYKFY 2x2x0,8 - ovládání žaluzií					
12	K	R_12	Zemní svorkovnice včetně montáže	ks	20,000	786,00	15 720,00	dleSoDč.11 bod 11.1b
	PP		Zemní svorkovnice včetně montáže					

