

REKAPITULACE STAVBY
 Kód: CHO CERADY
 Stavba: VHS-Rozšíření vodovodní sítě v lokalitě Nad školou

KSO: Místo: Chocerady CC-CZ: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Společná voda d.s.o. IČ: 17408288 DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s. IČ: 47535865 DIČ: CZ47535865

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Lenka Mastíková IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			660 880,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 660 880,48	Výše daně 138 784,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	799 665,38

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
 Kód: CHO CERADY
 Stavba: VHS-Rozšíření vodovodní sítě v lokalitě Nad školou


Místo: Chocerady Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Společná voda d.s.o. Projektant: Zpracovatel: Lenka Mastíková

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		660 880,48	799 665,38
CHO CERA nv	VHS-Rozšíření vodovodní sítě v lokalitě Nad školou	660 880,48	799 665,38

Sauhla d'm



OBEC CHO CERADY
 ① 257 24 Chocerady 267
 DIČ: CZ00231860, IČO: 00231860
 tel.: 317 763 511



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VHS-Rozšíření vodovodní sítě v lokalitě Nad Školou

KSO:

Místo: Chocerady

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ:

17408288

DIČ:

CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ:

47535865

DIČ:

CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	660 880,48
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	660 880,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	660 880,48	21,00%	138 784,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 799 665,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VHS-Rozšíření vodovodní sítě v lokalitě Nad Školou

Místo:

Chocerady

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

Projektant:

Lenka Mastíková

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

660 880,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV	618 980,48			
D		1	Zemní práce	253 595,18			
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	100,000	237,60	23 760,00
2	K	113107142.1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živických tl 100 mm	m2	100,000	126,00	12 600,00
5	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	202,000	7,60	1 535,20
6	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	202,000	4,39	886,78
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	475,20	9 504,00
63	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	40,000	549,60	21 984,00
64	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	60,000	584,40	35 064,00
65	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	60,000	924,00	55 440,00
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	160,000	15,00	2 400,00
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	160,000	9,25	1 480,00
11	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	40,000	112,80	4 512,00
12	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	120,000	136,00	16 320,00
15	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,000	161,60	12 928,00
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	80,000	70,84	5 651,20
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	120,000	10,00	1 200,00
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,000	125,60	10 048,00
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	64,000	188,00	12 032,00
20	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	105,000	250,00	26 250,00
D		4	Vodorovné konstrukce	11 550,00			
21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	16,000	300,00	4 800,00
22	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	27,000	250,00	6 750,00
D		5	Komunikace pozemní	72 210,00			
23	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	100,000	404,80	40 480,00
83	K	564931412.	Povrch z asfaltového recyklátu tl 150 mm	m2	100,000	290,00	29 000,00
84	K	573211112.1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	100,000	27,30	2 730,00
D		8	Trubní vedení	258 889,30			
D		8a	Hlavní řad	258 889,30			
28	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 110 x 10,0 mm	m	98,500	181,00	17 828,50
29	M	28613116	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	98,500	272,00	26 792,00
67	M	900001122VD	Signalizační vodič	m	98,500	32,00	3 152,00
30	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	19,000	377,00	7 163,00
31	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	19,000	984,00	18 696,00
44	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 130,00	2 260,00
45	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	2,000	5 042,00	10 084,00
32	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 190,00	4 760,00
33	M	55253251	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 200mm	kus	4,000	3 450,00	13 800,00
34	M	55251311	tvarovky vodovodní vícefunkční Synoflex DN 100	kus	2,000	7 018,00	14 036,00
46	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	1 190,00	7 140,00
49	M	55250773	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN10-16 TT	kus	2,000	4 929,00	9 858,00
69	M	55251212	Trouba přír. litin. FF DN 80 dl. 300 mm	kus	2,000	1 375,00	2 750,00
70	M	552599939	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 80/80	kus	2,000	2 234,00	4 468,00
71	M	28653766	Lemový nákrůžek d 110 mm PE 100 SDR 17 +GF+	kus	4,000	337,00	1 348,00
74	M	286543691	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 110/DN 100 PPR	kus	4,000	632,00	2 528,00
75	M	552599943	T-kus litinový redukovaný přírubový Duktus T DN 100/80 EWS	kus	1,000	2 462,00	2 462,00
76	M	552599944	T-kus litinový jednoznačný přírubový Duktus T DN 100/100 EWS	kus	1,000	2 543,00	2 543,00
77	M	552701044	Redukce RP (FFR) - TT DN 100 x 40, PN 10 - 16	kus	1,000	2 852,00	2 852,00
81	K	857212122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50	kus	2,000	916,00	1 832,00
72	M	28654357	Nákrůžek lemový, d 40 mm	kus	1,000	156,00	156,00
73	M	28654364	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 50/DN 40 PPR	kus	1,000	340,00	340,00
78	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	991,00	991,00
68	M	42228300	Šoupátko DN 40 přírubové - voda	kus	1,000	2 368,00	2 368,00

80	M	422910734	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	3 332,00	3 332,00
35	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 420,00	2 840,00
36	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000	9 952,00	19 904,00
79	M	422910734	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000	3 332,00	6 664,00
38	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 580,00	3 160,00
39	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	2,000	2 938,00	5 876,00
40	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	3 332,00	6 664,00
41	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	1 570,00	7 850,00
42	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	5,000	290,00	1 450,00
43	M	56230632	poklop uliční šoupatový	kus	5,000	689,00	3 445,00
50	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
51	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	2,000	6 916,00	13 832,00
52	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	2 010,00	4 020,00
53	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	1 895,40	3 790,80
54	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	98,500	30,30	2 984,55
55	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	98,500	73,70	7 259,45
56	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	7,000	450,00	3 150,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 486,00
58	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	98,000	107,00	10 486,00
D		997	Přesun sutě				12 250,00
59	K	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů	t	25,000	250,00	6 250,00
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,000	300,00	6 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				41 900,00
82	K	D1	Geodetické práce	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00
61	K	DIO	DIO	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
62	K	ZS	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00