

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-159/1153/200/20/2025
na zhotovení díla

„Úprava odvodnění silnice II/343 km 1,940 – 2,230 Seč“

Evidenční znak „OV2-756/2025“

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **DSP a.s.**, sídlo Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice, IČ 275 55 917, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: 4 [REDACTED]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj, Ph.D. – člen představenstva DSP a.s.
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Haburaj, Ph.D. – člen představenstva DSP a.s.
[REDACTED]

[REDACTED] deníku:

Ing. František Haburaj, Ph.D. – člen představenstva DSP a.s.
[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. František Haburaj, Ph.D. – člen představenstva DSP [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace

[REDACTED] zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

[REDACTED] zástupce statutárního orgánu
organizace na základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[Redacted signature area]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[Redacted signature area]

(dále jen „**Objednatel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 11.6.2025 Smlouvu o dílo č. **SMLO-159/1153/200/20/2025** (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „**Úprava odvodnění silnice II/343 km 1,940 – 2,230 Seč**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., odst. 1. a to takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

604 813,00 Kč (Slovy: šest set čtyři tisíc osm set třináct korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **127 010,73 Kč** (Slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc deset korun českých sedmdesát tři haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **731 823,73 Kč** (Slovy: sedm set třicet jedna tisíc osm set dvacet tři korun českých sedmdesát tři haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Ostatní odst. (2. – 8.) v článku 2. Smlouvy zůstávají bez změny.

3. Odůvodnění

Změna ceny díla se snížila celkem o 48 800,00 Kč bez DPH na základě vypuštěných prací. Důvodem byla nemožnost odvodňovacího zařízení za obrubou vozovky vzhledem k výskytu skalního podloží v hloubce cca 0,40 m. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto Dodatku.

SOD	653 613,00
snížení ceny	-48 800,00
dodatek č. 1	604 813,00

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN JSOU NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ

Přílohy:

č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

Pardubice dne viz el. podpis

Kostěnicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.10.06
14:26:27 +02'00'



Digitálně podepsal Ing.
František Haburaj,
Ph.D.
Datum: 2025.10.06
13:51:24 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
Ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. František Haburaj, Ph.D.
člen představenstva DSP a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

4/25AT - Úprava odvodnění silnice II/343 km 1,940 - 2,230 Seč

29.09.2025

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel:

DSP a.s.

Nabídku vypracoval:

Cena (bez DPH):

604 813,00 Kč

Cena (s DPH):

731 823,73 Kč

IČ: 27555917

DIČ: CZ27555917

SKUPINY STAVEBNÍCH

DÍLŮ

Objekt	Popis	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
SO001	Obecné položky	134 000,00 Kč	162 140,00 Kč
SO199	Odvodnění	470 813,00 Kč	569 683,73 Kč

ROZPOČET

STAVBA

4/25AT - Úprava odvodnění silnice II/343 km 1,940 - 2,230 Seč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:

S0001 - Obecné položky

Zhotovitel:

DSP a.s.

SOUHRN

Kód	Název
0	všeobecné podmínky

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č. Kód Var Název

02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ

doplňující popis
výměra

technická specifikace

- náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřické práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob stanovení:

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

doplňující popis
výměra

technická specifikace

Řízení provozu SSZ nebo pracovníky

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Položka nezahrnuje:

- x

02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

doplňující popis
výměra

technická specifikace

Práce v okolí stávajících UV

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí

Položka nezahrnuje:

- x

02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

doplňující popis
výměra

technická specifikace

Položka zahrnuje:

- kompletní zeměměřické práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svoji podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházejícími z aktuálně platné legislativy.

Položka nezahrnuje:

- x

02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

doplňující popis
výměra

Celková cena (bez DPH): 134 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 162 140,00 Kč

IČ: 27555917

DIČ: CZ27555917

Cena (bez DPH)

134 000,00 Kč

Cena (s DPH)

MJ	Množství MJ	DPH %
0 - všeobecné podmínky KPL	1,000	21%
KPL	1,000	21%
KPL	1,000	21%
KPL	1,000	21%
KPL	1,000	21%

POLOŽKY ROZPOČTU								
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ		DPH %	Cena (s DPH)
			Položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu Položka nezahrnuje: - x					
####	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000		21%	
			doplňující popis výměra					
			OSTATNÍ POŽADAVKY: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x					
			technická specifikace					
		0	všeobecné podmínky					
				Celkem (bez DPH): 134 000,00 Kč		za DPH 21 %:	28 140,00 Kč	Celkem (s DPH): 162 140,00 Kč
				Celkový součet (bez DPH): 134 000,00 Kč		Celkový součet DPH:	28 140,00 Kč	Celkový součet (s DPH): 162 140,00 Kč

4/25AT - Úprava odvodnění silnice II/343 km 1,940 - 2,230 Seč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: **S0199 - Odvodnění**
Zhotovitel: **DSP a.s.**

Celková cena (bez DPH): 470 813,00 Kč
Celková cena (s DPH): 569 683,73 Kč
IČ: 27555917
DIČ: CZ27555917

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	všeobecné podmínky	48 577,90 Kč	58 779,26 Kč
1	zemní práce	133 283,80 Kč	161 273,40 Kč
4	vodovodné konstrukce	16 065,00 Kč	19 438,65 Kč
5	kommunikace	15 664,30 Kč	18 953,80 Kč
8	potrubí	60 700,00 Kč	73 845,00 Kč
9	ostatní práce	196 522,00 Kč	239 792,20 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	DPH %	
###	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	83,755	21%	
	doplňující popis		dle položky 12383: 82,675 => A				
	výměra		dle položky 11352: 28,8*0,15*0,25 = 1,080 => B				
			A+B = 83,755 => C				
			Položka zahrnuje:				
	technická specifikace		- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
			Položka nezahrnuje:				
			- X				
	0		všeobecné podmínky				
			Celkem (bez DPH): 48 577,90 Kč				Celkem (s DPH): 58 779,26 Kč
			Celkový součet (bez DPH): 48 577,90 Kč		Celkový součet (s DPH): 58 779,26 Kč		
###	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,780	21%	9 037,25 Kč
	doplňující popis		Obsyp UV a HV				
			okolo UV: 1*0,25*2 = 0,500 => A				
	výměra		okolo HV: 2*1,82*2 = 7,280 => B				
			Celkem: A+B = 7,780 => C				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
	technická specifikace		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztlížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Položka nezahrnuje:				
			- X				

POLOŽKY ROZPOČTU							
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	DPH %	
###	12383	R1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	82,675	21%	
	doplňující popis		Výkopové práce vč. potřeby odtěžení skalního podkladu Cena mimo OTSK - příplatek za odtěžení skály. pod žlab. šířky 50 cm: dl. 150, / * s. 0,6 * tl. 0,5 = 45,210 => A pod žlab. šířky 30 cm: dl. 125,5 * s. 0,3 * tl. 0,5 = 18,825 => B				
	výměra		pro UV: dl. 1,0 * š. 1,0 * hl. 1,0 * 2 kusy = 2,000 => C pro HV: dl. 2,0 * š. 2,0 * hl. 2,08 * 2 kusy = 16,640 => D A+B+C+D = 82,675 => E				
	technická specifikace		- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
###	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	28,800	21%	
	doplňující popis		Jedná se o provizorní položku v případě poškození stávajících obrub, vyžadující výškovou úpravu Položka bude fakturována dle skutečného průběhu plnění za souhlasu investora stavby a TDI.				
	výměra		Odhad 10% z celkové délky: 0,1*288m = 28,800 => A Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	1		zemní práce				
				Celkem (bez DPH):	133 283,80 Kč		Celkem (s DPH): 161 273,40 Kč
				Celkový součet (bez DPH):	133 283,80 Kč		Celkový součet (s DPH): 161 273,40 Kč
				4 - vodorovné konstrukce			
###	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,850	21%	4 731,10 Kč
	doplňující popis		Betonové lože pod lomový kámen (pod odláždění horské vpusti)				
	výměra		plocha 8,5 m2 * tl. 0,1 m = 0,850 => A				

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, nátěrů zabráňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátluků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje:
	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Odláždění okolí horské vpusti Plocha 8,5m² * tl. 0,2 m = 1,700 => A Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4

vodorovné konstrukce

Celkem

### 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
doplňující popis	
výměra	Pod žlab šířky 30 cm: dl. 125,5 m * šířka 0,3 m * tl. 0,15 m = 5,648 => A Pod žlab šířky 60 cm: dl. 150,7 m * šířka 0,6 m * tl. 0,11 m = 9,946 => B Celkem: A+B = 15,594 => C Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
technická specifikace	
### 56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU
doplňující popis	
výměra	Podsyp po HV a UV Pod UV: 0,1*1,0*1,0 * 2 kusy = 0,200 => A Pod HV: 0,1*2,0*2,0*2 kusy = 0,800 => B Celkem: A+B = 1,000 => C Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
technická specifikace	

5

kommunikace

MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
M3	1,700			21%	
Celkem (bez DPH): 16 065,00 Kč					Celkem (s DPH): 19 438,65 Kč
Celkový součet (bez DPH): 16 065,00 Kč					Celkový součet (s DPH): 19 438,65 Kč
5 - komunikace					
M3	15,594			21%	
M3	1,000			21%	
Celkem (bez DPH): 15 664,30 Kč					Celkem (s DPH): 18 953,80 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	DPH %
Celkový součet (bez DPH): 15 664,30 Kč						
### 89712	doplňující popis výměra		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Uliční vpusť s dolním výtakovým dílem 4 ks = 4,000 => A - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x	8 - potrubí KUS	4,000	21%
### 87434	doplňující popis výměra		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Napojení nových vtokových objektů na stávající UV déłky: 1,0+1,0+0,5+0,5 = 3,000 => A - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	3,000	21%
### 89944	doplňující popis výměra		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Napojení vtokových objektů na stávající UV Napojovací místa: 4 ks = 4,000 => A Položka zahrnuje: - zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu - u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavření vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvězdušení potrubí a pod Položka nezahrnuje: - x	KUS	4,000	21%
### 899642	doplňující popis výměra		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM viz. položka 87434: 3 m = 3,000 => A - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla - napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku - montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí - montáž a demontáž koncových tvarovek - montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady Položka nezahrnuje: - x	M	3,000	21%
8			potrubí			
Celkem (bez DPH): 60 700,00 Kč						
Celkový součet (bez DPH): 60 700,00 Kč						
### 935212	doplňující popis výměra		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonový odvodňovací žlab šířky 600 mm dl. 40,7+110 = 150,700 => A	9 - ostatní práce M	150,700	21%

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ
			- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	
	technická specifikace			
####	9352A2		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM	M
	doplňující popis		Betonová žlab šířky 300 mm	
	výměra		DL 35,5+90 = 125,500 => A	
			- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	
	technická specifikace			
####	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M
	doplňující popis		Jedná se o provizorní položku v případě poškození stávajících obrub, vyžadující výškovou úpravu	
	výměra		Položka bude fakturována dle skutečného průběhu plnění za souhlasu investora stavby a TDI. Odhad 20 % z celkové délky: 0,2 * 280 m = 56,000 => A Položka zahrnuje: - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. Položka nezahrnuje: - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177	
	technická specifikace			
####	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M
	doplňující popis		Jedná se o provizorní položku v případě poškození stávajících obrub, vyžadující výškovou úpravu	
	výměra		Položka bude fakturována dle skutečného průběhu plnění za souhlasu investora stavby a TDI. Odhad 10% z celkové délky: 0,1 * 288 m = 28,800 => A Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	
	technická specifikace			
####	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TR RA2 - DEMONTÁŽ	KUS
	doplňující popis		Stávající SDZ 5 ks = 5,000 => A	
	výměra		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	
	technická specifikace			
####	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS
	doplňující popis		Stávající SDZ 5 ks = 5,000 => A	
	výměra		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	
	technická specifikace			
####	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS
	doplňující popis		Stávající SDZ 5 ks = 5,000 => A	
	výměra		Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	
	technická specifikace			
####	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TR RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS
	doplňující popis		Stávající SDZ 5 ks = 5,000 => A	
	výměra			

Množství MJ		Cena (bez DPH)	DPH %	
125,500			21%	
56,000			21%	
28,800			21%	
5,000			21%	
5,000			21%	
5,000			21%	
5,000			21%	

[illegible]