

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. S25/071F na zhotovení díla „**Sanace suterénu proti vlhkosti v budově F**“
(dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dne 20. 5. 2025

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Agumont, s.r.o.,

se sídlem: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč,

jejímž jménem jedná: Jan Malík, jednatel společnosti,

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 89196.

IČO: 24158313

DIČ: CZ24158313

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



1. Změna Smlouvy

Tímto dodatkem se mění

- předmět plnění,
- cena Díla.

2. Předmět plnění

- 2.1. V důsledku změn nastalých v průběhu realizace Smlouvy, na základě skutečností zjevných až po odkrytí některých konstrukcí vyvstala nutnost jak navýšení rozsahu prací, tak i redukce některých prací (vícepráce a méněpráce).
- 2.2. Změny předmětu plnění (vícepráce a méněpráce) jsou specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena Díla

- 3.1. Cena Díla se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 113 492,60 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 97 450,00 Kč bez DPH.
- 3.2. Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí **2 093 972,80 Kč bez DPH**.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.2. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace prací a materiálu přidaných do předmětu plnění (Díla) a z něj vyňatých vč. ocenění

V Praze

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Agumont, s.r.o.

6. 10. 2025

6. 10. 2025

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
ředitel

Jan Malík
jednatel společnosti

Příloha č. 1

VÍCEPRÁCE

Angl. dvorek

96	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,50000	
97	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,50000	
98	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	108,00000	
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,50000	
100	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,50000	
101	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	4,50000	

49	2SAN	SAN 2	m2	2,10	
1	N	Dlažba keramická D+M	m2	2,10	

28	Pol_0028	Odvodňovací žlábek beton. S litinovou mříží dl. 3 m	Soub	1,00	
----	----------	---	------	------	--

1	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	9,000	
2	622143003	Montáž plastových profilů s tkaninou - okapová na zakládací profil s perlíčkou	m	90,000	
3	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou (okna, dveře)	m2	90,000	
4	MAT	Ukončovací omítkový profil LX-45	m	95,000	
5	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - ostění (špaleta) oken	m2	9,000	

1		Bourání betonů ve výkopu okolo stávající šachty	kpl	1,00	
1		Vnitrostaveništní přesun uloženého materiálu (kamenných obrubníků)	kpl	1,00	
1		Kopaná sonda ve svahu (hledání stávajícího kanalizačního potrubí)	kpl	1,00	
1		Prohlídka kanalizace	kpl	1,00	1
87	K/002	D + M Oplechování soklové části zateplení TiZn plech r.š. 280mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků - 10. etapa	m	14,00000	
1	319202115	Dodatečná izolace zdva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	4,20	

Vícepráce celkem:

113 492,60

MÉNĚPRÁCE

1	Pol__0001	Hloubení rýh pro potrubí a jam pro šachty	m3	12,96000	
2	Pol__0002	Přemístění výkopku svislé do 2,5 m (výjimečně 3 m)	m3	12,96000	
3	Pol__0003	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	9,72000	
4	Pol__0004	Poplatek za uložení na skládce	t	15,55000	
5	Pol__0005	Obsyp potrubí pískem	m3	3,24000	
6	Pol__0006	Písek	m3	3,24000	
7	Pol__0007	Pažení příložené vč. odstranění	m2	21,60000	
8	Pol__0008	Zásyp rýh zhutněný	m3	9,72000	
13	Pol__0013	Potrubí PVC KG O 125	m	9,00000	
19	Pol__0019	Výstražná fólie	m	9,00000	
52	Pol__0052	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	9,00000	
26	Pol__0026	Dvor.vpust s mechanic.zápachovou uzávěrkou O 110	ks	1,00000	
86	K/001	D + M Oplechování soklové části zateplení TiZn plech r.š. 460mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků - 10. etapa (- 21 %)	m	14,00000	
24	Pol__0024	Lapač střešních splavenin DN 125	ks	1,00000	
50	Pol__0050	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	ks	1,00000	
51	62_01_SAN3	Sanace hydroizolace pomocí gelové injektáže + stěrkové hydroizolace - systémové řešení, kompletně dle skladby 3 SAN	m2	22,56000	
53	Pol__0053	Kontrola průtočnosti	m	9,00	

Měněpráce celkem:

97 450,00