

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2024-2026 - ST Jihlava
Akce: Výměna kolejnic v TÚ Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé

Objednatel: Správa železnic, s.o., OŘ Brno

Zpracoval: [REDACTED]

Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Datum: 22.8.2025

Místo: Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé km 250,460 - 250,835

Objekt	Zakázka	Cena celkem
01.1	Údržba žel. svršku	1 051 497,00
01.2	Žel. svršek - materiál	495 963,00
02.1	Údržba žel. spodku	0,00
02.2	Žel. spodek - materiál	0,00
03.1	Manipulace, přepravy, poplatky	527 350,91
03.2	Pronájem mechanizace	0,00
03.3	VON	59 375,00
Celkem		2 134 185,91

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2024-2026 - ST Jihlava
Objekt: 01.1 - Údržba žel. svršku
Akce: Výměna kolejnic v TÚ Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé

Objednatel: Správa železnic, s.o., OŘ Brno
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.
Místo: Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé km 250,460 - 250,835

Zpracoval: [redacted]
Datum: 22.8.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 051 497,00

5

Komunikace pozemní

1 051 497,00

88	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	215,000	650,00	139 750,00
129	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	48,000	2 292,00	110 016,00
219	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	8,000	428,00	3 424,00
277	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	371,500	315,00	117 022,50
319	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	34,000	230,00	7 820,00
430	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,070	147 900,00	454 053,00
448	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,000	7 497,00	149 940,00
473	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	3,000	4 284,00	12 852,00
480	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	379,500	34,00	12 903,00
481	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	200,000	37,00	7 400,00
482	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	200,000	51,00	10 200,00
483	5910045015	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami	m	579,500	41,00	23 759,50
826	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	1,000	777,00	777,00
827	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	2,000	83,00	166,00
829	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
830	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	2,000	122,00	244,00

Celkem

1 051 497,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2024-2026 - ST Jihlava
Objekt: 01.2 - Žel. svršek - materiál
Akce: Výměna kolejnic v TÚ Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé

Objednatel: Správa železnic, s.o., OŘ Brno
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.
Místo: Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé km 250,460 - 250,835

Zpracoval: [redacted]
Datum: 22.8.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

OST		Ostatní					495 963,00
2	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	400,000	516,00	206 400,00	
106	5957134010	Lepení izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus	1,000	28 988,00	28 988,00	
108	5957134055	Lepení izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m	kus	1,000	31 355,00	31 355,00	
143	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojité pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1 460,000	134,00	195 640,00	
180	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	730,000	46,00	33 580,00	
Celkem							495 963,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2024-2026 - ST Jihlava
Objekt: 03.1 - Manipulace, přepravy, poplatky
Akce: Výměna kolejnic v TÚ Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé

Objednatel: Správa železnic, s.o., OŘ Brno
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.
Místo: Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé km 250,460 - 250,835
Zpracoval:
Datum: 22.8.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

OST		Ostatní	527 350,91				
60	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	401,987	228,00	91 652,96	nové pryžovky a komplety, pryžovky na skládku, nové kamenivo
61	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 227,813	142,00	174 349,50	
62	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	18,232	685,00	12 488,92	nové LIS, pražce SB6 ze Žďáru, vyzískané dřevěné pražce do Světlé
63	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	76,208	151,00	11 507,41	
45	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	13,920	607,00	8 449,44	pražce SB6 ve Žďáře MHS, ASP, SSP
49	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000	76 040,00	228 120,00	
54	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,133	5 891,00	782,68	
Celkem							527 350,91

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2024-2026 - ST Jihlava
Objekt: 03.3 - VON
Akce: Výměna kolejnic v TÚ Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé

Objednatel: Správa železnic, s.o., OŘ Brno
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.
Místo: Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé km 250,460 - 250,835

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 22.8.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				59 375,00
12	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	375,000	17,00	6 375,00
13	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	200,000	265,00	53 000,00
Celkem						59 375,00