

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Brno-městská část Brno-Žabovřesky

sídlo: Horova 1623/28, 616 00 Brno

IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: MONETA Money Bank 19

Číslo účtu: 19 -14327514, kód banky: 0600

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Filip Leder, starosta

ve věcech technických: 

1.2. Zhotovitel: SAKO Brno, a.s.

sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno


zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371

IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov

Číslo účtu: 79033621/0100

Zastoupená: předsedou představenstva Ing. Pavlem Urubkem a místopředsedou představenstva
Ing. Danielem Stružem, MBA

Jednáním jsou pověřeni 

ve věcech smluvních

ve věcech technických

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v odst. 4.1 článku 4 této smlouvy. Zhotovitel provede dílo v souladu s technickými normami, které dopadají na předmět plnění a jejichž závaznost smluvní strany výslovně ujednávají, jakož i relevantními obecně závaznými právními předpisy, a to v oblasti předmětu plnění smlouvy.
- 2.6. Účelem smlouvy je dodávka díla, jehož předmětem jsou stavební práce a dodávky spojené s realizací stanoviště 3 ks polozapuštěných kontejnerů. Veškeré práce jsou specifikovány v příloze č.1 Výkaz výměr: „Polozapuštěné kontejnery na ulici Veverí, MČ Brno-Žabovřesky“.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmět plnění jsou projekční a stavební práce spojené s osazením a zabudováním 3 ks polozapuštěných kontejnerů na tříděný odpad o objemu 1x3 m³ a 2x5 m³. Technická specifikace dodávky a popis stavebních prací je uveden ve výkazu výměr: „Polozapuštěné kontejnery na ulici Veverí, MČ Brno-Žabovřesky, MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno, IČO: 634 70 250“, který je přílohou č.1 této smlouvy.
- 3.2. Předmět plnění dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:
 - a) V průběhu provádění stavby koordinování prací a dodávek, které jsou součástí díla.
 - b) Ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením.
 - c) Předání dokumentace, certifikátů a atestů k dodávce podzemních kontejnerů.
 - d) Předání dokumentace, certifikátů a atestů k dodávce podzemních kontejnerů.
 - e) Průběžný a závěrečný úklid staveniště.

4. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

- 4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla činí včetně DPH 960 000,00, - Kč (slovy: devět set šedesát tisíc korun českých).

- 4.2. Objednatel prohlašuje, že není v souvislosti s předmětem této smlouvy plátcem DPH.
- 4.3. Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, náklady na BOZP, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění, organizační a koordinační činnost.

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místem plnění jsou objednatelem a projektovou dokumentací vymezené plochy v lokalitě v k.ú. Brno – Žabovřesky, ulice Veverčí, p.č. 6041/1.
- 5.2. Dílo bude provedeno v termínu nejpozději do **31.12.2025**. Předčasné plnění je možné.
- 5.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 5.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termíny realizace díla, a to z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání provádění příslušné části díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání.

6. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 6.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 6.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatелеm dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

6.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- a) záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, jsou-li vyžadovány;
- b) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, jsou-li vyžadovány;
- c) dokumentaci skutečného provedení díla;
- d) návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, jsou-li vyžadovány;

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- e) označení díla
- f) označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- g) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- h) prohlášení Objednatele o převzetí díla
- i) datum a místo sepsání protokolu
- j) jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- k) termín vyklizení staveniště
- l) datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
- m) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

6.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

6.5. Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před termínem uvedeným v této smlouvě o dílo.

7. PLACENÍ A FAKTURACE

7.1. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem poté, co došlo k provedení celého díla a jeho předání bez vad a nedodělků Objednateli na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami dle čl.6 této smlouvy. Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení faktury. Faktura bude vystavena do 7 dnů od předání, tedy ode dne podpisu předávacího protokolu.

7.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- a) číslo smlouvy;
- b) číslo faktury;
- c) den uskutečnění zdanitelného plnění;

- d) den splatnosti faktury;
- e) označení díla;

7.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 7.1. a 7.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 7.1. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 7.1. tohoto článku.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÍHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

- 8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatel (dále též „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatel.
- 8.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 8.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- 8.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 8.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 8.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 8.1 tohoto článku.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Staveništěm se rozumí prostor potřebný k provedení prací v lokalitě k.ú. Brno – Žabovřesky, ulice Veverí, dle projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Polozapuštěné kontejnery na ulici Veverí, MČ Brno-Žabovřesky, MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno, IČO: 634 70 250“, která je přílohou č.1 této smlouvy.
- 9.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu minimálně 10 dní před započítáním prací. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.

- 9.3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy.
- 9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dní po ukončení prací vyklidit a předat objednateli. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona. Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, klimatické podmínky apod.
- 10.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.
- 11.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona o BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o BOZP“). Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- a) Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky, oplocení a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné

souvislosti s prováděním díla,

d) vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích.

11.3. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

12. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

12.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy předložit Objednateli identifikační údaje všech svých poddodavatelů, pokud jsou mu známi.

13. ODPOVĚDNOST – SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním termínů sjednaných smluvními stranami v odstavcích 5.2. článku 5 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

13.3. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

13.4. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úhradu úrok z prodlení z úhrady úplné a řádně předané faktury ze strany ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 13.5. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

14. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 14.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.
- 14.2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. Smluvní strany za podstatné porušení považují zejména nedodržení smluvních závazků:
- a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. 5 této smlouvy,
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany Zhotovitele po dobu delší než 10 dnů,
 - c) prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli oproti harmonogramu delší než 15 dnů,
 - d) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
- 14.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání Objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) či
- 14.4. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

15. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 15.1. Tato smlouva je zpracována ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
- 15.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních stran.

- 15.3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel a o této skutečnosti bude informovat Zhotovitele do 2 pracovních dnů od jejího uveřejnění.
- 15.6. Informace o zpracování osobních údajů Oprávněným ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné online na <https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/>. Svým podpisem Povinný oprávněnému potvrzuje, že se s těmito informacemi náležitě seznámil před poskytnutím osobních údajů.
- 15.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


příloha č. 1: Výkaz výměr: „Polozapuštěné kontejnery na ulici Veverí, MČ Brno-Žabovřesky, MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno, IČO: 634 70 250“.

15.9. Tato smlouva byla schválena na 75. zasedání rady MČ Brno-Žabovřesky, konaném dne 03.09.2025

V Brně dne: *16.9.2024*

V Brně dne:

Za objednatele:



starosta

Za zhotovitele:



Ing. Karel Jelinek

generální ředitel SAKO Brno, a.s.

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **25_018** **PD_Kontejnery SAKO Brno**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno - Brno-město

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	792 396,78 CZK
Základní DPH	21 %	166 403,32 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 958 800,10 CZK

V _____

dne

Za zhotovitele



Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 2
---------	--------	-------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		792 396,78	0,00	792 396,78
<i>Stavební objekt</i>				
03	POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ	792 396,78	0,00	792 396,78
01	Montáž kontejneru	682 775,56	0,00	682 775,56
02	Zpevněná plocha	42 621,22	0,00	42 621,22
1.1	Vedlejší ostatní náklady	67 000,00	0,00	67 000,00

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 3
---------	--------	-------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	69 045,73	22,59136
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	12 303,49	4,82676
38	Kompletní konstrukce	HSV	512 000,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	52 298,88	40,69348
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	18 787,51	6,64908
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	4 692,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	35 044,20	0,00000
M46	Zemní práce při montážích	MON	8 525,70	0,03224
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	12 699,27	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	45 500,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	21 500,00	0,00000
			792 396,78	74,79292

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č.4
---------	--------	-------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **03**

POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ

Třídění stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
01	Montáž kontejneru	46
02	Zpevněná plocha	22
1.1	Vedlejší a ostatní náklady	9
		77

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00
Snížená DPH	12 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	792 396,78
Základní DPH	21 %	166 403,33

Celkem s DPH

958 800,11

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č.5
---------	--------	-------------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
1	Zemní práce	69 045,73
2	Základy a zvláštní zakládání	12 303,49
38	Kompletní konstrukce	512 000,00
5	Komunikace	52 298,88
91	Doplňující práce na komunikaci	18 787,51
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 692,00
99	Staveništní přesun hmot	35 044,20
M46	Zemní práce při montážích	8 525,70
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 699,27
VN	Vedlejší náklady	45 500,00
ON	Ostatní náklady	21 500,00
		792 396,78

Položkový soupis

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 6
Objekt:	03	POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ	
Soupis:	01	Montáž kontejneru	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce					
1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Výkaz výměr: Dle PD sit v. C3: dl: 6,5+10	m	16,50000	152,00	2 508,00	RTS 25/I
				16,50000			
2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, Výkaz výměr: Dle PD: hl=1,8m: vodovod pl*hl: 1,60*1,8 trolej pl*hl: 4,10*1,8	m3	10,26000	870,00	8 926,20	RTS 25/I
				2,88000			
				7,38000			
3	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením Výkaz výměr: Dle PD: tl 150mm: š*dl*tl: 4,10*6,30*0,150 ((a*b)/2)*tl: ((6,30*0,50)/2)*0,150 ((a*b)/2)*tl: ((6,30*0,568)/2)*0,150	m3	4,37913	129,50	567,10	RTS 25/I
				3,87450			
				0,23625			
				0,26838			
4	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Dle PD mimo ochranné pásmo: hl = 1,8m: pl*hl: 13,10*1,8	m3	23,58000	268,50	6 331,23	RTS 25/I
				23,58000			
5	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m Výkaz výměr: hl= 1,7m: (dl)*hl: (3*2+5,7*2)*1,7	m2	29,58000	137,50	4 067,25	RTS 25/I
				29,58000			
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5: 29,58000	m2	29,58000	53,40	1 579,57	RTS 25/I
				29,58000			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 23,58000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 10,26000	m3	33,84000	183,00	6 192,72	RTS 25/I
				23,58000			
				10,26000			
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 33,84000	m3	33,84000	61,80	2 091,31	RTS 25/I
				33,84000			
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 8: 33,84000	m3	33,84000	374,00	12 656,16	RTS 25/I
				33,84000			

Položkový soupis

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 7
Objekt:	03	POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ	
Soupis:	01	Montáž kontejneru	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Obsyp bude hutněn po vrstvách v max. tloušťce 200 mm. Výkaz výměr: Vedle kontejneru: frakce 16-32: 0,310*0,550*(5+5+2,5+2,5) 2,55750 frakce 8-16: 0,520*0,750*(5+5+2,5+2,5) 5,85000 Nášlapná vrstva: frakce 16-32: 0,150*(0,70*1,655+0,80*1,655+0,905*6,245+1,90*6,2450) 2,99996 frakce 8-16: 0,100*(0,70*1,655+0,80*1,655+0,905*6,245+1,90*6,2450) 1,99997	m3	13,40743	168,50	2 259,15	RTS 25/ I
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	0,50000	679,00	339,50	RTS 25/ I
12	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 1,95435 1,95435	m2	1,95435	220,50	430,93	RTS 25/ I
13	183405211RT1	Výsev travníku hydroosevem výsev na ornici, včetně dodávky travního semene Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene. Výkaz výměr: 0,2150*4,020+0,2150*5,070 1,95435	m2	1,95435	33,40	65,28	RTS 25/ I
14	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,50000	165,50	82,75	RTS 25/ I
15	583425602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; amfibolit Výkaz výměr: kontejner: (0,520*0,750*(5+5+2,5+2,5))*1,8 10,53000 našlap. plocha: (0,100*(0,70*1,655+0,80*1,655+0,905*6,245+1,90*6,2450))*1,8 3,59995 Koeficient 3%: 0,03 0,42390	t	14,55385	719,00	10 464,22	RTS 25/ I
16	583426801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; typ: praný; OH = 2,62 Mg/m3; granodiorit Výkaz výměr: kontejner: (0,310*0,550*(5+5+2,5+2,5))*1,4 3,58050 našlap. vrstva: (0,150*(0,70*1,655+0,80*1,655+0,905*6,245+1,90*6,2450))*1,4 4,19994 Koeficient 3%: 0,03 0,23341	t	8,01386	624,00	5 000,65	RTS 25/ I
Celkem za: 1		Zemní práce				63 562,02	

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					
17	270311000R00	Uložení betonu základových konstrukcí bez vyztužení Z důvodu malé vzdálenosti (50-60 mm) mezi ŽB jímkami bude prostor vyplněn prostým betonem C16/20 Výkaz výměr: (š*dl*h)*ks: (0,060*1,580*1,60)*2 0,30336	m3	0,30336	407,00	123,47	RTS 25/ I
18	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže Výkaz výměr: š*dl*tl: 4,850*2,080*0,150 1,51320	m3	1,51320	3 635,00	5 500,48	RTS 25/ I
19	273361921RT4	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků Výkaz výměr: 12,35 kg/m2:	t	0,12459	44 330,00	5 523,07	RTS 25/ I

Položkový soupis

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 8
Objekt:	03	POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ	
Soupis:	01	Montáž kontejneru	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		š*dl*hmot: 2,08*4,850*0,012350		0,12459			
20	58922211R	Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 2	m3	0,34886	3 315,00	1 156,47	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 17: 0,30336		0,30336			
		Koeficient 15%: 0,15		0,04550			
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 303,49	

Díl:	38	Kompletní konstrukce					
21	00000003x	Doprava + instalace jeřábem	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00	Vlastní
22	00000004x	Protihluková úprava kontejneru na sklo	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
23	00000005x	Antigrafitová úprava - vzhov šachet	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
24	00000001x	polozapuštěný kontejner (papír, plasty, komunální odpad) - 5,0 cbm singl	kus	2,00000	149 000,00	298 000,00	Vlastní
25	00000002x	polozapuštěný kontejner (sklo) - 3,0 cbm singl	kus	1,00000	139 000,00	139 000,00	Vlastní
Celkem za: 38		Kompletní konstrukce				512 000,00	

Díl:	5	Komunikace					
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	22,15420	392,50	8 695,52	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
		Dle PD:					
		š*dl: 4,10*6,30		25,83000			
		((a*b)/2)*tl: ((6,30*0,50)/2)		1,57500			
		((a*b)/2)*tl: ((6,30*0,568)/2)		1,78920			
		-kontejner: -1,6*4,4		-7,04000			
27	564791121R00	Obsyp pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm se zhutněním	m3	5,00000	1 636,00	8 180,00	Vlastní
		Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.					
28	599441121R00	Vyplnění spár mezi dlažby jemný písek	m2	22,15420	10,00	221,54	Vlastní
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 26: 22,15420		22,15420			
29	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	5,00000	518,00	2 590,00	RTS 25/ I
30	592452655R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm;	m2	23,26191	499,50	11 619,32	RTS 25/ I
		povrchová úprava: impregnace; barva: šedá					
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 26: 22,15420		22,15420			
		Koeficient 5%: 0,05		1,10771			
Celkem za: 5		Komunikace				31 306,38	

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					
31	917732111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	21,07000	344,50	7 258,62	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
	Výkaz výměr:	dl: 6,250+3,750+6,320+4,750		21,07000			
32	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm;	kus	23,10000	175,50	4 054,05	RTS 25/ I
		barva přírodní					
	Výkaz výměr:	21,07m: 21		21,00000			
		Koeficient 10%: 0,1		2,10000			

Položkový soupis

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 9
Objekt:	03	POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ	
Soupis:	01	Montáž kontejneru	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------------	-------	----	----------	---------	------	------------

Celkem za: 91 **Doplňující práce na komunikaci** **11 312,67**

Díl: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

33 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží

Vzčištění ploch po ukončení prací vč. příjezdových cest a okolí

Celkem za: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** **4 692,00**

Díl: 99 **Staveništní přesun hmot**

34 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 48,28172 334,50 16 150,24 RTS 25/ I

35 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu t 48,28172 322,50 15 570,85 RTS 25/ I

vodorovně do 200 m

Celkem za: 99 **Staveništní přesun hmot** **31 721,09**

Díl: M46 **Zemní práce při montážích**

36 460230004R00 Rýha pro kabelovou spojkou do 10 kV, homina 4 kus 1,00000 1 637,00 1 637,00 RTS 25/ I

37 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 13,00000 26,90 349,70 RTS 25/ I

Výkaz výměr: 13 13,00000

38 460510321R00 Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm m 13,00000 503,00 6 539,00 RTS 25/ I

Výkaz výměr: 13 13,00000

Celkem za: M46 **Zemní práce při montážích** **8 525,70**

Díl: D96 **Přesuny suti a vybouraných hmot**

39 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

40 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 3,63000 55,40 201,10 RTS 25/ I

41 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3,63000 13,60 49,37 RTS 25/ I

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,63000 479,00 1 738,77 RTS 25/ I

43 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,63000 53,40 193,84 RTS 25/ I

44 979999999R00 Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů t 3,63000 592,00 2 148,96 RTS 25/ I

45 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Položkový soupis

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 10
Objekt:	03	POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ	
Soupis:	01	Montáž kontejneru	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.					
46	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	3,63000	191,00	693,33	RTS 25/ I
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 352,21	

Položkový soupis

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 11
Objekt:	03	POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ	
Soupis:	02	Zpevněná plocha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce					
1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Jedná se pouze o obrubník u chodníku	m	12,00000	152,00	1 824,00	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Dle PD: dl: 12		12,00000			
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	5,25000	129,50	679,88	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Pod nový chodník: tl 350mm: 12*1,25*0,350		5,25000			
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	5,25000	61,80	324,45	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 2: 5,25000		5,25000			
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,25000	374,00	1 963,50	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 5,25000		5,25000			
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Obsyp bude hutněn po vrstvách v max. tloušťce 200 mm.	m3	3,00000	168,50	505,50	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	frakce 0-64: 12*1,25*0,20		3,00000			
6	183405211RT1	Výsev travníku hydroosevem výsev na ornici, včetně dodávky travního semene Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene.	m2	0,62500	33,40	20,88	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	š*dl*ks: 0,250*1,250*2		0,62500			
7	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	1,00000	165,50	165,50	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	1		1,00000			
Celkem za: 1		Zemní práce				5 483,71	

Díl: 5		Komunikace					
8	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	15,00000	357,00	5 355,00	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	frakce 0-64: 12*1,25		15,00000			
9	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	15,00000	324,50	4 867,50	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	frakce 4-32: 12*1,25		15,00000			
10	564791121R00	Obsyp pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm se zhutněním Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.	m3	5,00000	1 636,00	8 180,00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 12
Objekt:	03	POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ	
Soupis:	02	Zpevněná plocha	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
11	900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	5,00000	518,00	2 590,00	RTS 25/ I
Celkem za: 5		Komunikace			20 992,50	

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
12	917732111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	13,99500	344,50	4 821,28 RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	Výkaz výměr:	12+0,950+1,045		13,99500		
13	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	15,12000	175,50	2 653,56 RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	14		14,00000		
		Koeficient 8%: 0,08		1,12000		
Celkem za: 91		Doplňující práce na komunikaci			7 474,84	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	998222012R00	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	26,47896	125,50	3 323,11 RTS 25/ I
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot			3 323,11	

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	2,64000	242,50	640,20 RTS 25/ I
		Včetně:				
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,				
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
16	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,64000	55,40	146,26 RTS 25/ I
17	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,64000	13,60	35,90 RTS 25/ I
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,64000	479,00	1 264,56 RTS 25/ I
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,64000	53,40	140,98 RTS 25/ I
20	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	2,64000	592,00	1 562,88 RTS 25/ I
21	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,64000	398,50	1 052,04 RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,				
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.				
22	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	2,64000	191,00	504,24 RTS 25/ I
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			5 347,06	

Položkový soupis

Stavba:	25_018	PD_Kontejnery SAKO Brno	List č. 13
Objekt:	03	POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA ULICI VEVEŘÍ	
Soupis:	1.1	Vedlejší ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl: VN		Vedlejší náklady					
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS 25/ I
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 25/ I
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 25/ I
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				45 500,00	

Díl: ON		Ostatní náklady					
6	005111161R	Kontrolní měření geometrických parametrů stavby Náplň činnosti: nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření (zpravidla provádí AZI-O), obsahuje protokol o kontrolním měření a technickou zprávu Jedná se o výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní a určení rozahu prací	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	RTS 25/ I
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 25/ I
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 25/ I
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 25/ I
Celkem za: ON		Ostatní náklady				21 500,00	

