

Slepý rozpočet stavby

Datum: 23.6.2016

Stavba : 2013/32

MS Palalckého, M.Krumlov - oprava střechy

Objednatel : Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
M.Krumlov

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : OSP spol. s r.o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov

IČO : 44026421
DIČ : CZ44026421

Za zhotovitele :
OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	479 968,00
DPH	21 %	100 793,00
Cena celkem za stavbu		580 761

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Rekonstrukce střešního pláště	507 939	0	419 784	88 155	87,5
02 Zateplení podlahy půdy	72 823	0	60 184	12 639	12,5
Celkem za stavbu	580 761	0	479 968	100 793	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	2013/32, kk MŠ Palalckého, M.Krumlov - oprava s	0	0	0	0	0,0
02	2013/32 Zateplení podlahy půdy	0	0	0	0	0,0
	Celkem za stavbu	0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé		0	0	0	0	0
783 Nátěry		0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže		0	0	0	0	0

celkem za stavbu		0	0	0	0	0
------------------	--	---	---	---	---	---

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů



Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013/32,kk	MŠ Palačckého, M.Krumlov - oprava	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Rekonstrukce střešního pláště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2013/32	MŠ Palačckého, M.Krumlov - oprava střechy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Moravský Krumlov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	44 604	Ztížené výrobní podmínky	5 000
R	PSV celkem	353 002	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	6 600	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	578	Mimostaveništní doprava	5 000
	ZRN celkem	404 784	Zařízení staveniště	5 000
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		404 784	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		419 784	Ostatní náklady celkem	15 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 OSP, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44026421 IČO: 44026421 Telefon: 515 322 341, 515 322 357	 OSP, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44026421 IČO: 44026421 Telefon: 515 322 341, 515 322 357	
Základ pro DPH	21,0 %	419 784 Kč
DPH	21,0 %	88 155 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		507 939 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/32 MŠ Palalckého, M.Krumlov - oprava střechy	Rozpočet :	2013/32,kk
Objekt :	01 Rekonstrukce střešního pláště		MŠ Palalckého, M.Krumlov - oprava střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 167	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 191	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	9 556	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 672	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	75	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 430	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	79 854	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	32 405	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	224 505	0	0	0
783 Nátěry	0	16 238	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	578	6 600	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 513	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 604	353 002	578	6 600	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	5 000		0	5 000
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava	5 000		0	5 000
Zařízení staveniště	5 000		0	5 000
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				15 000

Slepý rozpočet

Stavba :	2013/32 MŠ Palackého, M.Krumlov - oprava střechy	Rozpočet: 2013/32,kk
Objekt :	01 Rekonstrukce střešního pláště	MŠ Palackého, M.Krumlov - oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	316381115R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm 0,9*0,7	m2	0,63 0,63	1 900,00	1 197,00
2	35441000	Tyč jímací JV 1,0 1000 mm s vrutem	kus	1,00	280,00	280,00
3	35441232	Držák jímací tyče DJ 4H na krov	kus	2,00	40,00	80,00
4	35441312	Stříška ochranná OS horní d 20 mm	kus	2,00	80,00	160,00
5	35441850	Svorka univerzální SU 10	kus	10,00 10,00	13,50	135,00
6	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	2,00	45,00	90,00
7	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm 10	kus	10,00 10,00	22,50	225,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 167,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
8	623421141R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2 komín:2,2*(0,8*2+0,47*2)	m2	5,59 5,59	600,00	3 352,80
9	623471312R00	Nátěr vnějších pilířů barvou silikát složitost 2	m2	5,59	150,00	838,20
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						4 191,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
10	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m pro svod ve štítě :1,5*10 pro omítku komínu:4,5*(0,6*2+3*2)	m2	47,40 15,00 32,40	50,00	2 370,00
11	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	47,40	20,00	948,00
12	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	47,40	24,00	1 137,60
13	949611111U00	Mtž shoz suti v 10m 10	m	10,00 10,00	300,00	3 000,00
14	949611211U00	Přípl ZKD den lešení k 94961-1111/2	m	10,00	60,00	600,00
15	949611811U00	Dmž shoz suti v 10m	m	10,00	150,00	1 500,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						9 555,60
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
16	952903111R00	Odstranění prachu z trámů (0,1*2+0,14*2)*(5,7*2*23+3*6) (0,16*2+0,2*2)*(7,5*4+4*4) (0,15*2+0,18*2)*(18*2+5*2) (0,14*2+0,16*2)*2*4 (0,2+0,15*2)*(21*2+8*2+3*2+6) (0,1*2+0,12*2)*1*8*2	m2	244,82 134,50 33,12 30,36 4,80 35,00 7,04	15,00	3 672,24
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 672,24
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
17	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC odbourání stáv. hlavy komína:0,47*0,8*0,2	m3	0,08 0,08	1 000,00	75,20
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						75,20
Díl: 97 Prorážení otvorů						
18	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m podchycení krovu při výměně prvků:20	m	20,00 20,00	250,00	5 000,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						5 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,62	1 500,00	2 430,48
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 430,48
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
20	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm 4*2	kus	8,00 8,00	25,00	200,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2013/32 MŠ Palackého, M.Krumlov - oprava střechy	Rozpočet: 2013/32,kk
Objekt :	01 Rekonstrukce střešního pláště	MŠ Palackého, M.Krumlov - oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	762330913R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 25 t	t	2,44	1 200,00	2 928,00
		přizvednutí krovu v místě měněných prvků :10*3*30,5/1000		0,92		
		10*5*30,5/1000		1,53		
22	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	28,00	30,00	840,00
		krokve 2:28		28,00		
23	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	14,40	250,00	3 600,00
		vazný trám 1:2,2*2		4,40		
		pozednice 3:10		10,00		
24	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	28,00	140,00	3 920,00
		krokve 2:28		28,00		
25	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 řezivo ve specifikaci	m	140,00	50,00	7 000,00
		příložky krokvi:140		140,00		
26	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 řezivo ve specifikaci	m	28,00	160,00	4 480,00
		krokve 2:28		28,00		
27	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 řezivo ve specifikaci	m	14,40	600,00	8 640,00
		1:4,4		4,40		
		3:10		10,00		
28	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	225,00	48,00	10 800,00
		225		225,00		
29	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	225,00	15,00	3 375,00
30	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	225,00	13,00	2 925,00
		225		225,00		
31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,71	600,00	2 224,20
		krov:1,782		1,78		
		latě:1,925		1,93		
32	31110715	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 14	kus	16,00	5,00	80,00
		4*2*2		16,00		
33	31121218	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14	1000 k	0,02	6 000,00	96,00
		4*2*2/1000		0,02		
34	31179108	tyč závitová M14, DIN 975	m	8,00	40,00	320,00
		4*2		8,00		
35	60511071	Řezivo SM	m3	1,78	6 450,00	11 493,90
		1,62*1,1		1,78		
36	60517100	Lať SM/JD 1	m3	1,93	6 000,00	11 550,00
		225/0,3*0,03*0,05*1,1		1,24		
		225/0,9*0,05*0,05*1,1		0,69		
37	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 076,32	5,00	5 381,60
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				79 853,70
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
38	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	6,50	167,50	1 088,75
		6,5		6,50		
39	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	6,50	17,90	116,35
		6,5		6,50		
40	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	4,32	1 250,00	5 400,00
		0,8*(2,6+2,8)		4,32		
41	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	4,32	54,00	233,28
		0,8*(2,6+2,8)		4,32		
42	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm vč. háků	m	11,50	218,00	2 507,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2013/32 MŠ Palackého, M.Krumlov - oprava střechy	Rozpočet: 2013/32,kk
Objekt :	01 Rekonstrukce střešního pláště	MŠ Palackého, M.Krumlov - oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		11,5		11,50		
43	764352205R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm vč. háků	m	61,60	250,00	15 400,00
		61,6		61,60		
44	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	73,10	15,00	1 096,50
		61,6+11,5		73,10		
45	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	1,00	180,00	180,00
46	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	3,00	220,00	660,00
		3		3,00		
47	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	2,00	44,20	88,40
48	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	3,00	220,00	660,00
		3		3,00		
49	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	16,80	260,00	4 368,00
		9+4,5+3,3		16,80		
50	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	16,80	10,00	168,00
		9+4,5+3,3		16,80		
51	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	438,79	1,00	438,79
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				32 405,07
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
52	765311513R00	Krytina z bobrovek, střech jedn., korunová, na sucho	m2	225,00	525,00	118 125,00
53	765311531R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči	m	13,50	580,00	7 830,00
		13,5		13,50		
54	765311541R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči	m	43,60	600,00	26 160,00
		8,4*4+5*2		43,60		
55	765311572R00	Hák protisněhový	kus	370,00	37,00	13 690,00
		schéma C:370		370,00		
56	765311583R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	89,80	115,00	10 327,00
		u střeš. oken:0,75*2+0,55*2		2,60		
		nároží:43,6*2		87,20		
57	765311711R00	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči drážk.	kus	2,00	989,00	1 978,00
58	765311721R00	Větrací mřížka jednoduchá 1000 x 55 mm	m	73,10	30,00	2 193,00
		61,6+11,5		73,10		
59	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	225,00	45,00	10 125,00
		225		225,00		
60	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	258,75	55,00	14 231,25
		225*1,15		258,75		
61	765-100	Montáž vikýře univerzální pro pálenou krytinu	kus	2,00	600,00	1 200,00
62	59660212	Vikýř univerzální pro prof krytiny 45x73 cm	kus	1,00	1 820,00	1 820,00
63	59660212.A	Vikýř univerzální pro prof krytiny 45x55 cm	kus	1,00	1 645,00	1 645,00
64	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	2 760,13	5,50	15 180,73
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				224 504,98
Díl: 783	Nátěry					
65	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	427,32	38,00	16 238,01
		(0,1*2+0,14*2)*(5,7*2*23+3*6)		134,50		
		(0,16*2+0,2*2)*(7,5*4+4*4)		33,12		
		(0,15*2+0,18*2)*(18*2+5*2)		30,36		
		(0,14*2+0,16*2)*2*4		4,80		
		(0,2+0,15*2)*(21*2+8*2+3*2+6)		35,00		
		(0,1*2+0,12*2)*1*8*2		7,04		
		225/0,3*(0,03*2+0,05*2*1,1)		127,50		
		225/0,9*0,05*4*1,1		55,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2013/32 MŠ Palackého, M.Krumlov - oprava střechy	Rozpočet: 2013/32,kk
Objekt :	01 Rekonstrukce střešního pláště	MŠ Palackého, M.Krumlov - oprava střechy



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za 783 Natěry						16 238,01
Díl:	M21	Elektromontáže				
66	21-100	Dobásná demontáž střešní části hromosvodu 12.8-70-5-1.8	m	33,00	100,00	3 300,00
67	21-101	Zpětná montáž střešní části hromosvodu	m	33,00	100,00	3 300,00
68	35441470	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11 13-812	kus	25,00	19,50	487,50
69	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	4,00	22,50	90,00
Celkem za M21 Elektromontáže						7 177,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
70	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 1.3230+13.54	t	17,92	180,00	3 224,87
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,92	100,00	1 791,59
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14.863*19	t	519,56	7,50	3 896,71
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,92	250,00	4 478,98
74	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,92	10,00	179,16
75	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	17,92	100,00	1 791,59
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,92	120,00	2 149,91
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						17 512,81

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013/32	Zateplení podlahy půdy	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Zateplení podlahy půdy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2013/32		MŠ Palackého, M.Krumlov - oprava střechy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Moravský Krumlov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	435	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	54 750	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 000
ZRN celkem	55 184	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	55 184	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	60 184	Ostatní náklady celkem	5 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 <p>OSP spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421 Telefon: 515 322 341, 515 322 357</p>	 <p>OSP spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421 Telefon: 515 322 341, 515 322 357</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	60 184 Kč
DPH	21,0 %	12 639 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		72 823 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/32 MŠ Palaického, M.Krumlov - oprava střechy	Rozpočet :	2013/32
Objekt :	02 Zateplení podlahy půdy	Zateplení podlahy půdy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	435	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	43 877	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	10 873	0	0	0
CELKEM OBJEKT	435	54 750	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava	5 000		0	5 000
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				5 000