

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-5946/SOC/2025

číslo dodavatele: 25084996

„Přístavba objektu Domova U Anežky – Luštěnice“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, radním pro oblast sociálních věcí

IČO: 70891095

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

bankovní spojení: PPF banka, a.s.,

číslo účtu: 4440009090/6000

(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel

Metrostav DIZ s.r.o.

zastoupený: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomáš Erhard,
jednatel

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zápis v OR: MS v Praze, sp. zn. C 93177

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-2529270237/0100

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

PREAMBULE

- (A) Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „**Sankcionovaná osoba**“).
- (B) Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- (i) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - (ii) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - (iii) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- (C) Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dodavatel se zavazuje k provedení díla „**Přístavba objektu Domova U Anežky – Luštěnice**“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Sibre s.r.o., Terronská 961/67, 160 00 Praha, IČ: 05791103, DIČ: CZ05791103, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Předmětem díla je stavba přístavba jídelny s kuchyní a společenských prostor, včetně sanace vlhkosti původní budovy a rozšíření domova o jedno patro s 18 novými lůžky pro klienty.
- 1.2 Místem plnění je Domov U Anežky – Luštěnice, Nová 303, 294 42 Luštěnice, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
- 1.3 Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz odst. 8.2 Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.
- 1.4 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku 1 této Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku 3 této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.5 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- a) průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);
 - b) vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - c) náklady na případnou likvidaci havárie;
 - d) náklady na protipožární ochranu;
 - e) příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;

- f) dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- g) zhotovení práce podle technologického předpisu;
- h) veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- i) letní opatření;
- j) zimní opatření;
- k) zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- l) zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- m) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- n) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- o) odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- p) dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- q) v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- r) zabezpečení povolení kácení zeleně;
- s) zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- t) dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- u) zkoušky a měření, revize zařízení;
- v) zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- w) zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- x) předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- y) doložení technických listů k použitým materiálům;

- z) vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, a to alespoň 5 dny před jejich zakrytím.
- 1.6 Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závalu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.7 Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky Středočeského kraje a případných dotačních titulů.
- 1.8 Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz odst. 1.7 této Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.9 Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- a) předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - b) archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.10 Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Přístavba objektu Domova U Anežky – Luštěnice“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

- 1.11 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „**ZZVZ**“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 3.4 této Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

2 DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍLA

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v odst. 1.1 a 1.5 této Smlouvy v termínu do **14** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu Finančním a časovým harmonogram stavby (dále jen „**HMG**“).
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, např. e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy písemně, např. e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku 1 této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v odst. 2.2 této Smlouvy, nese dodavatel náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

- 2.5 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky.
- 2.6 Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména v:
- a) prodloužení doby plnění v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný konflikt. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli objednatele a dodavatele. Prodloužení původní doby plnění dle této Smlouvy nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním objednatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění této Smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek k této Smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o třicet (30) kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění;
 - b) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstane překážka na straně správních orgánů, kdy plnění dodavatele je na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit;
 - c) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstanou okolnosti, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště);
 - d) prodloužení doby plnění v případě, že nastane potřeba provést vícepráce. Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na základě jím zpracovaného návrhu provedení víceprací (popř. upraveného harmonogramu prací), který předloží objednateli. Technický dozor stavebníka může návrh provedení víceprací doporučit objednateli ke schválení, odmítnout nebo vrátit dodavateli k přepracování. Pokud bude návrh provedení víceprací objednatelem

schválen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude prodloužení doby plnění v souvislosti s prováděním víceprací;

- e) možnosti změny závazku z této Smlouvy, kdy připouští navýšení / snížení nabídkové ceny v průběhu trvání této smlouvy v případě zvýšení / snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o DPH**“); v takovém případě bude zvýšena / snížena cena o příslušné navýšení / ponížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH a dále případné změny za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cenu lze zvýšit / snížit pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě a způsobem, který bude v souladu se ZVVZ, a to zejména s ust. § 222 ZZVZ.

- 2.7 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

3 CENA ZA DÍLO

- 3.1 Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **104 850 000,- Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH, ve výši 13 976 380,29 Kč.

Celková cena za dílo činí **118 826 380,29 Kč včetně DPH**.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž

provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatelů ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnutý, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH, a bude v nich uveden název „Přístavba objektu Domova U Anežky – Luštěnice“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení odst. 1.8 a odst. 1.9 této Smlouvy.

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajících z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. 14 této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4 Pozastávka, dohodnutá podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazena bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše pozastávky dohodnuté ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své povinnosti spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku, resp. podpisem protokolu o převzetí díla, bude-li přebíráno bez vad a nedodělků.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy a HMG, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého dluhu vůči objednateli.
- 4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly provádění díla. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným

osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli **HMG** provádění stavebních prací, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků uvedený v HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- 4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

5 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

- 5.1 Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla, a to až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

6 STAVENIŠTĚ

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle odst. 2.2 této Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu

odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a povinností dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek 13 této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7 OPRAVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „**oprávnění zástupci objednatele**“) je:

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic

e-mail: kucerape@kr-s.cz

tel.: + [REDACTED]

Viktor Zadák, Odbor sociálních věcí

e-mail: zadak@kr-s.cz

tel.: + [REDACTED]

- 7.2 Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. Martin Hrabánek, radním pro oblast sociálních věcí.

7.3 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

a) Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Petr Misauer, + [redacted] petr.misauer@metrostavdiz.cz

b) Zástupce stavbyvedoucího:

Ing. Ondřej Matoušek, + [redacted] Ondrej.matousek@metrostavdiz.cz

c) Osoba odpovědná za statiku:

Ing. Ludmila Kostková, + [redacted] Ludmila.kostkova@metrostavdiz.cz

d) Osoba odpovědná za požárně bezpečnostní řešení stavby:

Ing. Josef Král, + [redacted]

e) Osoba odpovědná za VZT:

Ing. Zdeněk Zimmer, + [redacted] zdenek.zimmer@metrostavdiz.cz

f) Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů:

Michal Vavroň, + [redacted], michal.vavron@metrostavdiz.cz

g) Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:

Ing. Michal Tvrdík, + [redacted] michal.tvrdik@metrostavdiz.cz

7.4 Změnit osobu uvedenou v předchozím odstavci pod písm. a) až e), prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění technické kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

7.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě.

8 REALIZACE DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku 1, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v odst. 1.1 této Smlouvy.
- 8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v odst. 3.1 této Smlouvy.
- 8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „**osoba vykonávající technický dozor**“), jejíž jméno a příjmení bude

objednatelům sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

- 8.9 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10 Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a osobě vykonávající technický dozor objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na

náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.13 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v odst. 1.1 této Smlouvy a dalších písemných podkladech a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené projektové dokumentace a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené projektové dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené projektové dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

8.14 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.13 této Smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

8.15 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně

popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.

- 8.16 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle odst. 6.6 této Smlouvy zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v odst. 8.15 této Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat minimálně veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21 Dodavatel nesmí u díla provádět činnost osoby vykonávající technický dozor objednatele a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.

- 8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla udělit pokyn k přerušení jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu techniků nebo technických útvarů (viz příloha č. 5 této Smlouvy), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, ve kterém je splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24 Při provádění díla bude na staveništi vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího.

9 POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

- 9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH** uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předloženy objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem existují a zůstávají v platnosti.
- 9.3 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

10 SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 10.1 Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku 1 této Smlouvy a v souladu s odst. 8.2 této Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3 Dokončené dílo dle článku 1 této Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění.
- 10.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady uvedené v odst. 10.1 této Smlouvy. Vadou se přitom rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v odst. 8.2 této Smlouvy, nebo jiné, nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu a zároveň v něm bude uveden soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5 K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů před termínem uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy resp. dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín pro dokončení díla dle odst. 2.1 této Smlouvy.

- 10.6 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

11 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z odst. 1.3 této Smlouvy, odst. 8.2 této Smlouvy a odst. 10.1 této Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 této Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

- 11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

12 VÝPOVĚĎ, Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

- 12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže,
- c) je sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v písm. (A) až (C) Preambule této Smlouvy,
- d) dodavatel se dopustil podstatného porušení této smlouvy (viz odst. 12.4 tohoto článku Smlouvy);
- e) bylo zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele;
- f) dodavatel vstoupil do likvidace,
- g) jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, příslušná hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným

rozhodnutím v souvislosti s prováděním díla dle této Smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

12.3 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména:

- a) Nezahájení prací v termínu stanoveném v odst. 2.2 této Smlouvy nebo naopak jejich předčasné zahájení dle odst. 2.3 této Smlouvy;
- b) nesplnění oznamovací povinnosti dodavatele o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu odst. 4.10 této Smlouvy;
- c) nesplnění smluvního termínu podle odst. 2.1 této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s odst. 8.2 této Smlouvy;
- d) jestliže dodavatel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla dle odst. 2.5 či dle odst. 8.15 této Smlouvy;
- e) zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající TDS, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a dodavatel ani navzdory žádosti objednatele v jím stanovené přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v odst. 8.10 či 8.12 této Smlouvy;
- f) jestliže dodavatel řádně neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle článku 9 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 9 této Smlouvy;
- g) dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v odst. 8.23 této Smlouvy;
- h) dodavatel provede v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele či nebude realizovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele, který prokázal kvalifikaci za dodavatele, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v odst. 8.18 či odst. 8.19 této Smlouvy.

12.4 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že přerušování provádění díla dle odst. 8.22 bude trvat déle než 2 měsíce.

12.5 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle odst. 15.3 této Smlouvy takového oznámení

povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

- 12.6 V případě odstoupení objednatele z některého z důvodů uvedených v odst. 12.4 Smlouvy budou Dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku 1. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.7 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.9 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

13 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

- 13.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v odst. 3.1 této Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000 Kč za den.
- 13.3 Smluvní pokuta za porušení oznamovací povinnosti stanovené v odst. 2.5 a odst. 8.15 této Smlouvy ze strany dodavatele činí 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení ze strany dodavatele.

- 13.4 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení. V případě prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla, či vad a nedodělků, se kterými bylo díla převzato, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.
- 13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.6 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.7 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti řádně prokázat trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle článku 9 této Smlouvy je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.8 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.9 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši stanovený nařízením vlády č. 351/2013Sb.
- 13.11 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši, a to od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 13.12 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle odst. 4.7 Smlouvy.
- 13.13 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

14 BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 14.1 Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v odst. 3.3 této Smlouvy a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 014-30/2025/RK ze dne 11.9.2025.

- 15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek 1 této Smlouvy).
- 15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelům v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 5: Seznam techniků nebo technických útvarů
- 15.13 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Praze dne dle el. podpisu

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Martin Hrabánek
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	24022432
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	07.10.2025 11:02:57
Dřívod:	
Místo:	

Středočeský kraj

Mgr. Martin Hrabánek

radní pro oblast sociálních věcí

Za dodavatele:

V Praze dne dle el. podpisu

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
02.10.2025 07:12:13

Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Karel Volf , MBA

předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard



Digitální podpis:
01.10.2025 08:42:34

Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard

jednatel

[illegible]

Příloha č. 2:

Formulář pro ohlášení změn stavby

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

” “

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22A-II
Stavba: Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba

KSO:
Místo: parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice

CC-CZ:
Datum: 16.01.2025

Zadavatel:
Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Sibre s.r.o., Ing. Radek Krýza

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. M. Locihová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			104 850 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 15 493 114,33	Výše daně 3 253 554,01
snížená	12,00%	89 356 885,67	10 722 826,28
Cena s DPH v CZK			118 826 380,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22A-II		
Stavba:	Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba		
Místo:	parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice	Datum:	16.01.2025
Zadavatel:	Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních	Projektant:	Sibre s.r.o., Ing. Radek Kryza
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. M. Locihová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		104 850 000,00	118 826 380,29
SO1A	Domov u Anežky Luštěnice	86 607 374,55	97 000 259,50
SO2A	Venkovní úpravy	15 493 114,33	18 746 668,34
SO3A	Doplnění chybějících položek	2 749 511,12	3 079 452,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba

Objekt:

SO1A - Domov u Anežky Luštěnice

KSO:

Místo: parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 16.01.2025

Zadavatel:

Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Sibre s.r.o., Ing. Radek Krýza

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. M. Locihová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 607 374,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	86 607 374,55	12,00%	10 392 884,95

Cena s DPH

v CZK

97 000 259,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba

Objekt:

SO1A - Domov u Anežky Luštěnice

Místo: parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice

Datum: 16.01.2025

Zadavatel: Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních

Projektant: Sibře s.r.o., Ing.
Radek Krýza

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. M. Locihová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 607 374,55

HSV - Práce a dodávky HSV

27 566 606,11

2 - Zakládání	5 850 063,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 278 174,11
4 - Vodorovné konstrukce	6 917 898,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 074 621,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	521 993,70
997 - Přesun sutě	640 474,57
998 - Přesun hmot	1 283 379,93

PSV - Práce a dodávky PSV

51 884 776,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 175 030,70
712 - Powlakové krytiny	1 866 309,02
713 - Izolace tepelné	2 054 330,43
715 - Gastro	2 785 865,78
722 - Zdravotechnika	4 543 409,65
735 - Vytápění, plyn	2 807 299,05
741 - Elektroinstalace	8 318 706,37
751 - Vzduchotechnika	2 471 944,35
762 - Konstrukce tesařské	1 042 403,79
763 - Konstrukce suché výstavby	2 165 043,54
764 - Konstrukce klempířské	466 582,43
765 - Krytina skládaná	2 241,24
766 - Konstrukce truhlářské	6 345 554,67
767 - Konstrukce zámečnické	11 220 645,43
771 - Podlahy z dlaždic	276 362,42
776 - Podlahy powlakové	1 694 739,61
781 - Dokončovací práce - obklady	2 069 794,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	144 460,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	346 666,60
786 - Systém ochrany osob proti pádu	87 386,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 155 992,23

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	891 546,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 193 052,83
VRN4 - Inženýrská činnost	3 714 775,00
VRN6 - Územní vlivy	178 309,20
VRN7 - Provozní vlivy	178 309,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba
Objekt: SO1A - Domov u Anežky Luštěnice

Místo: parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice Datum: 16.01.2025
Zadavatel: Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních Projektant: Sibre s.r.o., Ing.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Radek Krýza
Ing. M. Locihová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 607 374,55

D HSV Práce a dodávky HSV 27 566 606,11

D 2 Zakládání 5 850 063,52

1	K	226212114	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina IV	m	170,000	2 092,16	355 667,20
	VV		pilota typ 1				
	VV	pilota1	5*34		170,000		
2	K	226212214	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	149,500	2 092,16	312 777,92
	VV		pilota typ 2				
	VV	pilota2	6,5*23		149,500		
3	K	231211312	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého	m	319,500	594,36	189 898,02
	VV		pilota1+pilota2		319,500		
4	M	RMAT00020	beton	m3	96,410	4 398,29	424 039,14
	VV	bp	pilota1*3,14*0,31*0,31+pilota2*3,14*0,31*0,31		96,410		
5	K	231611111	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli	t	9,641	35 661,84	343 815,80
	VV		bp*100/1000		9,641		
6	K	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm	m	5,700	4 517,17	25 747,87
	VV		10cm/pilota				
	VV		(34+23)*0,1		5,700		
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	170,600	2 555,87	436 031,42
	VV		853*0,2		170,600		
8	K	271532r	D+M odvětrání radonu -horizontální, vertikální	kpl	1,000	59 436,40	59 436,40
	VV		Výměra potrubí pro odvětrání radonu:				
	VV		HORIZONTÁLNÍ PERFOROVANÉ ODSÁVACÍ POTRUBÍ pr. 80mm = 295 m				
	VV		HORIZONTÁLNÍ PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ pr. 100mm = 85				
	VV		VERTIKÁLNÍ PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ pr. 150mm				
	VV		ZAKONČENÉ NAD STŘECHOU SYSTÉMOVÝM KOMÍNEM = 45 m				
	VV		ODSÁVACÍ POTRUBÍ pr. 80mm = 295 m				
	VV		1		1,000		
9	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,803	4 328,48	12 132,73
	VV		Podkladní beton P.5				
	VV		(4,28*3,275)*0,2		2,803		
10	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	198,141	5 142,13	1 018 866,78
	VV	zd	(984,4-12,61)*0,2+12,61*0,3		198,141		
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	34,400	845,23	29 075,91
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	34,400	135,38	4 657,07
13	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	19,814	37 607,22	745 149,46
	VV		zd*100/1000		19,814		
14	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	174,461	5 142,13	897 101,14
	VV		(24,175+2,15+8,16+8,17*3+15,9+7,97+17,72+12,74+4,425+3,8+3,5+6,2+8,7+6,15+7,07*4+7,11+9,7*2+9,5+10,3+2,8+0,6*4+7,5+3,4+3,5+8,6+3,4+3,8+9,1)*0,6*0,75		119,336		
	VV		(8,1+0,6+5,8+7,9+6,3+0,6+5,1+2,5+3,8+2+0,6+4,6+3,4+3,5+8,6+5+3,6+4,6*3,7)*0,6*0,75+9,6*0,8*0,75		45,819		
	VV		(0,6*0,4+0,6*0,2*2+0,6*0,4+0,6*0,3)*0,75+(2+3,605+4,6+4,7+3,5+2,1+1,8)*0,6*0,36+(4,28*2+2,075*2)*0,6*0,5		9,306		
	VV		Součet		174,461		
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	577,027	505,80	291 860,26
	VV		(24,175+2,15+8,16+8,17*3+15,9+7,97+17,72+12,74+4,425+3,8+3,5+6,2+8,7+6,15+7,07*4+7,11+9,7*2+9,5+10,3+2,8+0,6*4+7,5+3,4+3,5+8,6+3,4+3,8+9,1)*0,75*2		397,785		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		(8,1+0,6+5,8+7,9+6,3+0,6+5,1+2,5+3,8+2+0,6+4,6+3,4+3,5+8,6+5+3,6+4,6*3,7)*0,75*2+9,6*0,75*2		147,930		
	vv		(2+3,605+4,6+4,7+3,5+2,1+1,8)*0,36*2+(4,28*2+2,075*2)*0,6*2		31,312		
	vv	zb	Součet		577,027		
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	577,027	77,40	44 661,89
	vv		zb		577,027		
17	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	16,163	37 607,22	607 845,50
	vv		(24,175+2,15+8,16+8,17*3+15,9+7,97+17,72+12,74+4,425+3,8+3,5+6,2+8,7+6,15+7,07*4+7,11+9,7*2+9,5+10,3+2,8+0,6*4+7,5+3,4+3,5+8,6+3,4)*0,6*0,75*60/1000		6,812		
	vv		(+9,1+3,8+8,1+0,6+5,8+7,9+6,3+0,6+5,1+2,5+3,8+2+0,6+4,6+3,4+3,5+8,6+5+3,6+4,6*3,7)*0,6*0,75*60/1000+9,6*0,8*0,75*50/1000		3,040		
	vv		((0,6*0,4+0,6*0,2*2+0,6*0,4+0,6*0,3)*0,75+(2+3,605+4,6+4,7+3,5+2,1+1,8)*0,6*0,36+(4,28*2+2,075*2)*0,6*0,5)*60/1000		0,558		
	vv		104,6*(115-60)/1000		5,753		
	vv		Součet		16,163		
18	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	21,600	1 470,05	31 753,08
	vv		dle E.5 a E.6 (výťah šachta)				
	vv		(2,9*2+4,3*2)*1,5		21,600		
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,540	36 196,17	19 545,93
	vv		21,600*25/1000		0,540		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 278 174,11
20	K	311261216	Zdivo strojně zděné z vápenopískových velkoformátových bloků QUADRO přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	1 408,326	1 830,71	2 578 236,49
	vv		1.NP				
	vv		"obvod zdivo bez odpočtu fas.ot"				
	vv		(38,39+1,075+0,54+16,15+6+8,66+3,52+2,42+24,25+18,055-2,705-0,4*2)*3,88		448,353		
	vv		"odpočet fas.otvory"-				
	vv		(6+1,2*4+0,6+1,45+1+2,75+2,08+2,64*4+5,2+1,5+2,64+1,64)*2,4		-96,528		
	vv		"vnitřní zdivo"(3,74+1,6+2,65+2,15+4,2+0,82+0,9+0,72++3,09+3,8+1,9+1,3+3,5+19,8+7,395+2,4+10,04+3,07+4,725+2,5+5,545+2,565+3,475+2,4*2+5,45+3,49)*3,88		409,825		
	vv		+(1,57+2,71+4,425+4,48+1,61+2,705+3,755+6,58*3)*3,88-1*2,02*2-1,45*2,02-1,5*2,02-1,5*2,2-0,9*2,2*2-1*2,2*7-0,9*2,2*4-5,545*2,2		106,283		
	vv		2.NP				
	vv		"obvod zdivo bez odpočtu fas.ot"(0,65+9,49+9,47+9,63+2,5+6,765+12,79+16,15-0,4*2+5,92+8,46+3,44+24,25+18,055+4,8)*3,25		427,603		
	vv		"odpočet fas.otvory"-				
	vv		(1,7*2+1,25+12,49+4,75+1,2+2,75*3+2,08+2,64*4+5,2+1,5+2,64+1)*2,4		-130,368		
	vv		"vnitřní zdivo"(2,38+15,755-2,55+3,6+1,25+1,1+1,2+3,8+9,99+3,26+6,125+0,8+3,35+3,22+1,79+3,625+6,77*2+ 11,17+2,54+0,6)*3,25		281,271		
	vv		+(2,54+0,6+2,1)*3,25-1*2,2*3-0,9*2,2*5-3,72*2,2*2-0,8*2,2-3,22*2,2-3,555*2,2-2,55*2,2		-38,113		
	vv		Součet		1 408,326		
21	K	311261217	Zdivo strojně zděné z vápenopískových velkoformátových bloků QUADRO přes P15 do P25 tl 240 mm	m2	561,046	2 094,98	1 175 380,15
	vv		1.NP				
	vv		(6,45+1,69+1,1+0,24*3+4,9+0,24*2+2,08+0,26+4,2+1,6)*3,88-1,25*2,2-2,08*2,2		83,776		
	vv		(4,9*4+0,24*4+0,6+7,65*2+4,9*2+7,395+1,45)*3,88-1,25*2,2*6-2,905*2,2		190,916		
	vv		"pult jídelna"(6,025+1,815+1,57+1,5)*1,1		12,001		
	vv		2.NP				
	vv		(9,2+6,45+3,2+15,755+0,24+3,84+1,6)*3,25-2,08*2,2-1,25*2,2*3		118,100		
	vv		(21,07+7,65*2+4,9*2+9,425)*3,25-1,25*2,2*6-3,605*2,2		156,253		
	vv		Součet		561,046		
22	K	317151161r	Překlad z tvarovek vápenopískový š 200 mm dl 750 mm	kus	1,000	999,61	999,61
	vv		PR13				
	vv		1		1,000		
23	K	317151162	Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1000 mm	kus	1,000	1 109,32	1 109,32
	vv		PR11				
	vv		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	317151164	Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	8,000	1 351,25	10 810,00
	VV		PR2				
	VV		8		8,000		
26	K	317151166	Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm	kus	24,000	1 664,83	39 955,92
	VV		PR3				
	VV		24		24,000		
27	K	317151168	Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1750 mm	kus	11,000	1 912,18	21 033,98
	VV		PR4				
	VV		11		11,000		
28	K	317151170	Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000 mm	kus	5,000	2 154,24	10 771,20
	VV		PR8				
	VV		5		5,000		
29	K	317151170r	Překlad UA 10, délka překladu 1600 mm	kus	2,000	2 971,82	5 943,64
	VV		PR5 tabulka překladů-LUS_DPS_D.1.1_608_00				
	VV		2		2,000		
30	K	3171511721r	Překlad z tvarovek vápenopískový š 200 mm dl 2250 mm	kus	3,000	2 555,77	7 667,31
	VV		PR12-tabulka překladů-LUS_DPS_D.1.1_608_00				
	VV		3		3,000		
31	K	317151174r	Překlad z tvarovek vápenopískový š 200 mm dl 2750 mm	kus	4,000	3 055,03	12 220,12
	VV		PR9-tabulka překladů-LUS_DPS_D.1.1_608_00				
	VV		4		4,000		
32	K	3171511751r	Překlad z tvarovek vápenopískový š 200 mm dl 3250 mm	kus	16,000	3 608,98	57 743,68
	VV		PR10-tabulka překladů-LUS_DPS_D.1.1_608_00				
	VV		16		16,000		
33	K	317151184	Překlad plochý vápenopískový š 240 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	11,000	1 639,78	18 037,58
	VV		PR14-tabulka překladů-LUS_DPS_D.1.1_608_00				
	VV		11		11,000		
34	K	317151188	Překlad plochý vápenopískový š 240 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1750 mm	kus	15,000	2 299,30	34 489,50
	VV		PR6-tabulka překladů-LUS_DPS_D.1.1_608_00				
	VV		15		15,000		
35	K	317151188r	Překlad plochý vápenopískový š 240 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1750 mm	kus	2,000	2 299,30	4 598,60
	VV		PR7 vč. úhelníků-tabulka překladů-LUS_DPS_D.1.1_608_00				
	VV		2		2,000		
36	K	317151194	Překlad plochý vápenopískový š 240 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2750 mm	kus	2,000	3 606,33	7 212,66
	VV		PR15-tabulka překladů-LUS_DPS_D.1.1_608_00				
	VV		2		2,000		
37	K	330321410	Sloupky nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,674	5 732,51	3 863,71
	VV		0,875*0,25*3,08		0,674		
38	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	6,930	956,64	6 629,52
	VV		(2*0,875+2*0,25)*3,08		6,930		
39	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	6,930	166,37	1 152,94
40	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,101	37 842,94	3 822,14
	VV		0,674*150/1000		0,101		
41	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	43,972	5 233,73	230 137,58
	VV		výtahová šachta				
	VV		((2,315*2+3,72*2)*10,54-1,6*2,28*4)*0,2		22,525		
	VV		((2,315*2+3,72*2)*7,33-1,6*2,28*4)*0,2		14,776		
	VV		(3,275*1,9-1,6*2,28)*0,2		0,515		
	VV		ostatní stěny 3.np				
	VV		((0,655+3,6+4,24+2,795+2,035)*4,4-1,1*22-1,6*2,28)*0,2		6,156		
	VV		Součet		43,972		
42	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	279,520	717,34	200 510,88
	VV		((2,315*2+3,72*2)*10,54-1,6*2,28*5)*2		217,956		
	VV		((0,655+3,6+4,24+2,795+2,035)*4,4-1,1*22-1,6*2,28)*2		61,564		
	VV		Součet		279,520		
43	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	279,520	151,21	42 266,22
44	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	152,911	1 671,60	255 606,03
	VV		výtahová šachta				
	VV		((2,315*2+3,72*2)*7,33-1,6*2,28*5)*2		140,466		
	VV		(3,275*1,9)*2		12,445		
	VV		Součet		152,911		
45	K	341351312	Odstranění jednostranného bednění nosných stěn	m2	152,911	200,48	30 655,60
46	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	3,957	38 960,58	154 167,02
	VV		43,972*90/1000		3,957		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	342271214	Příčka strojně zděná z velkoformátových vápenopiskových bloků přes P15 do P25 tl 150 mm	m2	14,366	1 346,69	19 346,55
	VV		3.NP				
	VV		5,995*2,8-1,1*2,2		14,366		
48	K	342274133	Příčky tl 100 mm ze sádrových přesných hydrofobizovaných tvárnic plošných rozměrů 500x666	m2	1 007,417	1 312,55	1 322 285,18
	VV		vč (zděného překladu PR1)				
	VV		1.NP				
	VV		(2,09+3,74+0,7+1,6+3,74*3+1,85*2+2,55+1,05*2+0,55+0,35+3+0,4+2,74+1,67+2,45+4,1+3,2*2+3,5+0,9*3+1,75+1,1+3,54+0,8+2,65+2,55+3,6*2+1+1,2+2,4*3)*3,88		328,054		
	VV		+(2,75*6+2,41*4+1,55*4+0,22*2+0,3+0,6+1,05+0,32+2,4+1,8*2+1,675*2+1,05*2+2,1)*3,88+4,7*1,09-1,1*2,02-0,9*2,02*3-1*2,02*4-0,8*2,02*2-0,7*2,02-1,06*2,2		423,419		
	VV		-2,1*2,2-0,8*2,2*4-1*2,2*8		-29,260		
	VV		2.NP				
	VV		(1,54+0,35+2,35*2+2,65*3+2,41*2+1,1+0,52+1,25*2+3,7+3,6+3,3+1,975+3,6+1+1,2+2,75*4+2,41*4+2,65*2+0,42*2+1,25*2+2,25+1,05*2+1,2*2+1,775+1,75)*3,25		284,188		
	VV		+(3,535+2,95+1,64)*3,25-1*2,2*7-0,8*2,2*4-2,95*1		1,016		
	VV		Součet		1 007,417		
49	K	346971154	Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti tl přes 60 do 80 mm	m2	108,978	197,48	21 520,98
	VV		vytahová šachta-minerální vlna tl. 80mm				
	VV		((2,315*2+3,72*2)*10,54-1,6*2,28*5)		108,978		
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 917 898,85
50	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	429,556	4 860,11	2 087 689,41
	VV		TVAR 1.NP				
	VV		deska				
	VV		(984,4-4,3*3,275-3,6*0,8-3,2*5,44-4,48*1,6-1,92*1,6)*0,2+((6,59+8,46)*17,57+2*(1,98+5,55)+(1,98+5,55)*6,04/2)*0,05		203,069		
	VV		průvlak a věnec				
	VV		(0,5+8,4+0,54+1,57+2,905+0,5+5,55+0,5+7,64)*0,2*0,35		1,967		
	VV		(0,5*2+6)*0,2*0,78		1,092		
	VV		(0,25+3,55+0,2)*0,94*0,2		0,752		
	VV		2,59*0,26*0,2		0,135		
	VV		(2,56+2,94+0,5)*0,2*1,13		1,356		
	VV		(6,675+0,2+9,925+0,06)*0,25*0,29		1,222		
	VV		(3,8)*0,25*0,2		0,190		
	VV		atika				
	VV		(5,54+0,995+17,77)*0,2*0,52		2,528		
	VV		žebro				
	VV		4,2		4,200		
	VV		Mezisoučet		216,511		
	VV		TVAR 2.NP				
	VV		deska				
	VV		(967,1-4-3,6*0,715-4,28*3,725-4,48*1,6-1,92*1,6)*0,2		186,869		
	VV		průvlak a věnec				
	VV		(0,5+4,75+0,5+6,32+2,3+10,3+9,61+2,56+2+2,7)*0,2*0,59+(0,3+3,97+1,5+0,2+4,22+0,86)*0,2*0,4		5,786		
	VV		(3,8)*0,25*0,2		0,190		
	VV		atika				
	VV		(15,75+12,39+21,435+6,765+2,3+9,61+17,935+23,95+9,44+2,3+8,38)*0,2*0,57		14,849		
	VV		TVAR 3.NP				
	VV		deska				
	VV		(3,6*(0,855+3,385+0,2)+2,715*3,72)*0,2		5,217		
	VV		věnec				
	VV		2,685*0,2*0,25		0,134		
	VV	sd	Součet		429,556		
51	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2 188,030	757,23	1 656 841,96
	VV		TVAR 1.NP				
	VV		deska				
	VV		(984,4-4,3*3,275-3,6*0,8-3,2*5,44-4,48*1,6-1,92*1,6)		939,790		
	VV		průvlak a věnec				
	VV		(0,5+8,4+0,54+1,57+2,905+0,5+5,55+0,5+7,64)*2*0,35		19,674		
	VV		(0,5*2+6)*2*0,78		10,920		
	VV		(0,25+3,55+0,2)*0,94*2		7,520		
	VV		2,59*0,26*2		1,347		
	VV		(2,56+2,94+0,5)*2*1,13		13,560		
	VV		(6,675+0,2+9,925+0,06)*2*0,29		9,779		
	VV		(3,8)*0,25*2		1,900		
	VV		atika				
	VV		(5,54+0,995+17,77)*2*0,52		25,277		
	VV		žebro				
	VV		9,8		9,800		
	VV		Mezisoučet		1 039,567		
	VV		TVAR 2.NP				
	VV		deska				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV (967,1-4-3,6*0,715-4,28*3,725-4,48*1,6-1,92*1,6)		934,343		
			VV průvlak a věnec				
			VV (0,5+4,75+0,5+6,32+2,3+10,3+9,61+2,56+2+2,7)*2*0,59+(0,3		57,169		
			VV +3,97+1,5+0,2+4,22)*2*0,4				
			VV (3,8)*0,25*2		1,900		
			VV atika				
			VV (15,75+12,39+21,435+6,765+2,3+9,61+17,935+23,95+9,44+2		148,491		
			VV ,3+8,38)*2*0,57				
			VV TVAR 2.NP				
			VV deska				
			VV (3,6*(0,855+3,385+0,2)+2,715*3,72)*0,2		5,217		
			VV věnec				
			VV 2,685*2*0,25		1,343		
			VV Součet		2 188,030		
52	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2 188,030	165,01	361 046,83
53	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	2 031,000	217,16	441 051,96
54	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	2 031,000	61,71	125 333,01
55	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	52,517	38 058,60	1 998 723,50
			VV TVAR 1.NP				
			VV deska				
			VV ((984,4-4,3*3,275-3,6*0,8-3,2*5,44-4,48*1,6-		22,338		
			VV 1,92*1,6)*0,2+((6,59+8,46)*17,57+2*(1,98+5,55)+(1,98+5,55)*				
			VV 6,04/2)*0,05)*110/1000				
			VV průvlak a věnec				
			VV (0,5+8,4+0,54+1,57+2,905+0,5+5,55+0,5+7,64)*0,2*0,35*200/		0,393		
			VV 1000				
			VV (0,5*2+6)*0,2*0,78*200/1000		0,218		
			VV (0,25+3,55+0,2)*0,94*0,2*200/1000		0,150		
			VV 2,59*0,26*0,2*200/1000		0,027		
			VV (2,56+2,94+0,5)*0,2*1,13*200/1000		0,271		
			VV (6,675+0,2+9,925+0,06)*0,25*0,29*200/1000		0,244		
			VV (3,8)*0,25*0,2*200/1000		0,038		
			VV atika				
			VV (5,54+0,995+17,77)*0,2*0,52*100/1000		0,253		
			VV žebro				
			VV 4,2*200/1000		0,840		
			VV Mezisoučet		24,772		
			VV TVAR 2.NP				
			VV deska				
			VV (967,1-4-3,6*0,715-4,28*3,725-4,48*1,6-		20,556		
			VV 1,92*1,6)*0,2*110/1000				
			VV průvlak a věnec				
			VV (0,5+4,75+0,5+6,32+2,3+10,3+9,61+2,56+2+2,7)*0,2*0,59+(0,		5,065		
			VV 3+3,97+1,5+0,2+4,22)*0,2*0,4*200/1000				
			VV (3,8)*0,25*0,2*200/1000		0,038		
			VV atika				
			VV (15,75+12,39+21,435+6,765+2,3+9,61+17,935+23,95+9,44+2		1,485		
			VV ,3+8,38)*0,2*0,57*100/1000				
			VV TVAR 3.NP				
			VV deska				
			VV (3,6*(0,855+3,385+0,2)+2,715*3,72)*0,2*110/1000		0,574		
			VV věnec				
			VV 2,685*0,2*0,25*200/1000		0,027		
			VV Součet		52,517		
56	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	4,369	9 624,12	42 047,78
			VV ocel dle statiky				
			VV TR 4HR 200X120X8				
			VV 0,5577+0,5577		1,115		
			VV TR 4HR 200X200X5				
			VV 0,1851		0,185		
			VV IPE 220				
			VV 0,5502		0,550		
			VV HEB 180				
			VV 1,0752		1,075		
			VV HE 200 B				
			VV 0,354		0,354		
			VV TR 4HR 200X200X10				
			VV 0,209		0,209		
			VV UPE200				
			VV 0,1068		0,107		
			VV TR 4HR 120X120X10				
			VV 0,1782		0,178		
			VV TR 4HR 200X120X5				
			VV 0,1818		0,182		
			VV ,P5+P8+P10+P12				
			VV 0,0252*2+0,0231*2+0,0132*2+(0,0841+0,0989)+0,021+0,033		0,414		
			VV +0,0247+0,0297				
			VV Součet		4,369		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	RMAT0016	ocel profilovaná dle montážní položky vč. spojovacích prostředků	t	4,587	43 982,94	201 749,75
	VV		4,369		4,369		
	VV		4,369*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,587		
58	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	23,100	91,37	2 110,65
	VV		16/32 frakce				
	VV		pe2		23,100		
59	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	115,500	11,29	1 304,00
	VV		23,1*5 "Přepočtené koeficientem množství		115,500		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 074 621,43
60	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	17,620	11,89	209,50
	VV		c2		17,620		
61	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	17,620	392,28	6 911,97
	VV		skladba C.2				
	VV		1.NP				
	VV		10,9+1,6*4,2		17,620		
	VV	c2	Součet		17,620		
62	K	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,620	101,04	1 780,32
	VV		c2		17,620		
63	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený sířovitě ručně	m2	766,689	11,89	9 115,93
	VV		s6+s7+s5		79,065		
	VV		Mezisoučet		79,065		
	VV		skladba S2				
	VV		(2,4*3+2,25*4+2+1,725*4+1,05*6+3+1,4+2,2+2,4*5*2+1,8*2*2+2,3*2+2,5*2+2,41*4+2,55*4+1*4+1,6*4+1,75*4+1,2*3)*2,02-1*2,2*(2+4+4)-0,9*2,2*(4)-0,8*2,2*(4)		204,713		
	VV		(2,785+0,1+2,545+2,97+1,89+0,65+1,4+2,33+3,8+2,98+0,2+3,09+1,5+0,95+3,09+5,16+0,125*2+0,28*2+4,2*2+2,44*2+2,1+0,6+6,1+3,3+3,23+3,54+5,64+2,8)*2,02		155,217		
	VV		(1,5*2+3,74*4+0,8*2+1,64+2,35*2+1,05*4+3,64+1,75*2+1,1*2+6,4+2,32*2+2,55*2+2,515+0,725+0,5+0,21)*2,02-1*2,2*(8)-0,9*2,2*(4)-0,8*2,2*(6)-1,1*2,2		81,751		
	VV		(2,74*2+1,57*2+2,55+2,41+2,41*2+2,55*2)*2,02		47,470		
	VV		(2,55+2,35+2,55*2+2,41*2+1,3*2+3,2*2+3,7*2+1,775*2+1,75*8+1*3+1,2*3+2,41*4+2,65*4+1,4*4+2,55+2,41+2,2+2,25+2,69		248,413		
	VV		5+1,775*4+1,75*4+1,2*3+0,95*2)*2,2				
	VV		-1*2,2*(11)-0,9*2,2*(5)-0,8*2,2*(9)		-49,940		
	VV	S2	Mezisoučet		687,624		
	VV		Součet		766,689		
64	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	4 464,431	11,89	53 082,08
	VV		om+S2*2		4 464,431		
65	K	612321121r	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	754,016	350,67	264 410,79
	VV		om tl.15-20mm				
	VV		s5+S2		754,016		
66	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 5 mm	m2	66,392	213,97	14 205,90
	VV		skladba S5				
	VV		(3,22+3,54+3,14+0,325*2+0,385*2+0,1*2+2,8+2,785+3,5)*1,0				
	VV	s5	6-1,2*0,2*2+(0,9*3+1,4+6,75+0,95+1,5+3,09+2,94+3,8+2,33+2,1+0,3+0,6+2+0,4*2+0,875+1,47)*1,34		66,392		
67	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,673	457,66	5 799,93
	VV		s6+s7		12,673		
68	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,673	101,04	1 280,48
	VV		s6+s7		12,673		
69	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3 089,183	392,28	1 211 824,71
	VV		skladba S.1				
	VV		1.NP				
	VV		(1,57+2,71+4,425+7,9+0,855+1,6+0,62)*2,6+(3,49+5,45+2,65+3+2,565+2,55+0,39+6,43*2+0,62+4,26)*3,88		197,968		
	VV		(3,285+1,49+2,54+3,54+3,285+2,5*2)*3,88+(7,395*2+19,8*2+1,3+3,3*2)*3,88+(6,43*3+3,555*2+3,14+1,9+6,58+6,065+7,65+0,6+0,2+1,4)*3,88		525,216		
	VV		+(7,65*2+4,9*2)*4*3,88+(9,2*2+4,9*2)*3,88+(3,2*2+2,55*2)*3,88		543,588		
	VV		+(2,55+1,35+2,41)*4*1,22+(2,25*2+2,4*2)*1,22+(1,725*4+1,67*4+1,05*2)*1,22		61,268		
	VV		(12,25+7,9*2)*3,3		92,565		
	VV		(3,14*2+2,09*2+3,9*2+3,74*2+2,1*2+3,2*2+2,34*2+3*2)		47,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,5*2+3,74*2+1,64*2+1,85*2+1,85*2+2*2+2,35*2+3,74*2+3,64*2+1,05*4+1,75*2+1,1+0,9*2+0,2+3,5+3,3+3,22+3,54+2,8+3,14+2,785+2,545+1,47+0,1+0,875*2)*1,66		138,726		
	VV		+(0,4*2+6,75+1,5+0,9+1,2+1,84+0,24+2,94+3,8+1,7+2,33+1,1+0,3+2,4)*1,66+(4,1*2+2,35+6,4+2,32*2+2,55*2)*1,86+(2,74+2+1,4*2)*1,05		103,708		
	VV		+((1,48+2,02+0,8+0,82+0,9+0,72)*2+2,5)*1,86		29,723		
	VV		-(1,25*2,2*16+1*2,25*16+0,9*2,25*2+2,55*2+1,25*2,2*2-0,9*2,02*3-1*2,02*2)		-85,156		
	VV		Mezisoučet		1 654,626		
	VV		2.NP				
	VV		(6,82*2+4,255*2+6,58+6,065+7,65*9+1,25+0,535+0,6+4,9*6+9,2*6+4,9*4+5,07*2+2,55*2+2,33*2+15,755*2+21,07*2+10,59*2+8,625*2+11,17*2+1,97+3,625+2,4+6)*3,1		1 173,490		
	VV		(9,425+1,64+3,22+3,35)*3,1+(2,55*2+2,41*2++6,58+3,14*2+2,41*6+2,65*6+2,55*6+2,41*4+2,35*2+3,7*4+3,2*2+1,775*2+1,2*4+1*4+1,75*8+1,775*4)*0,9		178,356		
	VV		(1,75*4+0,95*4+1,2*4+2,3*2+2,6*2+2,6+2,01+1,6+1,095+2,54*2+3,38*2)*0,9		40,091		
	VV		(7,8+1,815+7,05+4,6+4,2+2,9+1,6+1,055+6)*3,5		129,570		
	VV		-				
	VV		(1,25*2,2*20+1*2,2*11+0,9*2,2*4+0,8*2,2*1+0,9*2,2+(3,72+3,72+3,22+3,555*2)*2,2)		-129,954		
	VV		3.NP				
	VV		(5,995*2,8-1,1*2,2)*2		28,732		
	VV		" fas.otvory 1.NP"-				
	VV		(6+1,2*4+0,6+1,45+1+2,75+2,08+2,64*4+5,2+1,5+2,64+1,64)*2,4		-96,528		
	VV		" fas.otvory 2.NP"-				
	VV		(1,7*2+1,25+12,49+4,75+1,2+2,75*3+2,08+2,64*4+5,2+2,64+1)*2,4		-126,768		
	VV		" fostění + nadpraží otvorů 1-2.NP"(osotv+nadp)*0,2		26,552		
	VV		"schodiště"(8,14*2+3,2*2)*6,7+(4,4*2)*8-2,1*2,7*2		211,016		
	VV	om	Součet		3 089,183		
70	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	3 089,183	101,04	312 131,05
	VV		om		3 089,183		
71	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	10,300	63,06	649,52
	VV		ce1		10,300		
72	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	10,300	63,06	649,52
	VV		ce1		10,300		
73	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	10,300	1 437,61	14 807,38
	VV		skadba CE.1				
	VV	ce1	10,3		10,300		
74	M	28375987	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	10,815	218,63	2 364,48
	VV		10,3		10,300		
	VV		10,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,815		
75	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	10,300	431,69	4 446,41
	VV		ce1		10,300		
76	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	743,676	45,48	33 822,38
	VV		e1+e2		743,676		
523	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	39,992	322,15	12 883,42
	VV		(osotv*2+nadp)*0,2		39,992		
77	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	239,090	43,95	10 508,01
	VV		ostění otvorů				
	VV		28*2,4		67,200		
	VV	osotv	Mezisoučet		67,200		
	VV		rohů domu				
	VV	r	38+2,945*4		49,780		
	VV		lišta atika				
	VV	l	18,055+24,25+2,2+8,64+5,92+16,15+12,79+6,765+17,85+9,49		122,110		
	VV		Součet		239,090		
78	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	116,980	23,38	2 734,99
	VV		osotv+r		116,980		
79	M	59051489r	ukončující lišta omítková s integrovanou tkaninou, s transparentní okapovou hranou	m	122,110	48,61	5 935,77
	VV		l		122,110		
80	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	265,520	35,16	9 335,68
	VV		vnitřní, vnější				
	VV		nadp*2+osotv*2		265,520		
81	M	28342205r	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	265,520	62,76	16 664,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	743,676	45,48	33 822,38
	VV		e1+e2		743,676		
83	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm	m2	743,676	1 498,93	1 114 718,27
	VV		skladba E.1				
	VV		"zapadní, jihozápadní"(18,055+20,96+6,2)*7,91+11,2		368,851		
	VV		"severovýchodní"(12,79+7,75)*3,99+7,75*0,5+(12,79+6,975+17,85+2,7+9,49)*3,92+11,3		292,365		
	VV		"jihovýchodní"16,15*7,91		127,747		
	VV		"odpočet otvorů"-				
	VV		(1,54+1,4+2,94+5,1+2,54*4+2,65+0,9+1,35+1,1+2,12)*2,3-(0,9+2,54+1,4+5,1+2,54*4+2,65*3+1,1+1,15+1,6*2)*2,3		-144,348		
	VV		"výťah a schodiště na				
	VV		střeše+stěny"(4,12+2,795)*2,825+(0,44+4+0,855)*2,5-1,1*2,2+(20,35+0,08+2,685)*1,5+6,4*1,7		75,905		
	VV	e1	Mezisoučet		720,520		
	VV		skladba E.2				
	VV		"zapadní, jihozápadní"(18,055+20,96+3,52+5,95)*0,2		9,697		
	VV		"severovýchodní"(38,39+1,275+0,6)*0,2		8,053		
	VV		"jihovýchodní"(16,15+8,46+2,22+0,2)*0,2		5,406		
	VV	e2	Mezisoučet		23,156		
	VV		Součet		743,676		
84	M	28375987	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 200mm	m2	756,546	437,26	330 807,30
	VV		e1		720,520		
	VV		720,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		756,546		
85	M	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	24,314	649,62	15 794,86
	VV		e2		23,156		
	VV		23,156*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,314		
86	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	814,326	44,30	36 074,64
	VV		e1+286,05*0,2+osotv*0,2+e2		814,326		
87	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	51,345	87,90	4 513,23
	VV		dle výrobku ozn. K43				
	VV		"zapadní, jihozápadní"(18,055+20,96+6,2)		45,215		
	VV		"severovýchodní"(12,79+7,75)		20,540		
	VV		"jihovýchodní"16,15		16,150		
	VV		"odpočet otvorů"-				
	VV		(1,64+1,5+3,04+5,2+2,64*4+2,75+1+1,45+1,2+2,22)		-30,560		
	VV		Součet		51,345		
88	M	59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	53,912	211,42	11 398,08
	VV		51,345		51,345		
	VV		51,345*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,912		
89	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	133,040	35,16	4 677,69
	VV		nadpraží				
	VV		(1,64+1,5+3,04+5,2+2,64*4+2,75+1+1,45+1,2+2,22)+(1+2,64+1,5+5,2+2,64*4+2,75*3+1,2+1,25+1,7*2)		65,560		
	VV	nadp	Mezisoučet		65,560		
	VV		parapet				
	VV		pa		67,480		
	VV		Mezisoučet		67,480		
	VV		Součet		133,040		
90	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	65,560	48,61	3 186,87
	VV		nadp		65,560		
91	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	67,480	57,96	3 911,14
	VV		pa		67,480		
92	K	622261323r	D+M KZS s dřevěným obkladem	m2	196,760	3 421,87	673 287,14
	VV		komplet skladba E.3 -položky 01 až 06, vč. ostění, nadpraží				
	VV		"zapadní, jihozápadní"3,44*7,91		27,210		
	VV		"severovýchodní"(17,85+1,275+0,66)*4,1+(0,2*2+4,26)*2,4		92,303		
	VV		"jihovýchodní"(2,22+8,46)*7,91-		77,247		
	VV		2,08*2,4*2+(2,08*2+2,4*4)*0,2				
	VV		Součet		196,760		
93	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	23,156	846,13	19 592,99
	VV		e2		23,156		
94	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	760,512	431,69	328 305,43
	VV		e1+(osotv*2+nadp)*0,2		760,512		
95	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	453,792	61,53	27 921,82
	VV		z vnitřní a vnější strany				
	VV		1.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odpočet fas.otvory"(6+1,2*4+0,6+1,45+1+2,75+2,08+2,64*4+5,2+1,5+2,64+1,64)*2,4*2		193,056		
	VV		2.NP				
	VV		"odpočet fas.otvory"(1,7*2+1,25+12,49+4,75+1,2+2,75*3+2,08+2,64*4+5,2+1,5+2,64+1)*2,4*2		260,736		
	VV		Součet		453,792		
96	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,583	5 693,04	242 426,72
	VV		ochranná bet.mazanina				
	VV		(p1+p2+p11)*0,05+p7*0,04+p5*0,06		42,583		
97	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,742	5 891,40	10 262,82
	VV		p9*0,062+p10*0,052		1,742		
98	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,234	37 184,70	8 701,22
	VV		(p9+p10)*8/1000		0,234		
99	K	632441219r	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm	m2	184,500	453,67	83 702,12
	VV		Litý samonivelační potěr vč. dilatačních pásek po obvodu				
	VV		p8+p12+p13+p14		141,200		
	VV	p7	"skladba p7"7,1+6+30,2		43,300		
	VV		Součet		184,500		
100	K	632441220r	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	1 493,900	496,97	742 423,48
	VV		Litý samonivelační potěr vč. dilatačních pásek po obvodu				
	VV		p1+p2+p3+p4+p11		1 493,900		
101	K	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	1 702,300	43,31	73 726,61
	VV		p1*2+p2*2+p3*1		1 702,300		
102	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	2 367,500	16,20	38 353,50
	VV		p1+p2+p3*2+p4*2+p7+p9*2+p10*2+p11+p13*2		2 367,500		
103	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 4-8 s udusáním	m3	16,152	2 640,87	42 655,33
	VV		šterková drť 4/8				
	VV		pe1*0,1		16,152		
104	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	32,305	2 587,80	83 598,88
	VV		šterková drť 16/32				
	VV		pe1*0,2		32,305		
105	K	6374r	Zednické začištění rýh pro profesích	hod	285,000	509,49	145 204,65
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				521 993,70
106	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	23,100	80,98	1 870,64
	VV		proti prorůstání kořínků				
	VV		pe2		23,100		
107	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	161,524	111,81	18 060,00
	VV		geotextilie proti prorůstání kořínků				
	VV		pe1		161,524		
108	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	925,600	45,17	41 809,35
	VV		"zapadní, jihozápadní"(18,1+24,3+3,6+6)*8		416,000		
	VV		"severovýchodní"39*8		312,000		
	VV		"jihovýchodní"(16,2+8,5)*8		197,600		
	VV	leš	Součet		925,600		
109	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	27 768,000	1,55	43 040,40
	VV		leš		925,600		
	VV		925,6*30 "Přepočtené koeficientem množství		27 768,000		
110	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	925,600	35,66	33 006,90
	VV		leš		925,600		
111	K	949111114	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	5,000	2 971,82	14 859,10
112	K	949111214	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	1 000,000	23,77	23 770,00
	VV		5		5,000		
	VV		5*200 "Přepočtené koeficientem množství		1 000,000		
113	K	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	5,000	1 783,09	8 915,45
114	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	86,000	138,83	11 939,38
115	K	95351r	Nosný tepelně-izolační prvek -IZONOSNÍK-(Isokorb T typ AP - H200)	m	27,010	3 300,80	89 154,61
	VV		8,04+17,77+1,2		27,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	85,460	1 289,91	110 235,71
	VV		vč. statického zajištění				
	VV		((4,7+5,165)*6,7-		19,507		
	VV		(0,879+1,18+0,88+1,185+0,88+1,185)*1,4*2)*0,4		6,965		
	VV		((3,857+0,9+0,4+0,9)*5,9*2-0,9*2,02)*0,1		58,988		
	VV		((1,9+2,5)*5,9*2-1,15*2,2*2-1,7*2,02*2)*5,9*0,25		85,460		
	VV		Součet				
118	K	965041333r	Sekání rýh pro profese	hod	100,000	534,93	53 493,00
119	K	965041334r	Zahození rýh po profesích vč. materiálu	hod	80,000	534,93	42 794,40
120	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,838	3 525,43	17 056,03
	VV		38,7*0,065+38,7*0,06		4,838		
121	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,454	463,24	2 526,51
	VV		0,9*2,02*3		5,454		
122	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,868	354,21	2 432,71
	VV		1,7*2,02*2		6,868		
123	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 2 m2	m2	17,329	405,65	7 029,51
	VV		(0,879+1,18+0,88+1,185+0,88+1,185)*1,4*2		17,329		
D	997		Přesun sutě				640 474,57
124	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	253,584	119,62	30 333,72
125	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 818,096	8,50	40 953,82
	VV		253,584		253,584		
	VV		253,584*19 'Přepočtené koeficientem množství		4 818,096		
126	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	253,584	8,57	2 173,21
127	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	253,584	2 236,00	567 013,82
D	998		Přesun hmot				1 283 379,93
128	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4 006,931	320,29	1 283 379,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 884 776,21
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 175 030,70
129	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	984,400	30,91	30 427,80
	VV		984,4		984,400		
130	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,325	98 902,17	32 143,21
	VV		984,4*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,325		
131	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	138,298	46,36	6 411,50
	VV		7,87+1+17,82+12,74+15,9+6+8,4+2,3+3,38+24,175+6,11+3,49+3,7555+4,425+(4,28*2+2,025*2)*1,66		138,298		
132	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,047	98 902,17	4 648,40
	VV		138,298*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,047		
133	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 968,800	177,12	348 713,86
	VV		dvě vrstvy				
	VV		984,4*2		1 968,800		
134	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 294,636	212,78	488 252,65
	VV		1968,8*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		2 294,636		
135	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	138,298	212,78	29 427,05
	VV		7,87+1+17,82+12,74+15,9+6+8,4+2,3+3,38+24,175+6,11+3,49+3,7555+4,425+(4,28*2+2,025*2)*1,66		138,298		
136	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	168,862	212,78	35 930,46
	VV		138,298*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		168,862		
137	K	711191201r	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou, 2 vrstvy	m2	497,600	353,77	176 035,95
	VV		vč. systémového řešení koutů; (stěrka v položce)				
	VV		p2+p4+p11+p7		497,600		
138	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	11 519,91	23 039,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 712			Povlakové krytiny				1 866 309,02
139	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 109,168	30,91	34 284,38
	VV		Skladba ST.1				
	VV	st1	813,6		813,600		
	VV		Skladba ST.3				
	VV	st3	(3,2+18,055+33,69+26,83+17,79+17,85+6,765+6,445+4,1+2,1+1,65+6,7)*0,6		87,105		
	VV		Skladba E.4				
	VV	e4	(3,2+18,055+33,69+26,83+17,79+17,85+6,765+6,445+4,1+2,1+1,65+6,7)*0,36		52,263		
	VV		Skladba ST.2				
	VV	st2			156,200		
	VV		Součet		1 109,168		
140	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,355	98 902,17	35 110,27
	VV		1109,168*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,355		
141	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 109,168	177,12	196 455,84
	VV		st1+st3+e4+st2		1 109,168		
142	M	RMAT0020	Parozábrana asf. SBS modif pas s kombinovanou AI vložkou, 4mm	m2	1 292,735	212,78	275 068,15
	VV		1109,168*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1 292,735		
143	K	712363412r	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm, budova v do 18 m	m2	100,800	561,08	56 556,86
	VV		vč. navaření folie PVC na oplechování a zesílením pásem hydroizolace				
	VV		skladba ST.4				
	VV	st4	5,3 + 8,6 + 12,9 + 19,8 + 13,7 + 11,1 + 3,5 + 5,3 + 8,6		88,800		
	VV		skladba ST.5				
	VV	st5	12		12,000		
	VV		Součet		100,800		
144	M	RMAT0024	folie hydroizolační	m2	117,482	335,22	39 382,32
	VV		100,8*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		117,482		
145	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	1 123,368	561,08	630 299,32
	VV		st1+st3+e4+st2+e7		1 123,368		
146	M	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	1 309,285	335,22	438 898,52
	VV		1123,368*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1 309,285		
147	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 224,168	47,55	58 209,19
	VV		st1+st3+e4+st4+st2+e7+st5		1 224,168		
148	M	RMAT0021	textilie sklovláknitá 120 g/m2	m2	1 365,769	30,91	42 215,92
	VV		1182,48409055451*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		1 365,769		
149	M	RMAT0032	textilie sklovláknitá 180 g/m2	m2	100,800	30,91	3 115,73
	VV		st4+st5		100,800		
150	K	712540851	Odstranění povlakové krytiny střech obřých z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	55,918	57,58	3 219,76
	VV		46+9,91*0,5+9,925*0,5		55,918		
151	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	53 492,76	53 492,76
D 713			Izolace tepelné				2 054 330,43
152	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	77,400	21,68	1 678,03
	VV		38,7*2		77,400		
153	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800	63,34	154 030,21
	VV		eps150S-tl.120mm				
	VV	eps120	p1+p2+p7+p11		851,100		
	VV		eps150S-tl.90mm				
	VV	eps90	p9		21,800		
	VV		eps150S-tl.50mm				
	VV	eps50	p3+p4+p8+p14		750,400		
	VV		akustická -menerální vlna 40mm				
	VV	ak40	p3+p4+p9+p10+p13		758,200		
	VV		eps 150S -tl. 0-250mm				
	VV	eps250	p10		7,500		
	VV		eps150S-tl.60mm				
	VV	esp60	p13		42,800		
	VV		Součet		2 431,800		
154	M	RMAT0008	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl.120mm	m2	868,122	241,91	210 007,39
	VV		eps120		851,100		
	VV		851,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		868,122		
155	M	RMAT0009	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl. 90mm	m2	22,890	189,60	4 339,94
	VV		eps90		21,800		
	VV		21,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		22,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	M	RMAT0013	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl. 50mm	m2	765,408	101,99	78 063,96
	VV		eps50		750,400		
	VV		750,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		765,408		
157	M	RMAT0048	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl. 60mm	m2	44,940	137,30	6 170,26
	VV		esp60		42,800		
	VV		42,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,940		
158	M	RMAT0015	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl.0-250mm	m3	0,985	2 199,15	2 166,16
	VV		eps250*0,125		0,938		
	VV		0,938*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,985		
159	M	RMAT0014	izolace akustická-kročejová tl. 40mm	m2	773,364	247,40	191 330,25
	VV		ak40		758,200		
	VV		758,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		773,364		
160	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	161,993	397,33	64 364,68
	VV		sokl podzemí				
	VV		"západní, jihozápadní"(18,055+20,96+3,52+5,95)*1,04		50,424		
	VV		"severovýchodní"(38,39+1,275+0,6)*1,04		41,876		
	VV		"jihovýchodní"(16,15+8,46+2,22+0,2)*1,04		28,111		
	VV	sp	Mezisoučet		120,411		
	VV		skladba E.7 -sokl na střeše				
	VV		14,2		14,200		
	VV	e7	Mezisoučet		14,200		
	VV		dle detailů- za kaslik žaluzií- Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny				
	VV		nadp*0,3		19,668		
	VV	fp	Mezisoučet		19,668		
	VV		Součet		154,279		
	VV		154,279*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		161,993		
161	M	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	126,432	489,57	61 897,31
	VV		sp		120,411		
	VV		120,411*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		126,432		
162	M	28376803	deska fenolická tepelné izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm	m2	19,668	934,93	18 388,20
	VV		fp		19,668		
163	M	28376022	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	14,910	550,76	8 211,83
	VV		e7		14,200		
	VV		14,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,910		
164	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 022,063	206,84	211 403,51
	VV		st1+e4+st2		1 022,063		
165	M	28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm	m2	1 018,290	488,57	497 505,95
	VV		st1+st2		969,800		
	VV		969,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 018,290		
166	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	52,263	543,25	28 391,87
	VV		e4		52,263		
167	K	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	145,175	29,21	4 240,56
	VV		(3,2+18,055+33,69+26,83+17,79+17,85+6,765+6,445+4,1+2,1+1,65+6,7)		145,175		
168	M	RMAT0022	klín atikový tl.60-75 mm	m	152,434	65,38	9 966,13
	VV		145,175*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		152,434		
169	K	713141336	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	969,800	206,84	200 593,43
	VV		st1+st2		969,800		
170	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	82,075	3 123,98	256 400,66
	VV		st1*0,03+st1*0,09*2/3		73,224		
	VV		st2*0,03+st2*0,04*2/3		8,851		
	VV		Součet		82,075		
171	K	713151131	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	13,800	107,84	1 488,19
	VV		st5+6*0,3		13,800		
172	M	63153730	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm	m2	14,490	554,18	8 030,07
	VV		13,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,490		
173	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	35 661,84	35 661,84
	D	715	Gastro				2 785 865,78
175	K	715112r	VZT Gastro -samostatný rozpočet	soubor	1,000	2 785 865,78	2 785 865,78
	D	722	Zdravotechnika				4 543 409,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
176	K	7220R	Zti-samostatný rozpočet	soubor	1,000	4 543 409,65	4 543 409,65
	D	735	Vytápění, plyn				2 807 299,05
177	K	735110001R	Vytápění-samostatný rozpočet	soubor	1,000	2 807 299,05	2 807 299,05
	D	741	Elektroinstalace				8 318 706,37
178	K	74142183r	EI -samostatný rozpočet	soubor	1,000	7 664 395,73	7 664 395,73
179	K	74142184r	EPS -samostatný rozpočet	soubor	1,000	654 310,64	654 310,64
	D	751	Vzduchotechnika				2 471 944,35
180	K	751111011r	VZT ostatní-samostatný rozpočet	soubor	1,000	2 471 944,35	2 471 944,35
	D	762	Konstrukce tesařské				1 042 403,79
181	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,990	2 377,46	4 731,15
182	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	74,500	79,88	5 951,06
	VV		5,4*3+3,8+1,9+12,1+4,1+5,2*4+4,8+5,2+5,6		74,500		
183	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 288 cm2	m	103,500	427,94	44 291,79
	VV		"krokev 120/160"42		42,000		
	VV		"krokev 140/180"6,5		6,500		
	VV		"krokev 100/160"40		40,000		
	VV		"pozednice 140/100"5,5		5,500		
	VV		"vaznice 1400/200"7		7,000		
	VV		"sloupek 140/200"2,5		2,500		
	VV		Součet		103,500		
184	M	RMAT0023	řezivo hraněné	m3	1,990	14 977,97	29 806,16
	VV		1,99		1,990		
185	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	201,600	267,46	53 919,94
	VV		dvě vrstvy				
	VV		st4*2+st5*2		201,600		
186	M	RMAT0025	deska dřevotřísková 20mm	m2	154,560	444,58	68 714,28
	VV		140,509090909091*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		154,560		
187	K	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	55,918	95,10	5 317,80
188	K	7623613r	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek OSB	m2	87,105	303,13	26 404,14
	VV		OSB 3- 2x vč. roštu				
	VV		st3		87,105		
189	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,990	2 139,71	4 258,02
190	K	762526r	D+M překližka, dřevěná fošna u ukončení střechy šachty výtahu detail D.3.01	kpl	1,000	26 865,25	26 865,25
	VV		délka překližky = 4000 + 3150 mm = 7150 mm				
	VV		šířka překližky (2 kusy) = 520 mm, tl. překližky 21 mm				
	VV		1		1,000		
191	K	762951001r	D+M terasa sibiřský modřín+podkladní systémové profily+rektifikační terče dle skladby PE.1	m2	161,524	3 411,65	551 063,35
	VV		skladba PE.1 vč. ukončení, list				
	VV		17,85*5,42+(6+1,2*3+0,6)*0,2		98,787		
	VV		24,25*2,5+(2,64*4)*0,2		62,737		
	VV	pe1	Součet		161,524		
192	K	762951002r	D+M terasa prkna+podkladní systémové profily+rektifikační terče +ukončující lišty dle skladby ST.2	m2	156,200	929,59	145 201,96
	VV		Skladba ST.2				
	VV	st2	156,2		156,200		
193	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	75 878,89	75 878,89
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 165 043,54
194	K	763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	9,855	1 066,29	10 508,29
	VV		skladba S.10				
	VV	s10	2,54*3,88		9,855		
195	K	763121453	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	13,887	1 066,29	14 807,57
	VV		skladba S.3				
	VV		1.NP				
	VV		0,9*3,88		3,492		
	VV		2.NP				
	VV		0,9*3,45+1,5*3,45		8,280		
	VV		3,525*0,6		2,115		
	VV	s3	Součet		13,887		
196	K	76312145r	SDK nadpraží (kaslík) dle skladby S.9, 2x12,5mm deska, nosný rošt kovový	m	40,745	921,26	37 536,74
	VV		skladba S.9				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1.NP				
			2,905+2,55+2,65+2,95+0,05+2,5		13,605		
			2.NP				
			3,72+3,72+2,55+3,605+3,555		17,150		
			3,72+3,72+2,55		9,990		
	S9		Součet		40,745		
197	K	763121466	SDK stěna představená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5	m2	360,683	1 101,95	397 454,63
			skladba S.4				
			1.NP				
			(5,53+1,3+2,41*4+1,2*4+2,41+1,2+0,875+1,05+1,1+2,35+2,4+2,25*2+1,05+2,4+0,4+0,15+0,4+8,75+0,15*2)*3,88		196,347		
			2.NP				
			(5,53+1,3+2,41*4+1,2*4+2,41*2+1,2*2+2,35+1,2+3,7+1*2+1,2+1,2*1*2+2,25*2+0,2+0,825+3,7)*3,25		164,336		
			Součet		360,683		
198	K	763121r	Výztuhy do sdk předstěn pro zavěšení zařizovacích předmětů	m	105,000	737,01	77 386,05
			1.NP				
			50		50,000		
			2.NP				
			55		55,000		
			Součet		105,000		
199	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	817,100	899,87	735 283,78
			rošt, závěsy a opalštění -skladba C.1 vč. čel				
			pokoje sklady				
			1.NP				
			10+21,9+38,8+30,2*4+37,8+4,3+4,3+8,4+6,7+7,2+1,4+21,1		282,700		
			2.NP				
			30,2*4+37,8*2+38,9		235,300		
			chodba				
			1.NP				
			87,8+8,2+7,1+6+30,2		139,300		
			2.NP				
			78,8+12,3+30,8+8,6+19,3		149,800		
	c1		Mezisoučet		807,100		
			rošt, závěsy a opalštění -skladba C.5				
			10		10,000		
	c5		Mezisoučet		10,000		
			Součet		817,100		
200	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	335,500	935,53	313 870,32
			rošt, závěsy a opalštění -skladba C.1 mokry provoz				
			1.NP				
			2,5+4,9*2+1,8*2+1,7*2+20,2+6,1*4+6,1+2,1+1,6+2+1,6+5,2+7,6+15,1+9,9+6,6+7,2+3,9+2+1,6+8,4+3,7+3+5,5+6,2+6,9+1,6		171,700		
			2.NP				
			20,2+38,7+6,1*4+6,1*2+6+11,8+6,6+2,1+1,6*2+2+5,2+2,4+2,1+1,5+2+1,5+9,8+6+6,1		163,800		
	c1m		Součet		335,500		
201	K	763131461r	Akustické minerální panely 600/1800/20, kovový systémový rošt	m2	189,200	1 252,92	237 052,46
			rošt, závěsy a opalštění -skladba C.3				
			1.NP				
			81		81,000		
			2.NP				
			108,2		108,200		
	c3		Součet		189,200		
202	K	763131462r	Akustické minerální panely 600/1200/15, kovový systémový rošt	m2	195,100	1 280,26	249 778,73
			rošt, závěsy a opalštění -skladba C.4				
			1.NP				
			23,4+94,7		118,100		
			2.NP				
			77		77,000		
	c4		Součet		195,100		
203	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	10,000	95,10	951,00
			c5		10,000		
204	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	11,235	61,81	694,44
			10*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		11,235		
205	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	89 719,53	89 719,53
D		764	Konstrukce klempířské				466 582,43
206	K	764001r	D+M venkovní parapet okna 1200mm, r.š.250mm , dle ozn. K1, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	4,000	748,90	2 995,60
207	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	36,000	71,32	2 567,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
208	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	14,000	71,32	998,48
VV		7*2		14,000			
209	K	764002r	D+M venkovní parapet okna 1000mm, r.š.250mm , dle ozn. K2, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	624,08	624,08
210	K	764003r	D+M venkovní parapet okna 2750mm, r.š.250mm , dle ozn. K3, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	1 715,33	1 715,33
211	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,000	71,32	713,20
212	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	71,32	641,88
213	K	764004r	D+M venkovní parapet okna 3050+2200mm, r.š.250mm , dle ozn. K4, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	3 276,13	3 276,13
214	K	764005r	D+M venkovní parapet okna 1500mm, r.š.250mm , dle ozn. K5, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	935,53	935,53
215	K	764006r	D+M venkovní parapet okna 2640mm, r.š.250mm , dle ozn. K6, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	5,000	1 659,46	8 297,30
216	K	764007r	D+M venkovní parapet okna 2080mm, r.š.290mm , dle ozn. K7, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	1 504,93	1 504,93
217	K	764008r	D+M okapnice 140m, r.š.160mm , dle ozn. K8, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	55 917,77	55 917,77
218	K	764009r	D+M vnější úhelník z poplastovaného plechu 140m, r.š.70mm , dle ozn. K9, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	33 284,38	33 284,38
219	K	764010r	D+M vnější úhelník z poplastovaného plechu 145m, r.š.100mm , dle ozn. K10, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	48 262,36	48 262,36
220	K	764011r	D+M krycí lišta z poplastovaného plechu 15m, r.š.270mm , dle ozn. K11, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	10 110,13	10 110,13
221	K	764012r	D+M tmelící lišta z poplastovaného plechu 15m, r.š.160mm , dle ozn. K12, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	7 702,96	7 702,96
222	K	764013r	D+M úhelník z poplastovaného plechu 15m, r.š.195mm , dle ozn. K13, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	7 301,17	7 301,17
223	K	764014r	D+M závětrná lišta boku šikmé střechy 34m, r.š.315mm , dle ozn. K14, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	26 735,68	26 735,68
224	K	764015r	D+M krycí lišta z poplastovaného plechu 140m, r.š.160mm , dle ozn. K15, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	71 894,27	71 894,27
225	K	764016r	D+M okapnice 8m, r.š.160mm , dle ozn. K16, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	4 108,24	4 108,24
226	K	764017r	D+M žlabový hák r.š.395mm , dle ozn. K17, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	10,000	219,91	2 199,10
227	K	764018r	D+M okapový žlab 8m r.š.185mm , dle ozn. K18, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	7 465,21	7 465,21
228	K	764019r	D+M okapový svod 12m r.š.290mm , dle ozn. K19, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	9 700,02	9 700,02
229	K	764020r	D+M závětrná lišta boku šikmé střechy 8m r.š.315mm , dle ozn. K20, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	6 290,75	6 290,75
230	K	764021r	D+M okapní lišta 4,4m r.š.160mm , dle ozn. K21, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	1 412,21	1 412,21
231	K	764022r	D+M žlabový hák, r.š.395mm , dle ozn. K22, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	5,000	2 199,15	10 995,75
232	K	764023r	D+M okapový žlab 4,4m, r.š.185mm , dle ozn. K23, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	1 375,36	1 375,36
233	K	764024r	D+M úhelník z poplastovaného plechu 12m, r.š.100mm , dle ozn. K24, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	3 851,48	3 851,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	764025r	D+M okapový svod 3m, r.š.290mm , dle ozn. K25, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	2 425,01	2 425,01
235	K	764026r	D+M vnější úhelník z poplastovaného plechu 28m, r.š.70mm , dle ozn. K26, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	6 290,75	6 290,75
236	K	764027r	D+M úhelník z poplastovaného plechu 28m, r.š.100mm , dle ozn. K27, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	8 665,83	8 665,83
522	K	7640271r	D+M 28m, r.š. 160mm , dle ozn. K28, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	15 094,47	15 094,47
237	K	764029r	D+M atikový krycí profil jednoduchý, hliníkový 28m, dle ozn. K29, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	23 066,08	23 066,08
238	K	764030r	D+M venkovní parapet okna 6000mm, r.š. 250mm, dle ozn. K30, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	3 744,49	3 744,49
239	K	764031r	D+M venkovní parapet okna 600mm, r.š. 250mm, dle ozn. K31, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	374,45	374,45
240	K	764032r	D+M venkovní parapet okna 1200mm, r.š. 290mm, dle ozn. K32, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	867,77	867,77
241	K	764033r	D+M venkovní parapet okna 2750mm, r.š. 290mm, dle ozn. K33, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	3,000	1 989,93	5 969,79
242	K	764034r	D+M venkovní parapet okna 2640mm, r.š. 290mm, dle ozn. K34, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	5,000	1 910,29	9 551,45
243	K	764035r	D+M venkovní parapet okna 3050+2200mm, r.š. 290mm, dle ozn. K35, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	3 800,36	3 800,36
244	K	764036r	D+M venkovní parapet okna 1500mm, r.š. 290mm, dle ozn. K36, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	1 085,31	1 085,31
245	K	764037r	D+M venkovní parapet okna 1000mm, r.š. 290mm, dle ozn. K37, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	735,82	735,82
246	K	764038r	D+M okapní lišta 4,2m, r.š. 160mm, dle ozn. K38, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	2 156,35	2 156,35
247	K	764039r	D+M žlabový hák r.š. 395mm, dle ozn. K39, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	4,000	4 929,66	19 718,64
248	K	764040r	D+M okapový žlab 4,2m, r.š. 185mm, dle ozn. K40, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	3 894,27	3 894,27
249	K	764041r	D+M okapový svod 3m, r.š. 290mm, dle ozn. K41, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	2 425,01	2 425,01
250	K	764042r	D+M úhelník z poplastovaného plechu 4,7m, r.š. 200mm, dle ozn. K42, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	3 016,99	3 016,99
251	K	764043r	D+M krycí lišta z poplastovaného plechu 12m, r.š. 275mm, dle ozn. K43, výkres -Tabulka klempířských výrobků LUS_DPS_D.1.1_605_00	ks	1,000	10 591,57	10 591,57
252	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	10 231,20	10 231,20
D 765			Krytina skládaná				2 241,24
253	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	58,918	38,04	2 241,24
D 766			Konstrukce truhlářské				6 345 554,67
254	K	766101r	D+M parapet okna F13 1700x180mm, dle ozn. T1, výkres -Tabulka truhlářských výrobků LUS_DPS_D.1.1_609_00	ks	2,000	1 150,09	2 300,18
270	K	766121r	D+M Sestava 2 ks posuvné dveře (bezbariérové), 2 ks fixní zasklení, 6000x2690mm dle ozn. F1, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	336 357,13	336 357,13
271	K	766122r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné, 1200x2690mm dle ozn. F2, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	3,000	51 798,73	155 396,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
272	K	766123r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné, 1200x2690mm dle ozn. F3a, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	51 798,73	51 798,73
273	K	766124r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné, 1200x2600mm dle ozn. F3b, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	42 813,01	42 813,01
274	K	766125r	D+M Sestava 1 ks fixní zasklení, 600x2690mm dle ozn. F4, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	22 525,00	22 525,00
275	K	766126r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné, 1000x2690mm dle ozn. F5, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	46 825,55	46 825,55
276	K	766127r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+ 1 ks pevných bočních dílů 2750x2690mm dle ozn. F6a, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	101 423,89	101 423,89
277	K	766128r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+1 ks pevných bočních dílů 2750x2600mm dle ozn. F6b, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	2,000	79 846,03	159 692,06
278	K	766129r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+1 ks pevných bočních dílů 2750x2600mm dle ozn. F7, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	79 846,03	79 846,03
279	K	766130r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+1 ks pevných bočních dílů 2640x2690mm dle ozn. F8a, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	2,000	98 505,55	197 011,10
280	K	766131r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+1 ks pevných bočních dílů 2640x2600mm dle ozn. F8b, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	2,000	77 916,66	155 833,32
281	K	766132r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+1 ks pevných bočních dílů 2640x2690mm dle ozn. F9a, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	3,000	98 505,55	295 516,65
282	K	766133r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+1 ks pevných bočních dílů 2640x2600mm dle ozn. F9b, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	3,000	77 916,66	233 749,98
283	K	766134r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+2 ks pevných bočních dílů 2940+2060x2690mm dle ozn. F10a, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	196 779,04	196 779,04
284	K	766135r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+2 ks pevných bočních dílů 2940+2060x2600mm dle ozn. F10b, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	147 728,65	147 728,65
285	K	766136r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+1 ks pevných bočních dílů 1500x2690mm dle ozn. F11a, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	63 092,94	63 092,94
286	K	766137r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné+1 ks pevných bočních dílů 1500x2600mm dle ozn. F11b, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	53 224,84	53 224,84
287	K	766138r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné 1000x2600mm dle ozn. F12, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	39 678,81	39 678,81
288	K	766139r	D+M Sestava 1 ks fixní zasklení 1720x2600mm dle ozn. F13, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	2,000	74 423,88	148 847,76
289	K	766140r	D+M Sestava 1 ks otvíravých dveří (bezbariérové) 1250x2600mm dle ozn. F14, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	69 540,59	69 540,59
290	K	766141r	D+M Sestava 3 ks otvíravých dveří (bezbariérové)+ 4 ks pevných bočních dílů 4300+2500+5820x2610mm dle ozn. F15, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	539 221,08	539 221,08
291	K	766142r	D+M Sestava 1 ks otvíravých dveří (bezbariérové)+ 2 ks pevných bočních dílů 4770x2610mm dle ozn. F16, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	265 366,88	265 366,88
292	K	766143r	D+M Sestava 1 ks křídlo otvíravé a sklopné)+ 1 ks pevných bočních dílů 2080x2600mm dle ozn. F17, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	68 581,51	68 581,51
293	K	766144r	D+M Sestava 2 ks otvíravých dveří (bezbariérové) 2220x2690mm dle ozn. F18, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	127 779,23	127 779,23
294	K	766145r	D+M Sestava 2 ks otvíravých dveří (bezbariérové) 1450x2400mm dle ozn. F19, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	126 876,66	126 876,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
295	K	766146r	D+M Sestava 2 ks otevíravých dveří (bezbariérové) 2080x2690mm dle ozn. F20, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	138 112,85	138 112,85
296	K	766147r	D+M Sestava 2 ks otevíravých dveří (bezbariérové) 1640x2690mm dle ozn. F21, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	119 333,25	119 333,25
297	K	766148r	D+M Sestava 1 ks otevíravých dveří (bezbariérové) 1100x2200mm dle ozn. F22, výkres -Tabulka oken LUS_DPS_D.1.1_601_00	ks	1,000	51 457,38	51 457,38
298	K	766171r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 1400x2150mm dle ozn. D1, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	2,000	69 102,49	138 204,98
299	K	766172r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 1400x2150mm dle ozn. D2, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	30 537,99	30 537,99
300	K	766173r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 900x2150mm dle ozn. D3, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	6,000	32 259,28	193 555,68
301	K	766174r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 900x2150mm dle ozn. D4, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	13,000	18 820,06	244 660,78
302	K	766175r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 1150x2150mm dle ozn. D5, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	12,000	35 548,65	426 583,80
303	K	766176r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 1000x2150mm dle ozn. D6, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	19 642,66	19 642,66
304	K	766177r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 800x2150mm dle ozn. D7, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	11,000	32 259,28	354 852,08
305	K	766178r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 800x1970mm dle ozn. D8, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	17 257,12	17 257,12
306	K	766179r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 900x1970mm dle ozn. D9, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	17 257,12	17 257,12
307	K	766180r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 900x1970mm dle ozn. D10, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	4,000	16 434,52	65 738,08
308	K	766181r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 800x1970mm dle ozn. D11, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	3,000	16 434,52	49 303,56
309	K	766182r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 700x2150mm dle ozn. D12, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	8,000	19 048,33	152 386,64
310	K	766183r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 600x1970mm dle ozn. D13, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	16 434,52	16 434,52
311	K	766184r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 1000x2150mm dle ozn. D14, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	31 847,98	31 847,98
312	K	766185r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 700x1970mm dle ozn. D15, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	16 434,52	16 434,52
313	K	766186r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 700x1970mm dle ozn. D16, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	16 662,79	16 662,79
314	K	766187r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 800x1970mm dle ozn. D17, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	16 662,79	16 662,79
315	K	766188r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 1150x2150mm dle ozn. D18, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	4,000	35 548,65	142 194,60
316	K	766189r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 900x2150mm dle ozn. D19, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	4,000	35 220,64	140 882,56
317	K	766190r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 800x2150mm dle ozn. D20, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	31 436,68	31 436,68
318	K	766191r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 700x2150mm dle ozn. D21, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	2,000	32 259,28	64 518,56
319	K	766192r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 1000x1970mm dle ozn. D22, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	16 434,52	16 434,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
320	K	766193r	D+M Interiérové dveře vč. zárubně a doplňků 1150x2150mm dle ozn. D23, výkres -Tabulka interiérových dveří LUS_DPS_D.1.1_602_00	ks	1,000	38 633,40	38 633,40
321	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	12,000	297,18	3 566,16
VV		6*2			12,000		
322	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	34,24	102,72
323	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,000	43,94	87,88
324	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	28,53	85,59
325	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	51,35	51,35
326	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	62 827,27	62 827,27
D		767	Konstrukce zámečnické				11 220 645,43
327	K	767121r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (mezi chodbou stávajícího objektu a 1.01) 2550x2500mm dle ozn.H1, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	187 561,07	187 561,07
328	K	767122r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (mezi 1.09 a 1.01) 2650x2890mm dle ozn.H2, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	80 413,88	80 413,88
329	K	767123r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (1.01, 1.09 a 1.41) 5550x2890mm dle ozn.H3, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	332 582,32	332 582,32
330	K	767124r	D+M Prosklené dveře (mezi 1.01 a 1.14) 1640x2890mm dle ozn.H4, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	61 670,02	61 670,02
331	K	767125r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (mezi 1.01 a 1.15) 2550x2890mm dle ozn.H5, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	200 438,56	200 438,56
332	K	767126r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (mezi 1.15 a 1.16) 2905x2200mm dle ozn.H6, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	138 871,96	138 871,96
333	K	767127r	D+M Prosklené dveře (mezi 1.15 a 1.27) 2080x2890mm dle ozn.H7, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	174 450,59	174 450,59
334	K	767128r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (chodba stávajícího objektu ve 2NP a 2.01) 1800+2230x2500mm dle ozn.H8, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	264 228,08	264 228,08
335	K	767129r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (mezi 2.03 a 2.06) 2550x2650mm dle ozn.H11, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	192 842,59	192 842,59
336	K	767130r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (mezi 2.01 a 2.06) 3220x2200mm dle ozn.H12, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	152 873,99	152 873,99
337	K	767131r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (mezi 2.06 a 2.32) 3720x2200mm dle ozn.H13, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	117 561,63	117 561,63
338	K	767132r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (mezi 2.06 a 2.32) 3720x2200mm dle ozn.H14, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	160 105,02	160 105,02
339	K	767133r	D+M Prosklené dveře (mezi 2.06 a 2.18) 2080x2650mm dle ozn.H15, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	168 767,28	168 767,28
340	K	767134r	D+M Prosklená sestava s otevíravými dveřmi (mezi 2.06 a 2.39) 2700x2400mm dle ozn.H16, výkres -Tabulka prosklených sestav LUS_DPS_D.1.1_603_00	ks	1,000	146 368,08	146 368,08
341	K	767151r	D+M Mobilní posuvná stěna (č.m. 2.32) 6120x2650mm dle ozn.I1, výkres -Tabulka mobilních stěn LUS_DPS_D.1.1_604_00	ks	1,000	220 208,30	220 208,30
342	K	767171r	D+M Zábradlí terasa 2.NP. 7280+965+17200mm dle ozn.Z1, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	226 595,93	226 595,93
343	K	767172r	D+M Zábradlí u oken v 2.NP, 960mm dle ozn.Z2, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	11,000	9 842,67	108 269,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
344	K	767173r	D+M Zábradlí u oken v 2.NP, 1105mm dle ozn.Z3, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	10 294,38	10 294,38
345	K	767174r	D+M Zábradlí u oken v 2.NP, 1160mm dle ozn.Z4, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	10 757,99	10 757,99
346	K	767175r	D+M zábradlí na schodišti do 2.NP dle ozn.Z6, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	77 550,59	77 550,59
347	K	767176r	D+M Madlo po obvodu chodeb v místnosti 1.15, 42100mm dle ozn.Z7, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	122 611,35	122 611,35
348	K	767177r	D+M Madlo po obvodu chodeb v místnosti 1.01, 35440mm dle ozn.Z8, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	103 214,87	103 214,87
349	K	767178r	D+M Madlo po obvodu chodeb v místnosti 1.14, 3405mm dle ozn.Z9, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	9 916,67	9 916,67
350	K	767179r	D+M Madlo po obvodu chodeb v místnosti -schodiště 1.05 a 2.02, 19610mm dle ozn.Z10, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	57 111,84	57 111,84
351	K	767180r	D+M Madlo po obvodu chodeb v místnosti 1.27, 1.29, 2.18, 2.19, 32650mm dle ozn.Z11, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	95 089,32	95 089,32
352	K	767181r	D+M Madlo po obvodu chodeb v místnosti 2.06, 48125mm dle ozn.Z12, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	140 158,46	140 158,46
353	K	767182r	D+M Madlo po obvodu chodeb v místnosti 2.01, 48250mm dle ozn.Z13, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	140 522,51	140 522,51
354	K	767183r	D+M Madlo po obvodu chodeb v místnosti 2.03, 8890mm dle ozn.Z14, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	25 891,09	25 891,09
355	K	767184r	D+M zábradlí na rampě, dle ozn.Z15, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	156 703,40	156 703,40
356	K	767185r	D+M zábradlí na schodišti do 2.NP, dle ozn.Z16, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	198 163,93	198 163,93
357	K	767186r	D+M zakrytí klimatizační jednotky, dle ozn.Z17, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	1 067 406,42	1 067 406,42
358	K	767187r	D+M Venkovní čistící zóna 2220x1075mm, dle ozn.Z18, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	7 488,99	7 488,99
359	K	767188r	D+M Venkovní čistící zóna 2280x1000mm, dle ozn.Z19, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	7 322,56	7 322,56
360	K	767189r	D+M Venkovní čistící zóna 2000x1000mm, dle ozn.Z20, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	7 132,37	7 132,37
361	K	767190r	D+M Venkovní čistící zóna 1850x1000mm, dle ozn.Z21, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	6 597,44	6 597,44
362	K	767191r	D+M Konstrukce pro VZT mm, dle ozn.Z22, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	55 501,71	55 501,71
363	K	767192r	D+M Konstrukce pro VZT mm, dle ozn.Z23, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	41 831,34	41 831,34
364	K	767193r	D+M Konstrukce pro VZT mm, dle ozn.Z24, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	31 097,12	31 097,12
365	K	767194r	D+M Přístřešek pro popelnice, dle ozn.Z25, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00	ks	1,000	525 643,63	525 643,63
366	K	767201r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 6000x2700mm, dle ozn.O1, výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	68 702,68	68 702,68
367	K	767202r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 1200x2700mm, dle ozn.O2, výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	4,000	16 524,29	66 097,16
368	K	767203r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 1200x2700mm, dle ozn.O3, výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	44 064,77	44 064,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
369	K	767204r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 620x2700mm, dle ozn.O4 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	18 731,67	18 731,67
370	K	767205r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 1000x2700mm, dle ozn.O5 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	21 106,10	21 106,10
371	K	767206r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2750x2700mm, dle ozn.O6a výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	33 205,52	33 205,52
372	K	767207r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2750x2700mm, dle ozn.O6b výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	2,000	33 205,52	66 411,04
373	K	767208r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2750x2700mm, dle ozn.O7 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	33 205,52	33 205,52
374	K	767209r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2640x2700mm, dle ozn.O8a výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	2,000	32 055,86	64 111,72
375	K	767210r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2640x2700mm, dle ozn.O8b výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	2,000	32 055,86	64 111,72
376	K	767211r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2640x2700mm, dle ozn.O9a výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	3,000	32 055,86	96 167,58
377	K	767212r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2640x2700mm, dle ozn.O9b výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	3,000	32 055,86	96 167,58
378	K	767213r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2940+2060x2700mm, dle ozn.O10a výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	61 729,58	61 729,58
379	K	767214r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2940+2060x2700mm, dle ozn.O10b výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	61 729,58	61 729,58
380	K	767215r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 1500x2700mm, dle ozn.O11a výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	24 562,81	24 562,81
381	K	767216r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 1500x2700mm, dle ozn.O11b výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	24 562,81	24 562,81
382	K	767217r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 1000x2700mm, dle ozn.O12 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	21 106,10	21 106,10
383	K	767218r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 1700x2700mm, dle ozn.O13 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	2,000	25 741,36	51 482,72
384	K	767219r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 1250x2700mm, dle ozn.O14 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	22 598,55	22 598,55
385	K	767220r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 5820+2500+4300x2700mm, dle ozn.O15 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	171 444,72	171 444,72
386	K	767221r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 4750x2700mm, dle ozn.O16 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	60 626,13	60 626,13
387	K	767222r	D+M Venkovní hliníkové žaluzie 2080x2700mm, dle ozn.O17 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	27 957,88	27 957,88
388	K	767223r	D+M síť proti hmyzu 1220x2400mm, dle ozn.O18 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	2,000	3 585,20	7 170,40
389	K	767224r	D+M svislá vyhřívaná střešní vpust s integrovanou PVC manžetou, DN 110, dle ozn.O19 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	7,000	4 287,98	30 015,86
390	K	767225r	D+M ukončení zdi na střeše, dle ozn.O20 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	8,000	2 071,24	16 569,92
391	K	767226r	D+M dilatační lišta podlahových krytin 600mm - keramická dlažba/PVC, dle ozn.O21 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	123,03	123,03
392	K	767227r	D+M dilatační lišta podlahových krytin 700mm - keramická dlažba/PVC, dle ozn.O22 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	143,54	143,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
393	K	767228r	D+M dilatační lišta podlahových krytin 800mm - keramická dlažba/PVC, dle ozn.O23 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	5,000	164,04	820,20
394	K	767229r	D+M dilatační lišta podlahových krytin 900mm - keramická dlažba/PVC, dle ozn.O24 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	5,000	184,55	922,75
395	K	767230r	D+M dilatační lišta podlahových krytin 1000mm - keramická dlažba/PVC, dle ozn.O25 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	2,000	205,06	410,12
396	K	767231r	D+M dilatační lišta podlahových krytin 1400mm - keramická dlažba/PVC, dle ozn.O27 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	2,000	287,08	574,16
397	K	767232r	D+M dilatační lišta podlahových krytin 1600mm - keramická dlažba/PVC, dle ozn.O28 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	2,000	328,09	656,18
398	K	767233r	D+M dilatační lišta podlahových krytin 1450mm - keramická dlažba/PVC, dle ozn.O28a výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	297,33	297,33
399	K	767234r	D+M čistící zóna (interiér) 1640x3655mm, dle ozn.O29 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	15 691,21	15 691,21
400	K	767235r	D+M čistící zóna (interiér) 2650x2700mm, dle ozn.O30 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	10 246,84	10 246,84
401	K	767236r	D+M čistící zóna (interiér) 1780x2550mm, dle ozn.O31 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	6 478,57	6 478,57
402	K	767237r	D+M roleta - jídelna, dle ozn.O32 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	107 085,37	107 085,37
403	K	767238r	D+M vchodová stříška 2220x1075mm, dle ozn.O33 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	38 422,07	38 422,07
404	K	767239r	D+M vchodová stříška 2280x1000mm, dle ozn.O34 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	38 422,07	38 422,07
405	K	767240r	D+M vybavení hygienického zázemí, dle ozn.O35 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	soubor	13,000	13 802,35	179 430,55
406	K	767241r	D+M vybavení hygienického zázemí, dle ozn.O36 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	soubor	9,000	287,02	2 583,18
407	K	767242r	D+M vybavení hygienického zázemí, dle ozn.O37 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	soubor	4,000	7 185,44	28 741,76
408	K	767243r	D+M vybavení asistované lázně, dle ozn.O38 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	soubor	2,000	6 903,92	13 807,84
409	K	767244r	D+M vybavení hygienického zázemí, dle ozn.O39 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	soubor	1,000	287,02	287,02
410	K	767245r	D+M sprchový žlab rohový, dle ozn.O40 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	15,000	7 064,40	105 966,00
411	K	767246r	D+M sprchový žlab liniový, dle ozn.O41 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	5 556,79	5 556,79
412	K	767247r	D+M podlahová vpust', dle ozn.O42 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	2,000	350,70	701,40
413	K	767248r	D+M sprchové dveře, dle ozn.O43 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	7 976,84	7 976,84
414	K	767249r	D+M přenosný hasicí přístroj včetně kovového držáku pro upevnění na zeď, dle ozn.O44 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	26,000	1 139,75	29 633,50
415	K	767250r	D+M nika pro hasicí přístroje, dle ozn.O45 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	11,000	5 943,64	65 380,04
416	K	767251r	D+M požární hydrant pro instalaci do niky, dle ozn.O46 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	6,000	7 508,96	45 053,76
417	K	767252r	D+M nika pro požární hydrant, dle ozn.O47 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	6,000	5 943,64	35 661,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
418	K	767253r	D+M okopová lišta stěn na chodbách, dle ozn.O50 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	m	180,000	4 302,01	774 361,80
VV		84+96		180,000			
419	K	767254r	D+M Výstražné a bezpečnostní značky, dle ozn.O51 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	soubor	1,000	1 872,25	1 872,25
421	K	76739r	D+M dilatační lišta - otvor mezi kce mi výtahové šachty, dle ozn.O66 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	m	40,000	3 150,13	126 005,20
VV		16+16+8		40,000			
422	K	76740r	D+M revizní dvířka do SDK podhledu, dle ozn.O67 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	3,000	2 741,50	8 224,50
423	K	76741r	D+M revizní dvířka k čisticímu kusu,s požární odolností EI 30 DP1, dle ozn.O68 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	3,000	2 741,50	8 224,50
424	K	76742r	D+M revizní dvířka k vodovodním armaturám / čistícím kusům, dle ozn.O69 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	11,000	357,51	3 932,61
425	K	76743r	D+M revizní dvířka k čisticímu kusu, s požární odolností REI 15 DP1, dle ozn.O70 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	2 741,50	2 741,50
426	K	76744r	D+M revizní dvířka k čisticímu kusu, dle ozn.O71 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	2 741,50	2 741,50
427	K	76752r	D+M Systémové těsnící prostupky hydroizolaci, dle ozn.O72 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	soubor	1,000	464 837,82	464 837,82
420	K	767271r	D+M Výtah dle PD	soubor	1,000	1 890 077,52	1 890 077,52
428	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	111 095,50	111 095,50
D		771	Podlahy z dlaždic				
429	K	771574154	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	235,200	748,90	176 141,28
VV		Skladba P.11 vč. spárování silikonem					
VV		p11		235,2			
430	M	59761007	E - keramická dlažba 300x300mm, odstín sv.šedá	m2	253,365	338,79	85 837,53
VV		241,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		253,365			
431	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	14 383,61	14 383,61
D		776	Podlahy povlakové				
432	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986	23,77	77 656,26
VV		p1+p2+p3+p4+p6+p8+p9+p10+p12+p13+p14+121,66*0,32+1 21,66*0,154+p7+p11		1 772,743			
VV		p1+p2+p3+p4+p6+(121,66*0,32+121,66*0,154)+p8+p9+p10+ p12+p13+p14		1 494,243			
VV		Součet		3 266,986			
433	K	776141224	Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35, 0,5-20mm	m2	65,043	416,05	27 061,14
VV		p6+121,66*0,32+121,66*0,154		65,043			
434	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	77,400	59,44	4 600,66
VV		38,7*2		77,400			
524	K	776241110r	Lepení antistatických pásů z vinylu	m2	31,900	344,73	10 996,89
VV		Skladba					
VV		Skladba P.14					
VV		p14		31,900			
525	M	RMAT00001	vinyl-ze skladby P.14 -dle výběru investora	m2	38,280	1 022,31	39 134,03
VV		p14		31,900			
VV		31,9*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		38,280			
435	K	776241111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1 332,576	261,52	348 495,28
VV		Skladba					
VV		Skladba P.1					
VV		p1		482,5*1.NP			
VV		Skladba P.2					
VV		p2		90,1*1.NP			
VV		Skladba P.3					
VV		p3		557,1*2.NP			
VV		Skladba P.4					
VV		p4		129*2.NP			
VV		Skladba P.8					
VV		p8		32,4*1.NP			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Skladba P.12				
	VV	p12	34,1		34,100		
	VV		Skladba P.6- mezipodesty (stupně samostatně)				
	VV	p6	1,6*1,61+3,2*1,5		7,376		
	VV		Součet		1 332,576		
436	M	RMAT0001	vinyl-ze skladby P.1 -dle výběru investora	m2	579,000	570,59	330 371,61
	VV		p1		482,500		
	VV		482,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		579,000		
437	M	RMAT0002	vinyl-ze skladby P.2 -dle výběru investora	m2	108,120	570,59	61 692,19
	VV		p2		90,100		
	VV		90,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		108,120		
438	M	RMAT0003	vinyl-ze skladby P.3 -dle výběru investora	m2	668,520	570,59	381 450,83
	VV		p3		557,100		
	VV		557,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		668,520		
439	M	RMAT0004	vinyl-ze skladby P.4 -dle výběru investora	m2	154,800	570,59	88 327,33
	VV		p4		129,000		
	VV		129*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		154,800		
440	M	RMAT0005	vinyl-ze skladby P.8 -dle výběru investora	m2	38,880	570,59	22 184,54
	VV		p8		32,400		
	VV		32,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		38,880		
441	M	RMAT0006	vinyl-ze skladby P.12 -dle výběru investora	m2	40,920	570,59	23 348,54
	VV		p12		34,100		
	VV		34,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		40,920		
442	M	RMAT00026	vinyl-ze skladby P.6 -dle výběru investora	m2	8,851	570,59	5 050,29
	VV		p6		7,376		
	VV		7,376*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,851		
444	K	776231111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	72,100	261,52	18 855,59
	VV		Skladba				
	VV		Skladba P.9				
	VV	p9	21,8"2.NP		21,800		
	VV		Skladba P.10				
	VV	p10	7,5"2.NP		7,500		
	VV		Skladba P.13				
	VV	p13	42,8"3.NP		42,800		
	VV		Součet		72,100		
445	M	RMAT0010	vinyl ze skladby P.9 -dle výběru investora	m2	26,160	570,59	14 926,63
	VV		p9		21,800		
	VV		21,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		26,160		
446	M	RMAT0011	vinyl -ze skladby P.10 -dle výběru investora	m2	9,000	570,59	5 135,31
	VV		p10		7,500		
	VV		7,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,000		
447	M	RMAT0046	vinyl ze skladby P.13 -dle výběru investora	m2	51,360	570,59	29 305,50
	VV		p13		42,800		
	VV		42,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		51,360		
449	K	776341112r	Montáž podlahovin z vinylu stupnice	m	121,660	416,05	50 616,64
	VV		(1,61*6+14*1,6+6*1,6+24*1,6)+(1,6*26)		121,660		
450	M	RMAT0018	vinyl dle PD	m2	48,664	570,59	27 767,19
	VV		121,66*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		48,664		
451	K	776341121r	Montáž podlahovin z vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	121,660	309,07	37 601,46
	VV		1,61*6+14*1,6+6*1,6+24*1,6+(1,6*26)		121,660		
452	M	RMAT0019	vinyl dle PD	m2	26,765	570,59	15 271,84
	VV		121,66*0,22 "Přepočtené koeficientem množství		26,765		
521	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	74 889,86	74 889,86
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 069 794,21
453	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 121,596	29,72	33 333,83
	VV		obk+s6+s7+s6+s7		1 121,596		
454	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 105,864	427,94	473 243,44
	VV		vč. pásek a rohů				
	VV		obk+s6		1 105,864		
455	K	781474152	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,614	784,56	7 542,76
	VV		skladba S.6				
	VV	s6	(6,025+0,2+1,815+0,2+1,57+1,5)*0,85		9,614		
456	M	RMAT0026	obklad keramický skladba S.6	m2	11,056	1 164,95	12 879,69
	VV		9,614*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		11,056		
457	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	1 096,250	737,01	807 947,21
	VV		"1.06"(3,4*+2,4*2,4)*2,2-0,8*2,2		21,472		
	VV		"1.07"(2,25*2+2,4*2)*2,2-1*2,2		18,260		
	VV		"1.08"(2,25*2+2,4*2)*2,2-1*2,2		18,260		
	VV		"1.10"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2		8,228		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W		"1.11"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,8*2,2	10,208	
			W		"1.12"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	8,228	
			W		"1.13"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,8*2,2	10,208	
			W		"1.17"(6,43*2+3,14*2)*2,2-1,25*2-1,5*2,2+(2,2*2*0,15)	36,968	
			W		"1.20"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2	25,700	
			W		"1.22"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2	25,700	
			W		"1.24"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2	25,700	
			W		"1.26"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2	25,700	
			W		"1.31"(2,55*2+2,41*2)*3-1*2	27,760	
			W		"1.32"(1,75*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	9,240	
			W		"1.33"(1,75*2+1*2)*2,2-0,9*2,2	10,120	
			W		"1.34"(1,75*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	9,240	
			W		"1.35"(1,75*2+1*2)*2,2-0,9*2,2	10,120	
			W		"1.36"(2,3*2+2,4*2)*2,2-1*2,2	18,480	
			W		"1.37"(1,8*2+2,4*2)*2,2-1*2,2	16,280	
			W		"1.38"(1,8*2+2,4*2)*2,2-1*2,2	16,280	
			W		"1.39"(3,56+2,4+0,7+1+1,245+1,385+1,3)*2,2-1*2,2	23,298	
			W		"1.42"(2,65+3,14+0,375+0,325+0,4+2,29+0,2)*2,02+(0,2+4,8)*0,85-1,2*2,02+(2,02*0,15)	21,077	
					"1.43,		
			W		1.62"(0,325+0,375+3,54+3,3+1,45+6,75+0,1+1,5+0,95+3,09+0,3+2,94+1,75+1,1+2,05+1,47+2,05+1,7+0,4+0,875*2+0,25*2+0,3)*2,02	76,134	
					"1.43,		
			W		1.62"+(3,22+3,5+0,9+0,2+0,7+0,9+3,8+0,3+1,1+2,33+0,22*3*2)*2,2+1,5*0,85+1,1*2,2-0,7*2,02-0,9*2,02-1,45*2,02-1,5*2,02-1,2*2,2+2,2*2*0,15	32,718	
			W		"1.44"(3,73*2+1,85*2)*2,2-1,5*2,2-1,1*2	19,052	
			W		"1.47"2,54*0,6	1,524	
			W		"1.48"((0,28+1,2+1,02+1+0,8+2,5+0,82+0,9+0,72)*2+2,1*2)*2,02-(0,8+0,9*2+1*3+1,1+1,45*2,02)*2,02-1,45*2,4	22,883	
			W		"1.49"(4,1*2+2,35*2)*2,02-1*2,02*2-1,06*2,2	19,686	
			W		"1.50"(2,55*2+0,4)*2,02	11,110	
			W		"1.54"(2,74*2+1,57*2)*2,75-0,9*2,02	21,887	
			W		"1.55"(1,05*2+2*2)*2,02-0,8*2,202*2	8,799	
			W		"1.56"(1,05*2+1,65*2)*2,02-0,8*2,02	9,292	
			W		"1.57"(3,74*2+2,35*2)*2,02-1*2,02*2	20,564	
			W		"1.58"(1,85*2+2*2)*2,02-1*2,02	13,534	
			W		"1.59"(0,8*2+1,64)*2,02-1*2,02	4,525	
			W		"1.60"(1,5*2+3,74*2)*2,02-0,9*2,02	19,352	
			W		"2.05"(2,54*2+3,88*2+0,3)*2,2-0,9*2,2	26,928	
			W		"2.07a"(2,55*2+2,41*2)*2,2-1*2,2	19,624	
			W		"2.08"(6,4*2+3,14*2)*2,2-1,25*2-1,5*2,2+2,2*2*0,15	36,836	
			W		"2.11"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2	24,618	
			W		"2.13"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2	24,618	
			W		"2.15"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2	24,618	
			W		"2.17"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2	24,618	
			W		"2.21"(2,55*2+2,41*2)*2,65-1*2,2	24,088	
			W		"2.23"(2,55*2+2,41*2)*2,65-1*2,2	24,088	
			W		"2.25"(2,55*2+2,35*2)*2,65-1*2,2	23,770	
			W		"2.26"(3,2*2+3,7*2)*2,2--1*2,2	32,560	
			W		"2.27"(3,7*2+1,775*2)*2,2-1*2,2	21,890	
			W		"2.28"(1,2*2+1,75*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	9,240	
			W		"2.29"(1*2+1,75*2)*2,2-0,8*2,2	10,340	
			W		"2.30"(1,2*2+1,75*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	9,240	
			W		"2.31"(1*2+1,75*2)*2,2-0,8*2,2	10,340	
			W		"2.33"(2,3*2+2,25*2)*2,2-1*2,2	17,820	
			W		"2.34"(2,25+0,8+0,8+1,095+0,33+0,33+1,2+0,38)*2,2-0,8*2,2	14,047	
			W		"2.35"(1,75*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,7*2,2	9,460	
			W		"2.36"(1,75*2+0,95*2)*2,2-0,8*2,2	10,120	
			W		"2.37"(1,775*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,7*2,2	9,570	
			W		"2.38"(1,775*2+0,95*2)*2,2-0,8*2,2	10,230	
		obk	Součet		1 096,250		
458	M	59761002r	F – keramický obklad 300x300mm	m2	352,418	582,48	205 276,44
			W		"1.07"(2,25*2+2,4*2)*2,2-1*2,2	18,260	
			W		"1.08"(2,25*2+2,4*2)*2,2-1*2,2	18,260	
			W		"1.10"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	8,228	
			W		"1.11"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,8*2,2	10,208	
			W		"1.12"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	8,228	
			W		"1.13"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,8*2,2	10,208	
			W		"1.17"(6,43*2+3,14*2)*2,2-1,25*2-1,5*2,2+(2,2*2*0,15)	36,968	
			W		"1.32"(1,75*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	9,240	
			W		"1.33"(1,75*2+1*2)*2,2-0,9*2,2	10,120	
			W		"1.34"(1,75*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	9,240	
			W		"1.35"(1,75*2+1*2)*2,2-0,9*2,2	10,120	
			W		"1.36"(2,3*2+2,4*2)*2,2-1*2,2	18,480	
			W		"2.07a"(2,55*2+2,41*2)*2,2-1*2,2	19,624	
			W		"2.08"(6,4*2+3,14*2)*2,2-1,25*2-1,5*2,2+2,2*2*0,15	36,836	
			W		"2.28"(1,2*2+1,75*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	9,240	
			W		"2.29"(1*2+1,75*2)*2,2-0,8*2,2	10,340	
			W		"2.30"(1,2*2+1,75*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2	9,240	
			W		"2.31"(1*2+1,75*2)*2,2-0,8*2,2	10,340	
			W		"2.33"(2,3*2+2,25*2)*2,2-1*2,2	17,820	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "2.35"(1,75*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,7*2,2		9,460		
			VV "2.36"(1,75*2+0,95*2)*2,2-0,8*2,2		10,120		
			VV "2.37"(1,775*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,7*2,2		9,570		
			VV "2.38"(1,775*2+0,95*2)*2,2-0,8*2,2		10,230		
			VV Součet		320,380		
			VV 320,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		352,418		
519	M	59761022r	G – keramický obklad 200x200mm, odstín světle šedá	m2	522,381	380,39	198 708,51
			VV "1.06"(3,4*2+2,4*2)*2,2-0,8*2,2		21,472		
			VV "1.37"(1,8*2+2,4*2)*2,2-1*2,2		16,280		
			VV "1.38"(1,8*2+2,4*2)*2,2-1*2,2		16,280		
			VV "1.39"(3,56+2,4+0,7+1+1,245+1,385+1,3)*2,2-1*2,2		23,298		
			VV "1.42"(2,65+3,14+0,375+0,325+0,4+2,29+0,2)*2,02+(0,2+4,8)*0,85-1,2*2,02+(2,02*0,15)		21,077		
			VV "1.43, 1.62"(0,325+0,375+3,54+3,3+1,45+6,75+0,1+1,5+0,95+3,09+0,3+2,94+1,75+1,1+2,05+1,47+2,05+1,7+0,4+0,875*2+0,25*2+0,3)*2,02		76,134		
			VV "1.43, 1.62"+(3,22+3,5+0,9+0,2+0,7+0,9+3,8+0,3+1,1+2,33+0,22*3*2)*2,2+1,5*0,85+1,1*2,2-0,7*2,02-0,9*2,02-1,45*2,02-1,5*2,02-1,2*2,2+2,2*2*0,15		32,718		
			VV "1.44"(3,73*2+1,85*2)*2,2-1,5*2,2-1,1*2		19,052		
			VV "1.47"2,54*0,6		1,524		
			VV "1.48"((0,28+1,2+1,02+1+0,8+2,5+0,82+0,9+0,72)*2+2,1*2)*2,02-(0,8+0,9*2+1*3+1,1+1,45*2,02)*2,02-1,45*2,4		22,883		
			VV "1.49"(4,1*2+2,35*2)*2,02-1*2,02*2-1,06*2,2		19,686		
			VV "1.50"(2,55*2+0,4)*2,02		11,110		
			VV "1.54"(2,74*2+1,57*2)*2,75-0,9*2,02		21,887		
			VV "1.55"(1,05*2+2*2)*2,02-0,8*2,202*2		8,799		
			VV "1.56"(1,05*2+1,65*2)*2,02-0,8*2,02		9,292		
			VV "1.57"(3,74*2+2,35*2)*2,02-1*2,02*2		20,564		
			VV "1.58"(1,85*2+2*2)*2,02-1*2,02		13,534		
			VV "1.59"(0,8*2+1,64)*2,02-1*2,02		4,525		
			VV "1.60"(1,5*2+3,74*2)*2,02-0,9*2,02		19,352		
			VV "2.05"(2,54*2+3,88*2+0,3)*2,2-0,9*2,2		26,928		
			VV "2.26"(3,2*2+3,7*2)*2,2--1*2,2		32,560		
			VV "2.27"(3,7*2+1,775*2)*2,2-1*2,2		21,890		
			VV "2.34"(2,25+0,8+0,8+1,095+0,33+0,33+1,2+0,38)*2,2-0,8*2,2		14,047		
			VV Součet		474,892		
			VV 474,892*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		522,381		
520	M	59761023r	I – keramický obklad 600x600mm	m2	331,076	701,35	232 200,15
			VV "1.20"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2		25,700		
			VV "1.22"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2		25,700		
			VV "1.24"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2		25,700		
			VV "1.26"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2		25,700		
			VV "1.31"(2,55*2+2,41*2)*3-1*2		27,760		
			VV "2.11"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2		24,618		
			VV "2.13"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2		24,618		
			VV "2.15"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2		24,618		
			VV "2.17"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2		24,618		
			VV "2.21"(2,55*2+2,41*2)*2,65-1*2,2		24,088		
			VV "2.23"(2,55*2+2,41*2)*2,65-1*2,2		24,088		
			VV "2.25"(2,55*2+2,35*2)*2,65-1*2,2		23,770		
			VV Součet		300,978		
			VV 300,978*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		331,076		
459	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	952,000	24,97	23 771,44
460	K	78193r	D+M Obklad HPL desky s finální povrchovou úpravou lakování vč. dřevotřískové desky, pozink rošt	m2	3,059	5 052,09	15 454,34
			VV skladba S.7				
			VV s7 (0,2*0,2+1,57)*1,9		3,059		
461	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	59 436,40	59 436,40
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				144 460,67
462	K	783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů	m2	1 526,900	51,35	78 406,32
			VV Bezprašný nátěr na strop				
			VV c1+c1m+c3+c4		1 526,900		
463	M	RMAT0017	lak	kg	183,228	297,18	54 451,70
			VV 1526,9*0,12 "Přepočtené koeficientem množství		183,228		
464	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	74,983	88,93	6 668,24
			VV Skladba P.5				
			VV p5 2,315*3,32		7,686		
			VV sokl P.5				
			VV (2,315*2+3,32*2)*0,2		2,254		
			VV skladby ostatní na beton				
			VV p6+121,66*0,32+121,66*0,154		65,043		
			VV Součet		74,983		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
465	K	783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	9,940	496,42	4 934,41
	W		Skladba P.5				
	W		2,315*3,32		7,686		
	W		sokl				
	W		(2,315*2+3,32*2)*0,2		2,254		
	W		Součet		9,940		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				346 666,60
466	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 476,421	27,36	122 474,88
	W		(5,53+1,3+2,41*4+1,2*4+2,41+1,2+0,875+1,05+1,1+2,35+2,4+2,25*2+1,05+2,4)*1,68		68,216		
	W		(5,53+1,3+2,41*4+1,2*4+2,41*2+1,2*2+2,35+1,2+3,7+1*2+1,2+1,2*1*2+2,25*2+0,2+0,825)*1,05		49,208		
	W		om+s3+c1+c1m+c5+(2,55+2,7)*0,75+40,745*0,6		4 284,055		
	W	mal	Mezisoučet		4 401,479		
	W		s5+11,4*0,75		74,942		
	W		Mezisoučet		74,942		
	W		Součet		4 476,421		
467	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4 401,479	49,77	219 061,61
	W		mal		4 401,479		
468	K	784221101r	Interiérová malba omyvatelná , vhodná do gastroprovozu	m2	66,392	77,27	5 130,11
	W		s5		66,392		
D		786	Systém ochrany osob proti pádu				87 386,25
469	K	7866201r	Montáž systému ochrany osob proti pádu	soubor	1,000	26 146,07	26 146,07
470	M	5534201	kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek	ks	6,000	1 467,29	8 803,74
471	M	5534202r	kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek	ks	21,000	2 391,96	50 231,16
472	M	5534203r	ID štítek	ks	1,000	782,18	782,18
473	M	5534204r	poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 7 mm	m	133,000	10,70	1 423,10
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 155 992,23
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				891 546,00
512	K	011434000	Měření hluku ve vnitřním chráněném prostoru stavby	soubor	1,000	237 745,60	237 745,60
513	K	011434001	Měření hluku ve venkovním chráněném prostoru stavby - viz podmínka hyg. stanice v dokladové části E	soubor	1,000	237 745,60	237 745,60
514	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	416 054,80	416 054,80
D		VRN3	Zařízení staveniště				2 193 052,83
515	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 193 052,83	2 193 052,83
D		VRN4	Inženýrská činnost				3 714 775,00
516	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 714 775,00	3 714 775,00
D		VRN6	Územní vlivy				178 309,20
517	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	178 309,20	178 309,20
D		VRN7	Provozní vlivy				178 309,20
518	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	178 309,20	178 309,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba

Objekt:

SO2A - Venkovní úpravy

KSO:

Místo: parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 16.01.2025

Zadavatel:

Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Sibre s.r.o., Ing. Radek Krýza

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. M. Locihová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 493 114,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 493 114,33	21,00%	3 253 554,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 746 668,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba	Datum:	16.01.2025
Objekt:	SO2A - Venkovní úpravy	Projektant:	Sibre s.r.o., Ing. Radek Krýza
Místo:	parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice	Zpracovatel:	Ing. M. Locihová
Zadavatel:	Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních		
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	15 493 114,33
HSV - Práce a dodávky HSV	11 338 274,08
1 - Zemní práce	2 009 199,36
2 - Zakládání	695 167,09
5 - Komunikace pozemní	8 436 973,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 178,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 519,36
997 - Přesun sutě	52 432,74
998 - Přesun hmot	40 803,66
PSV - Práce a dodávky PSV	2 958 326,65
741 - Elektroinstalace	1 048 360,70
767 - Konstrukce zámečnické	512 196,69
787 - Dokončovací práce	393 107,29
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 196 513,60
VRN9 - Ostatní náklady	1 196 513,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba
Objekt: SO2A - Venkovní úpravy

Místo: parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice Datum: 16.01.2025
Zadavatel: Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních Projektant: Sibre s.r.o., Ing.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Radek Krýza
Ing. M. Locihová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 493 114,33
D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 338 274,08
D	1	Zemní práce					2 009 199,36
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	850,000	103,11	87 643,50
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	236,88	710,64
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	686,44	686,44
4	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	4,000	976,50	3 906,00
5	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	1 379,50	4 138,50
6	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	1 966,99	1 966,99
7	K	112101127	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	1 462,39	1 462,39
8	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	3,000	336,97	1 010,91
9	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 019,26	1 019,26
10	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	4,000	1 609,99	6 439,96
11	K	112251105	Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	2 194,53	6 583,59
12	K	112251108	Odstranění pařezů D přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	4 398,40	4 398,40
13	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	930,000	12,83	11 931,90
14	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	648,300	122,30	79 287,09
VV				648,3	648,300		
79	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	105,000	221,99	23 308,95
VV				(6+5+8+8+78)*1	105,000		
80	K	131111323r	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 800 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	4,000	974,76	3 899,04
VV				(1+2+1)*1	4,000		
15	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	175,223	483,09	84 648,48
VV				(24,175+2,15+8,16+8,17*3+15,9+7,97+17,72+12,74+4,425+3,8+3,5+6,2+8,7+6,15+7,07*4+7,11+9,7*2+9,5+10,3+2,8+0,6*4+7,5+3,4+3,5+8,6+3,4+3,8+9,1)*0,6*0,75	119,336		
VV				(8,1+0,6+5,8+7,9+6,3+0,6+5,1+2,5+3,8+2+0,6+4,6+3,4+3,5+8,6+5+3,6+4,6*3,7)*0,6*0,75+9,6*0,8*0,75	45,819		
VV				(0,6*0,4+0,6*0,2*2+0,6*0,4+0,6*0,3)*0,75+(2+3,605+4,6+4,7+3,5+2,1+1,8)*0,6*0,36+(4,28*2+2,075*2)*0,6*0,6	10,068		
VV				Součet	175,223		
16	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 198,033	45,03	53 947,43
VV				zemina na zásyp			
VV				zas	278,100		
VV				zemina vytěžená (uskladnění na pozemku)			
VV				648,3+175,223+96,41	919,933		
VV				Součet	1 198,033		
17	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání	m3	919,141	61,30	56 343,34
VV				zemina vytěžená (uskladnění na pozemku)			
VV				648,3+174,431+96,41	919,141		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání	m3	636,041	196,96	125 274,64
VV odvz_1				914,141-zas	636,041		
19	K	167151111	Nakládání výkopku přes 100 m3	m3	278,100	49,81	13 852,16
VV				zemina pro zásyp			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		zas			278,100		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 144,874	365,89	418 897,95
VV		odvz_1*1,8			1 144,874		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	278,100	172,59	47 997,28
VV		zas			278,100		
87	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	103,000	10,28	1 058,84
VV		po jamkách oplocení okolo slouku					
VV		103			103,000		
22	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 200,000	37,11	118 752,00
23	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 200,000	46,61	149 152,00
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 200,000	28,53	91 296,00
25	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	160,000	166,42	26 627,20
VV		3200*0,05 "Přepočtené koeficientem množství			160,000		
26	K	183101121r	Sázení stromů vč. výkopu a zásyvu	kus	21,000	3 162,02	66 402,42
27	M	02660321	katalpa trubačovitá - min. výška 3 m	kus	11,000	6 121,95	67 341,45
28	M	02660322r	jinan dvouláločný - min. výška 3 m	kus	2,000	11 233,48	22 466,96
29	M	02660323r	šácholán japonský - min. výška 3 m	kus	1,000	5 527,59	5 527,59
30	M	02660324r	hlh obecný - min. výška 3 m	kus	1,000	1 569,12	1 569,12
31	M	02660325r	ovocný strom. - např meruňka - min. výška 3 m	kus	1,000	2 139,71	2 139,71
32	M	02660326r	borovice kleč - min. výška 3 m	kus	1,000	36 356,53	36 356,53
33	M	02660327r	borovice černá "nana" - min. výška 3 m	kus	4,000	35 507,90	142 031,60
34	K	18320501r	Založení záhonu ozn. SZ1 (11,5m2, falešný jasmín 3ks, lískovnicek 1ks, proso 15ks, ostřice 12ks, pomměnkovec modrý 13ks) dle kusovníku_ext_vybavení vč. zálivky a hnojení	kus	1,000	17 735,82	17 735,82
35	K	18320502r	Založení záhonu ozn. SZ2 (40m2, hortenzie lantnatá 20 ks) dle kusovníku_ext_vybavení vč. zálivky a hnojení	kus	1,000	27 198,10	27 198,10
36	K	18320503r	Založení záhonu ozn. SZ3 (50m2, hortenzie lantnatá 35 ks) dle kusovníku_ext_vybavení vč. zálivky a hnojení	kus	1,000	40 820,92	40 820,92
37	K	18320504r	Založení záhonu ozn. SZ4 (100m2, hortenzie stromečkovitá 20 ks) dle kusovníku_ext_vybavení vč. zálivky a hnojení	kus	1,000	22 645,27	22 645,27
38	K	18320505r	Založení záhonu ozn. SZ5 (12m2, hortenzie stromečkovitá 5 ks) dle kusovníku_ext_vybavení vč. zálivky a hnojení	kus	1,000	10 211,17	10 211,17
39	K	18320508r	Založení popíavé dřeviny ozn. 8 (10m - hortenzie popínávací) dle kusovníku_ext_vybavení vč. zálivky a hnojení	kus	1,000	13 254,32	13 254,32
40	K	18320509r	Založení živého plotu ozn. 9 (25m+45m - živý plot - habr obecný, min výška 1 m) dle kusovníku_ext_vybavení vč. zálivky a hnojení	kus	1,000	82 521,50	82 521,50
41	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 200,000	7,73	24 736,00
D		2	Zakládání				695 167,09
43	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	42,966	5 186,88	222 859,49
VV		komplet opěrná stěna					
VV		(40,62+2,5)*1,25*0,25			13,475		
VV		(3,1275*2,1+(0,25+3,855+0,02+8*3+2,635+0,25+0,69+0,25)*			29,491		
VV		2,7+(6,435+0,25)*3,45+0,25*2*2,12+0,655*1,54)*0,25			42,966		
VV		Součet					
44	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	235,929	562,77	132 773,76
VV		(3,1275*2,1+(0,25+3,855+0,02+8*3+2,635+0,25+0,69+0,25)*			235,929		
VV		2,7+(6,435+0,25)*3,45+0,25*2*2,12+0,655*1,54)*2					
45	K	279351122	Odstanění oboustranného bednění základových zdí	m2	235,929	120,67	28 469,55
46	K	279361821	Výtuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,586	55 686,41	311 064,29
VV		os*130/1000			5,586		
D		5	Komunikace pozemní				8 436 973,82
47	K	564251011	Komunikace, zpěvněné plochy, ČTU -samostatný rozpočet	soubor	1,000	8 436 973,82	8 436 973,82
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 178,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	23,100	994,47	22 972,26
	VV		skladba PE.2				
	VV	pe2	(18,055-2+3,7+2,22+3,52+6,5+11+1,2+1,075+5,53)*0,45+3*0,08		23,100		
49	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	54,400	371,43	20 205,79
	VV		obruba k okapovému chodníku (ke skladbě PE.2)				
	VV		18,055-2+0,45*8+3,7+2,22+3,52+6,5+11+1,2+1,075+5,53		54,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 519,36
71	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	124,000	323,79	40 149,96
72	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	170,000	119,82	20 369,40
	D	997	Přesun sutě				52 432,74
50	K	997006512	Likvidace stromů a pařezů vč. polatku za skládku	kpl	1,000	23 180,20	23 180,20
	VV		Stromy nepodléhající povolení k pokácení				
	VV		10 ks vzrostlých + 15 ks tují				
	VV		Kácení stávajících dřevin (křovin) = cca 80m2				
	VV		Stromy podléhající povolení ke kácení = 7 ks				
	VV		Zdroj viz. situace bouracích prací				
	VV		1		1,000		
74	K	997006512.1	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	11,582	119,62	1 385,44
75	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	220,058	8,50	1 870,49
	VV		11,582*19 "Přepočtené koeficientem množství"		220,058		
76	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	11,582	8,57	99,26
77	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,582	2 236,00	25 897,35
	D	998	Přesun hmot				40 803,66
51	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	127,396	320,29	40 803,66
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 958 326,65
52	K	7221R	Přeložka venkovní dešťové kanalizace-samostatný rozpočet	soubor	1,000	1 004 661,97	1 004 661,97
	D	741	Elektroinstalace				1 048 360,70
53	K	74142185r	AO -samostatný rozpočet	soubor	1,000	1 048 360,70	1 048 360,70
	D	767	Konstrukce zámečnické				512 196,69
54	K	767195r	D+M brána a branka , dle ozn.Z26a, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00 a LUS_DPS_D.1.1_501_00 A LUS_DPS_D.1.1_502_00 vč. zemních prací a základu	kpl	1,000	80 239,14	80 239,14
	VV		Brána se sloupky dl. 6m a branka se sloupky 1,1m				
	VV		1		1,000		
81	K	767196r	D+M brána a branka dle ozn.Z26b, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00 a LUS_DPS_D.1.1_501_00 A LUS_DPS_D.1.1_502_00vč. zemních prací a základu	kpl	1,000	80 239,14	80 239,14
	VV		Brána se sloupky dl. 6m a branka se sloupky 1,1m				
	VV		1		1,000		
82	K	767197r	D+M brána dle ozn.Z26c, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00 a LUS_DPS_D.1.1_501_00 A LUS_DPS_D.1.1_502_00 vč. zemních prací a základu	kpl	1,000	62 527,09	62 527,09
	VV		Brána se sloupky dl. 6m				
	VV		1		1,000		
83	K	767198r	D+M brána dle ozn.Z26d, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00 a LUS_DPS_D.1.1_501_00 A LUS_DPS_D.1.1_502_00 vč. zemních prací a základu	kpl	1,000	33 997,62	33 997,62
	VV		Brána se sloupky dl. 2,225m				
	VV		1		1,000		
84	K	767199r	D+M branka dle ozn.Z26d, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00 a LUS_DPS_D.1.1_501_00 A LUS_DPS_D.1.1_502_00 vč. zemních prací a základu	kpl	1,000	17 712,05	17 712,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Branka se sloupky dl. 1,15m				
VV			1	1,000			
85	K	767200r	D+M oplocení z pletiva, sloupky a vzpěry s betononáží do připravených jam dle ozn.Z26, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00 a LUS_DPS_D.1.1_501_00 A LUS_DPS_D.1.1_502_00 vč. zemních prací a základu	m	170,000	1 078,32	183 314,40
VV			Oplocení z pletiva, sloupky a vzpěry s betononáží do připravených jam.				
VV			170	170,000			
86	K	7672001r	D+M podhrabová deska dle ozn.Z26, výkres -Tabulka zámečnických výrobků LUS_DPS_D.1.1_606_00 a LUS_DPS_D.1.1_501_00 A LUS_DPS_D.1.1_502_00 vč. zemních prací a základu	m	170,000	288,80	49 096,00
VV			170	170,000			
55	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	5 071,25	5 071,25
D 787			Dokončovací práce	393 107,29			
66	K	7871111r	D+M liniový žlab - délka 6 m- dle kusovníku a ozn. výrobku v tabulce venkovních objektů M1	ks	1,000	45 171,66	45 171,66
67	K	7871112r	D+M liniový žlab - délka 11 m- dle kusovníku a ozn. výrobku v tabulce venkovních objektů M2	ks	1,000	78 957,14	78 957,14
56	K	7871101r	D+M Skleník dle kusovníku a ozn. výrobku v tabulce venkovních objektů M3	ks	2,000	41 605,48	83 210,96
57	K	7871102r	D+M Dřevěná pergola dle kusovníku a ozn. výrobku v tabulce venkovních objektů M4	ks	2,000	53 492,76	106 985,52
61	K	7871106r	D+M stávající krb - demontáž a zpětná montáž - dle kusovníku a ozn. výrobku v tabulce venkovních objektů M10	ks	1,000	10 698,55	10 698,55
62	K	7871107r	D+M stávající posilovací stroje - demontáž a zpětná montáž- dle kusovníku a ozn. výrobku v tabulce venkovních objektů M11	kpl	1,000	9 509,82	9 509,82
63	K	7871108r	D+M dřevěný zahradní domek na nářadí- dle kusovníku a ozn. výrobku v tabulce venkovních objektů M12	ks	1,000	54 681,49	54 681,49
68	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	3 892,15	3 892,15
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	1 196 513,60			
D VRN9			Ostatní náklady	1 196 513,60			
69	K	090001000	Ostatní náklady-Zpevnění stávající účelové komunikace panely	soubor	1,000	1 024 148,04	1 024 148,04
VV			panely 580m2				
VV			Vyrovnění podkladu stávající komunikace šterkovitým kamenivem 16/32 - 3m3				
VV			1	1,000			
70	K	090001002	Ostatní náklady-Lividace zpěvnění komunikace a uvedení komunikace do původního stavu	soubor	1,000	172 365,56	172 365,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba

Objekt:

SO3A - Doplnění chybějících položek

KSO:

Místo: parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice

CC-CZ:

Datum: 16.01.2025

Zadavatel:

Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Sibre s.r.o., Ing. Radek Krýza

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. M. Locihová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 749 511,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 749 511,12	12,00%	329 941,33

Cena s DPH

v CZK

3 079 452,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba		Datum:	16.01.2025
Objekt:	SO3A - Doplnění chybějících položek		Projektant:	Sibre s.r.o., Ing. Radek Krýza
Místo:	parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice		Zpracovatel:	Ing. M. Locihová
Zadavatel:	Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních			
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 749 511,12
HSV - Práce a dodávky HSV	775 274,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	594 947,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 288,55
997 - Přesun sutě	128 323,15
998 - Přesun hmot	3 715,36
PSV - Práce a dodávky PSV	1 885 082,13
712 - Povlakové krytiny	9 257,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 817,42
742 - Elektroinstalace - slaboproud	61 813,86
767 - Konstrukce zámečnické	1 092 299,35
776 - Podlahy povlakové	710 894,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	89 154,60
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	89 154,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba

Objekt:

SO3A - Doplnění chybějících položek

Místo:

parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice

Datum:

16.01.2025

Zadavatel:

Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních

Projektant:

Sibre s.r.o., Ing.
Radek Krýza

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. M. Locihová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 749 511,12

D		HSV	Práce a dodávky HSV				775 274,39
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				594 947,33
4	K	345321313r	schodiště 1.29 a 2.19, podesta; viz. výkresy č. D.1.2.c.02_Tvar 1.NP a D.1.2.c.06_Schéματα výztuží 1.NP části D.1.2 Stavebně konstrukční části.	kpl	1,000	158 675,79	158 675,79
VV		vč. bednění odbednění výztuže a akustických kci (izolace)					
VV		1				1,000	
5	K	345321314r	schodiště 1.05 a 2.02, podesta; viz. výkresy č. D.1.2.c.02_Tvar 1.NP a D.1.2.c.06_Schéματα výztuží 1.NP části D.1.2 Stavebně konstrukční části.	kpl	1,000	436 271,54	436 271,54
VV		vč. bednění odbednění výztuže a akustických kci (izolace)					
VV		1				1,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 288,55
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	925,600	24,18	22 381,01
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	27 768,000	0,39	10 829,52
VV		925,6*30 "Přepočtené koeficientem množství				27 768,000	
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	925,600	16,29	15 078,02
D		997	Přesun sutě				128 323,15
34	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	174,099	737,07	128 323,15
D		998	Přesun hmot				3 715,36
23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	11,600	320,29	3 715,36
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 885 082,13
D		712	Povlakové krytiny				9 257,35
11	K	712841559	Příplatek pro skladbu E.4-svislá plocha	m2	52,263	177,13	9 257,35
VV		příplatek k položkám 139,141,147- SO1					
VV		skladba E.4					
VV		(3,2+18,055+33,69+26,83+17,79+17,85+6,765+6,445+4,1+2, 1+1,65+6,7)*0,36				52,263	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				10 817,42
32	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	10 817,42	10 817,42
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				61 813,86
33	K	742210501	Provedení zkoušky TIČR	kus	1,000	61 813,86	61 813,86
D		767	Konstrukce zámečnické				1 092 299,35
1	K	7672260r	D+M dilatační lišta tl. 20mm, dle ozn.O49 výkres - Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	m	48,000	4 873,78	233 941,44
VV		20+20+8				48,000	
13	K	7672301r	D+M vybavení hygienické části jídelny, dle ozn.O52 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	1,000	287,02	287,02
14	K	7672302r	D+M požární ucpávky, dle ozn.O53 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	kpl	1,000	411 299,89	411 299,89
15	K	7672303r	D+M požární ucpávky, dle ozn.O54 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	kpl	1,000	398 223,88	398 223,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	7672320r	D+M schodišťová lišta pro vinyl, dle ozn.073 výkres - Tabulka ostatních výrobků LUS_DPS_D.1.1_607_00	ks	75,000	499,27	37 445,25
36	K	7672321r	D+M vybavení hygienického zázemí, dle ozn.075 výkres -Tabulka ostatních výrobků LUS DPS D.1.1 607 00	ks	1,000	287,02	287,02
2	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	10 814,85	10 814,85
D 776 Podlahy povlakové							710 894,15
6	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	1 429,200	267,10	381 739,32
	W		Skladba P.1				
	W		482,5		482,500		
	W		Skladba P.2				
	W		90,1		90,100		
	W		Skladba P.3				
	W		557,1		557,100		
	W		Skladba P.4				
	W		129		129,000		
	W		Skladba P.8				
	W		32,4		32,400		
	W		Skladba P.12				
	W		34,1		34,100		
	W		Skladba P.9				
	W		21,8		21,800		
	W		Skladba P.10				
	W		7,5		7,500		
	W		Skladba P.13				
	W		42,8		42,800		
	W		Skladba P.14				
	W		31,9		31,900		
	W		Součet		1 429,200		
24	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 439,000	95,10	136 848,90
	W		595+775+24+45		1 439,000		
25	M	28411009	lišta soklová PVC 80mm	m	1 467,780	118,87	174 475,01
	W		1439*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 467,780		
22	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	17 830,92	17 830,92
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							89 154,60
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							89 154,60
35	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000	89 154,60	89 154,60
	W		základní				
	W		1		1,000		

**Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice
D.2.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, ČTÚ**

SO.01 KOM DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi						8 436 973,82 Kč
1		Zemní práce a demolice				1 860 875,64 Kč
1		ŘEZÁNÍ ASF. KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	m	10,0	120,57	1 205,70 Kč
2		ROZEBRÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU, ODVOZ DO 20KM	m2	7,0	277,69	1 943,83 Kč
3		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASF. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM OK 10cm	m2	7,0	761,05	5 327,35 Kč
4		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM SC 15cm	m2	1 121,0	178,49	200 087,29 Kč
5		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ŠD tl. 150mm	m2	1 544,0	91,34	141 028,96 Kč
6		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BET. DLAŽBY TL. 80MM, ODVOZ DO 20KM	m2	1 114,0	63,93	71 218,02 Kč
7		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BET. DLAŽBY T. 40MM, ODVOZ DO 20KM	m3	423,0	58,11	24 580,53 Kč
8		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, ULOŽENÍ NA DOČASNÉ SKLÁDCE V PROSTORU STAVENIŠTĚ. 150mm	M2	2 940,0	29,37	86 347,80 Kč
9		UROVNÁNÍ POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,5M	M2	3 152,0	26,90	84 788,80 Kč
10		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Neobsahuje poplatky za skládku	m	283,5	170,34	48 291,39 Kč
11		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Neobsahuje poplatky za skládku	m	246,0	62,24	15 311,04 Kč
12		ODSTRANĚNÍ OPĚRNÉ STĚNY Z BET. PALISÁD, ODVOZ DO 20KM Průměr prvků 200mm, výška prvků 0,5m - 1,5m	M3	4,8	2 084,35	10 004,88 Kč
13		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop pro konstrukci zp. Ploch	M3	525,0	588,10	308 752,50 Kč
14		DEMOLICE BET. LIN. ŽLABU, ODVOZ DO 20KM Délka žlabu 5m	M3	0,2	9 507,14	1 901,43 Kč
15		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS Včetně nákupu materiálu a dopravy	M3	346,0	990,36	342 664,56 Kč

Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice
D.2.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, ČTÚ

SO.01 KOM DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
16		POPLATKY ZA SKLADKU TYP SII asfaltové vrstvy	t	1,68	556,32	934,62 Kč
17		POPLATKY ZA SKLADKU TYP SI inertní materiál	t	1 028,5	439,83	452 365,16 Kč
18		POPLATKY ZA SKLADKU TYP SI betonové prvky	t	36,183	297,18	10 752,72 Kč
19		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘIDY I přehutnění pláně	m2	2 447,0	21,81	53 369,07 Kč
2		Základy				275 646,49 Kč
20		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE separační geotextilie 300 g/m2	m2	3 059,0	90,11	275 646,49 Kč
3		Komunikace				2 878 847,34 Kč
21		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC 0-32 C8/10, KONSTRUKCE 1 - KOMUNIKACE MIMOAREÁLOVÁ, 120mm SC 0-32 C8/10, KONSTRUKCE 2 - KOMUNIKACE AREÁLOVÁ, 150mm	M3	185,43	3 118,20	578 207,83 Kč
22		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ŠEDÝCH 200/200MM, TL. 80MM DO LOŽE Z KAMENIVA Konstrukce 2 - KOMUNIKACE AREÁLOVÁ	M2	1 181,0	972,50	1 148 522,50 Kč
23		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ČERNÝCH 200/200MM, TL. 80MM DO LOŽE Z KAMENIVA Konstrukce 3 - PARKOVACÍ PLOCHA ZTP	M2	38,0	1 175,22	44 658,36 Kč
24		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BET. VEGETAČNÍCH DLAŽDIC ČERNÝCH 200/200MM SE SPÁROU 30MM, TL. 80MM DO LOŽE Z KAMENIVA Konstrukce 4 - PARKOVACÍ PLOCHA vč. výplně spar humzní zeminou s příměsí travního semene a osetí	M2	456,0	938,62	428 010,72 Kč
25		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ŠEDÝCH 100/200mm, TL. 60MM DO LOŽE Z KAMENIVA Konstrukce 4 - chodník	M2	703,0	635,28	446 601,84 Kč
26		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI KONSTRUKCE 1, 2 a 5, 150mm,	M3	420,5	396,73	166 824,97 Kč
27		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, TL. 40MM KONSTRUKCE 1	M2	69,0	340,10	23 466,90 Kč
28		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16, TL. 50MM KONSTRUKCE 1	M2	69,0	425,03	29 327,07 Kč

Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice
D.2.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, ČTÚ

SO.01 KOM DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
29		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ EMULZE PS,A, 0,2kg/m ² KONSTRUKCE 1	M2	69,0	13,33	919,77 Kč
30		INFILTRÉČNÍ POSTŘÍK Z ASF. EMULZE PI,A, 0,6kg/m ² KONSTRUKCE 1	M2	69,0	20,52	1 415,88 Kč
31		KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM červená betonová dlažba 10x20cm tl. 8cm	M2	3,0	1 305,85	3 917,55 Kč
32		KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená betonová dlažba 10x20cm tl. 6cm	M2	5,6	1 245,35	6 973,96 Kč
4		Ostatní komunikace a práce				543 525,59 Kč
33		DEMONTÁŽ SVISLÉHO DOPR ZNAČ ZÁKL VEL	KUS	2,0	436,03	872,06 Kč
34		DEMONTÁŽ ZÁVOROVÉHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU	KUS	1,0	5 943,64	5 943,64 Kč
35		VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ REVIZNÍCH ŠACHET A POVRCHOVÝCH ZNAKŮ IS	KUS	6,0	2 852,95	17 117,70 Kč
36		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 100/250/1000	m	338,5	589,91	199 684,54 Kč
37		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m	144,0	461,50	66 456,00 Kč
38		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT, Tabule	KUS	1,0	1 278,71	1 278,71 Kč
39		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT, dodatkové tabulky	KUS	1,0	1 177,08	1 177,08 Kč
40		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	1,0	2 921,13	2 921,13 Kč
41		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KS	2,0	6 553,70	13 107,40 Kč
42		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLADKÉ, ČÁRY BÍLOU SILNIČNÍ BARVOU	M2	1,125	196,77	221,37 Kč
43		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČEN, ČÁRY DLAŽEBNÍMI PRVKY Bet. dl. šedá 200/200/80mm	M2	31,0	1 057,34	32 777,54 Kč
#ODKAZ!		VPUSŤ KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z BET. DÍLCŮ, VČ KŘÍŽE 500 X 500 D400 A KOŠE NA SPLAVNENINY	KUS	4,0	16 163,68	64 654,72 Kč
#ODKAZ!		DRENÁŽNÍ TRATIVOD PVC DN 120	M	176,2	532,72	93 865,26 Kč

**Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice
D.2.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, ČTÚ**

SO.01 KOM DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
#ODKAZ!		VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ POKLOPŮ ŠACHET	KUS	14,0	3 103,46	43 448,44 Kč
6		Odvodnění				227 900,55 Kč
#ODKAZ!		VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCU ULIČNÍ VPUŠŤ PREFA DN 500, POKLOP LITINOVÝ 500/500MM, D400	KUS	5,0	12 362,77	61 813,85 Kč
#ODKAZ!		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN 150MM, RÝHA TŘ II	M	254,5	652,60	166 086,70 Kč
7		Výměna zeminy				2 650 178,22 Kč
#ODKAZ!		Tyto položky mohou být čerpány na základě svolení TDI dle výsledků zatěžovacích zkoušek v úrovni pláně zpevněných ploch				
#ODKAZ!		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM PRO VÝMĚNU AZ	M3	1 083,0	479,41	519 201,03 Kč
#ODKAZ!		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	t	2 166,0	396,27	858 320,82 Kč
#ODKAZ!		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘÍDY I přehutnění pláně	M2	2 447,0	19,65	48 083,55 Kč
#ODKAZ!		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE separační geotextilie 300 g/m2	m2	3 181,0	81,18	258 233,58 Kč
#ODKAZ!		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 083,0	892,28	966 339,24 Kč

ROZPOČET

			materiál ks		materiál celkem		montáž ks		montáž celkem		cena celkem
ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu do kuchyně											
1.01	Nástřešní vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s el. ohřevem vzduchu										
	filtr vzduchu, včetně regulace, atd										
	rozměry:	2395x1790x3850 mm									
	hmotnost	1506 kg									
	účinnost rekuperace	70 %									
	akustický tlak v 3m	49 dB(A)									
	přívod										
	jmen. výkon	11 000 m³/h									
	disp. tlak	400 pa									
	max. topný výkon	6,3 kW									
	max. chladič. výkon	27,8 kW									
	příkon	5,4 kW									
	napětí	400 V									
	odvod										
	jmen. výkon	12000 m³/h									
	disp. tlak	400 pa									
	příkon	5,4 kW									
	napětí	400 V	1 ks	699 448 Kč	699 448 Kč		93 869 Kč	93 869 Kč		793 317 Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
	jmen. výkon	11 000 m³/h			- Kč			- Kč		- Kč	
	potřebný topný výkon	6,3 kW			- Kč			- Kč		- Kč	
	příkon	54 kW			- Kč			- Kč		- Kč	
	napětí	400 V	1 ks	68 250 Kč	68 250 Kč		6 445 Kč	6 445 Kč		74 695 Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
1.02	El. ohříváč vzduchu										
	800X900										
	jmen. výkon	11 000 m³/h			- Kč			- Kč		- Kč	
	potřebný topný výkon	6,3 kW			- Kč			- Kč		- Kč	
	příkon	54 kW			- Kč			- Kč		- Kč	
	napětí	400 V	1 ks	68 250 Kč	68 250 Kč		6 445 Kč	6 445 Kč		74 695 Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
1.03	Atyp. vzt. odsávaný kuchňský strop										
	plocha	100 m²			- Kč			- Kč		- Kč	
	Přívod vzduchu	11 000 m³/h			- Kč			- Kč		- Kč	
	Odvod vzduchu	12 000 m³/h	1 ks	1 269 562 Kč	1 269 562 Kč		349 486 Kč	349 486 Kč		1 619 048 Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
1.04	Tlumič hluku										
	900x800 - 1500		2 ks	23 085 Kč	46 170 Kč		4 881 Kč	9 762 Kč		55 932 Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
1.05	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené										
	lišťovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti										
	(spoje budou těsněny pryžovým profilem).										
	Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.										
	Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na										
	provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).										
	800x630	30 m		2 142 Kč	64 256 Kč		408 Kč	12 239 Kč		76 495 Kč	
	800x500	4 m		1 947 Kč	7 789 Kč		371 Kč	1 484 Kč		9 272 Kč	
	900x710	2 m		2 411 Kč	4 823 Kč		459 Kč	919 Kč		5 742 Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	
1.06	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu										
	do obvodu 3600mm	20 m2		740 Kč	14 797 Kč		224 Kč	4 486 Kč		19 283 Kč	
					- Kč			- Kč		- Kč	

1.07	Tepelná izolace s oplechování pro potrubí vedené ve venkovním prostředí tl.25mm	20 m ²	1 624 Kč	- Kč - Kč - Kč 32 481 Kč	409 Kč	- Kč - Kč - Kč 8 183 Kč	- Kč - Kč - Kč 40 664 Kč	
1.08	Tepelná izolace na chlad na přívodním potrubí tl.25mm samolepící	4 m ²	1 170 Kč	- Kč - Kč 4 680 Kč	365 Kč	- Kč - Kč 1 459 Kč	- Kč - Kč 6 139 Kč	
1.09	Požární izolace potrubí potrubí vedené v instalační šachtea dále naspol.hodbu EI 30	40 m ²	604 Kč	- Kč - Kč - Kč 24 174 Kč	146 Kč	- Kč - Kč - Kč 5 830 Kč	- Kč - Kč - Kč 30 004 Kč	
1.10	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	150 kg	126 Kč	- Kč - Kč - Kč - Kč 18 902 Kč	57 Kč	- Kč - Kč - Kč - Kč 8 559 Kč	- Kč - Kč - Kč - Kč 27 461 Kč	
OSTATNÍ				- Kč - Kč - Kč - Kč - Kč		- Kč - Kč - Kč - Kč - Kč	- Kč - Kč - Kč - Kč - Kč	
1.	Zprovoznění a zkoušky zařízení	6 hod		- Kč - Kč	654 Kč	3 923 Kč	3 923 Kč	
2.	Vnitrostaveništní přemístění	2 t		- Kč - Kč	2 853 Kč	5 706 Kč	5 706 Kč	
3.	Drobné stavební úpravy	34 hod		- Kč - Kč	535 Kč	18 188 Kč	18 188 Kč	
CELKEM bez DPH				2 255 329 Kč		530 537 Kč		2 785 866 Kč

ROZPOCET

VNITŘNÍ VODOVOD

ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

		materiál	materiál	montáž	montáž	cena
		ks	celkem	ks	celkem	celkem
1. Závěsné WC	10 ks	2 604 Kč	26 036 Kč	521 Kč	5 207 Kč	31 243 Kč
sedátko	10 ks	668 Kč	6 682 Kč	134 Kč	1 336 Kč	8 019 Kč
závěsný modul	10 ks	3 170 Kč	31 703 Kč	634 Kč	6 341 Kč	38 044 Kč
tlačíky	10 ks	1 643 Kč	16 428 Kč	329 Kč	3 286 Kč	19 714 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Keramické umyvadlo			- Kč		- Kč	- Kč
60cm	12 ks	1 554 Kč	18 652 Kč	311 Kč	3 730 Kč	22 383 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Keramické umyvadlo malé			- Kč		- Kč	- Kč
40cm	1 ks	1 665 Kč	1 665 Kč	333 Kč	333 Kč	1 998 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Vana pro imobilní s dvířky			- Kč		- Kč	- Kč
180x80	2 ks	84 612 Kč	169 223 Kč	16 922 Kč	33 845 Kč	203 068 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
5. Volně stojící výlevka (d110)	5 ks	4 048 Kč	20 240 Kč	810 Kč	4 048 Kč	24 288 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
6. Závěsné WC pro imobilní	17 ks	7 167 Kč	121 844 Kč	1 433 Kč	24 369 Kč	146 213 Kč
sedátko	17 ks	2 060 Kč	35 024 Kč	412 Kč	7 005 Kč	42 029 Kč
závěsný modul	17 ks	3 170 Kč	53 896 Kč	634 Kč	10 779 Kč	64 675 Kč
tlačíky	17 ks	1 643 Kč	27 928 Kč	329 Kč	5 586 Kč	33 513 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
7. Umyvadlo pro imobilní	20 ks	1 790 Kč	35 801 Kč	358 Kč	7 160 Kč	42 961 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
13 Ventil rohový			- Kč		- Kč	- Kč
DN 10	48 ks	120 Kč	5 748 Kč	24 Kč	1 150 Kč	6 898 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
14 Poslahová vpusť - nerez			- Kč		- Kč	- Kč
350x350	4 ks	8 226 Kč	32 904 Kč	1 645 Kč	6 581 Kč	39 485 Kč
500X500	1 ks	11 174 Kč	11 174 Kč	2 235 Kč	2 235 Kč	13 409 Kč
500X700	1 ks	13 076 Kč	13 076 Kč	2 615 Kč	2 615 Kč	15 691 Kč
500X800	2 ks	12 838 Kč	25 677 Kč	2 568 Kč	5 135 Kč	30 812 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
15 Dřezový sifon			- Kč		- Kč	- Kč
d40	16 ks	120 Kč	1 916 Kč	24 Kč	383 Kč	2 299 Kč

VODOVODNÍ BATERIE

1. Umyvadlová - stojánková s automatickou zátkou s keramickou kartuší	13 ks	1 562 Kč
2. Nástěnná umyvadlová pro výlevku s prodlouženým ramínkem	5 ks	746 Kč
3. Sprchová baterie (klienti) se sprchovou sadou (viz. Kniha standardů)	15 ks	3 690 Kč
4. Sprchová baterie (personál) se sprchovou sadou (viz. Kniha standardů)	1 ks	3 690 Kč
5. Umyvadlová - stojánková pro imobilní s keramickou kartuší	20 ks	1 859 Kč
6. Dřezová - stojánková s keramickou kartuší	8 ks	1 237 Kč

POTRUBÍ

1. Potrubí PPr včetně tvarovek		
PN 16		
d20x2,8	600 m	70 Kč
d25x3,5	270 m	99 Kč
PN 20		
d32x4,6	120 m	198 Kč
d40x6,7	40 m	330 Kč
d50x8,3	36 m	492 Kč
d63x10,5	110 m	798 Kč
2. Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek		
DN 32 - 35x1	20 m	1 915 Kč
DN 40 - 42x1,5	25 m	2 511 Kč
DN 50 - 54x1,5	40 m	3 153 Kč

3. Tlaková zkouška a proplach	1261 m	4 Kč
-------------------------------	--------	------

ARMATURY

- Kč	
- Kč	
- Kč	
20 301 Kč	312 Kč
- Kč	
- Kč	
3 728 Kč	149 Kč
- Kč	
- Kč	
55 347 Kč	738 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	
3 690 Kč	738 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	
37 174 Kč	372 Kč
- Kč	
- Kč	
9 900 Kč	247 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	
- Kč	
- Kč	
41 796 Kč	383 Kč
26 735 Kč	448 Kč
- Kč	
- Kč	
23 794 Kč	507 Kč
13 214 Kč	543 Kč
17 695 Kč	673 Kč
87 740 Kč	697 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	
38 306 Kč	153 Kč
62 777 Kč	160 Kč
126 134 Kč	176 Kč
- Kč	
4 502 Kč	63 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	

- Kč	
- Kč	
- Kč	
4 060 Kč	24 361 Kč
- Kč	
- Kč	
746 Kč	4 473 Kč
- Kč	
- Kč	
11 069 Kč	66 417 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	
738 Kč	4 428 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	
7 435 Kč	44 609 Kč
- Kč	
- Kč	
1 980 Kč	11 880 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	
- Kč	
- Kč	
229 806 Kč	271 602 Kč
120 903 Kč	147 639 Kč
- Kč	
- Kč	
60 882 Kč	84 676 Kč
21 725 Kč	34 939 Kč
24 213 Kč	41 908 Kč
76 678 Kč	164 418 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	
- Kč	
3 067 Kč	41 373 Kč
3 988 Kč	66 765 Kč
7 037 Kč	133 171 Kč
- Kč	
78 850 Kč	83 352 Kč
- Kč	
- Kč	
- Kč	

2.	Expanzní nádob s vakem objem 25 l	2 ks	2 007 Kč	- Kč 4 013 Kč	298 Kč	- Kč 597 Kč	- Kč 4 610 Kč
3.	Cirkulační nerezové čerpadlo DN 25 - dopravní výška 7m	2 ks	10 608 Kč	- Kč 21 216 Kč	579 Kč	- Kč 1 158 Kč	- Kč 22 374 Kč
4.	Cirkulační vyvažovací ventil s regulací teploty			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 15	4 ks	3 552 Kč	14 208 Kč	245 Kč	980 Kč	15 187 Kč
	DN 20	5 ks	3 690 Kč	18 449 Kč	259 Kč	1 296 Kč	19 745 Kč
	DN 25	1 ks	4 609 Kč	4 609 Kč	278 Kč	278 Kč	4 887 Kč
5.	Kulový kohout			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 20	8 ks	433 Kč	3 462 Kč	138 Kč	1 105 Kč	4 567 Kč
	DN 25	13 ks	673 Kč	8 744 Kč	152 Kč	1 975 Kč	10 719 Kč
	DN 32	1 ks	955 Kč	955 Kč	180 Kč	180 Kč	1 134 Kč
	DN 50	1 ks	2 150 Kč	2 150 Kč	283 Kč	283 Kč	2 433 Kč
6.	Kulový kohout s vypouštěním			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 25	4 ks	868 Kč	3 474 Kč	152 Kč	608 Kč	4 082 Kč
	DN 50	5 ks	2 527 Kč	12 636 Kč	283 Kč	1 415 Kč	14 051 Kč
7.	Zpětná klapka			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 25	2 ks	498 Kč	996 Kč	157 Kč	313 Kč	1 310 Kč
	DN 50	1 ks	1 480 Kč	1 480 Kč	293 Kč	293 Kč	1 772 Kč
8.	Pojistný ventil			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 20-6bar	2 ks	826 Kč	1 652 Kč	143 Kč	286 Kč	1 937 Kč
9.	Vypouštěcí kulový kohout			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 15	32 ks	339 Kč	10 852 Kč	57 Kč	1 834 Kč	12 686 Kč
10.	Ventil rohový			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 10	82 ks	237 Kč	19 398 Kč	290 Kč	23 784 Kč	43 182 Kč
11.	Pancéřová hadička			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 10	82 ks	104 Kč	8 539 Kč	113 Kč	9 241 Kč	17 779 Kč
12.	Rohový ventil se zpětnou klapkou a filtrem			- Kč		- Kč	- Kč
	DN 15	14 ks	224 Kč	3 139 Kč	326 Kč	4 563 Kč	7 702 Kč
IZOLACE POTRUBÍ				- Kč		- Kč	- Kč
1	Izolace PP			- Kč		- Kč	- Kč
	20/13	600 m	40 Kč	24 252 Kč	67 Kč	39 942 Kč	64 194 Kč
	25/13	270 m	60 Kč	16 143 Kč	66 Kč	17 877 Kč	34 020 Kč
	32/30	120 m	151 Kč	18 088 Kč	74 Kč	8 873 Kč	26 960 Kč
	40/30	40 m	190 Kč	7 589 Kč	74 Kč	2 967 Kč	10 556 Kč

50/30	36 m	228 Kč	8 191 Kč	76 Kč	2 743 Kč	10 934 Kč
63/30	110 m	300 Kč	33 030 Kč	84 Kč	9 284 Kč	42 314 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
32/13	20 m	65 Kč	1 298 Kč	66 Kč	1 324 Kč	2 622 Kč
40/13	25 m	68 Kč	1 700 Kč	66 Kč	1 655 Kč	3 355 Kč
50/13	40 m	71 Kč	2 824 Kč	66 Kč	2 648 Kč	5 473 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
OSTATNÍ						
1. Napojení do stávající vodovod	1 ks	4 900 Kč	4 900 Kč	3 671 Kč	3 671 Kč	8 571 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Vnitrostaveništní přemístění	2 t	171 Kč	342 Kč	1 522 Kč	3 043 Kč	3 386 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Drobné stavební úpravy	24 hod	238 Kč	5 706 Kč	297 Kč	7 132 Kč	12 838 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE						
POTRUBÍ						
1. Potrubí HT						
včetně tvarovek						
d40	135 m	174 Kč	23 526 Kč	448 Kč	60 421 Kč	83 947 Kč
d50	48 m	191 Kč	9 152 Kč	495 Kč	23 742 Kč	32 894 Kč
d75	54 m	258 Kč	13 936 Kč	542 Kč	29 252 Kč	43 188 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Potrubí PVC						
včetně tvarovek						
d110	300 m	279 Kč	83 769 Kč	251 Kč	75 174 Kč	158 943 Kč
d125	36 m	432 Kč	15 569 Kč	264 Kč	9 517 Kč	25 086 Kč
d160	64 m	534 Kč	34 189 Kč	279 Kč	17 848 Kč	52 038 Kč
d200	12 m	956 Kč	11 467 Kč	293 Kč	3 521 Kč	14 988 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Zkouška těsnosti	649 m	4 Kč	2 700 Kč	41 Kč	26 460 Kč	29 160 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ						
1. Umyvadlový sifon - chrom						
d40	13 ks	1 928 Kč	25 066 Kč	223 Kč	2 905 Kč	27 971 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
4. Umyvadlový sifon - pro imobilní						
d40	20 ks	2 121 Kč	42 414 Kč	223 Kč	4 470 Kč	46 883 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
6. Pračkový sifon - zásobníky, klimatizace						
d40	6 ks	1 863 Kč	11 176 Kč	223 Kč	1 341 Kč	12 517 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
7. Odvětrávací hlavice						
			- Kč		- Kč	- Kč

d75	10 ks	418 Kč	4 184 Kč	185 Kč	1 854 Kč	6 039 Kč
d110	1 ks	540 Kč	540 Kč	185 Kč	185 Kč	725 Kč
8. Čistící kus			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
d75	10 ks	597 Kč	5 967 Kč	200 Kč	1 997 Kč	7 965 Kč
d110	1 ks	805 Kč	805 Kč	207 Kč	207 Kč	1 012 Kč
9 Podlahová vpust'			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
d110	2 ks	1 274 Kč	2 549 Kč	383 Kč	766 Kč	3 314 Kč
OSTATNÍ			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1 Vnitrostaveništní přemístění	1 t	171 Kč	171 Kč	1 522 Kč	1 522 Kč	1 693 Kč
2 Drobné stavební úpravy	24 hod	238 Kč	5 706 Kč	297 Kč	7 132 Kč	12 838 Kč

VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POTRUBÍ

1. Potrubí PVC včetně tvarovek PVC KGEN SN 4			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
d125	90 m	473 Kč	42 548 Kč	385 Kč	34 610 Kč	77 158 Kč
d160	14 m	676 Kč	9 466 Kč	396 Kč	5 548 Kč	15 015 Kč
d200	8 m	1 015 Kč	8 123 Kč	367 Kč	2 935 Kč	11 058 Kč
3. Čistící kus			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
d125	6 ks	942 Kč	5 653 Kč	217 Kč	1 302 Kč	6 956 Kč
4. Zkouška těsnosti	112 m	4 Kč	466 Kč	41 Kč	4 566 Kč	5 032 Kč

OSTATNÍ

1. Doprava a vnitrostaveništní přemístě	1 t	171 Kč	171 Kč	1 522 Kč	1 522 Kč	1 693 Kč
2. Napojení do stávající kanalizace	1 ks	4 569 Kč	4 569 Kč	4 869 Kč	4 869 Kč	9 439 Kč

VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

POTRUBÍ

1. Potrubí PVC včetně tvarovek PVC KGEN SN 4			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
d160	4 m	676 Kč	2 705 Kč	396 Kč	1 585 Kč	4 290 Kč
d200	16 m	1 015 Kč	16 247 Kč	367 Kč	5 869 Kč	22 116 Kč

2.	Revizní šachta -PLAST šachtová truba DN 600 šachtové dno DN 600 teleskop pro poklop manžeta teleskopu pojízdny poklop DN 600 -B125			- Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč		- Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč		- Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč	
	DN 600/200	1 kpl	22 529 Kč	22 529 Kč	6 296 Kč	6 296 Kč	28 824 Kč		
3.	Revizní šachta -BETON DN 1000/200	1 ks	29 678 Kč	29 678 Kč	6 659 Kč	6 659 Kč	36 337 Kč		
4.	Zkouška těsnosti	20 m	4 Kč	83 Kč	41 Kč	815 Kč	899 Kč		
OSTATNÍ									
1.	Odlučovač tuku s poklppem NS 4 - Qmax= 4l/s	1 ks	50 942 Kč	50 942 Kč	7 092 Kč	7 092 Kč	58 034 Kč		
4.	Signalizační folie	20 m	19 Kč	385 Kč	14 Kč	281 Kč	666 Kč		
5.	Signalizační vodič CY 2,5	20 m	20 Kč	407 Kč	22 Kč	442 Kč	849 Kč		
6.	Výkop pro potrubí	20 m	216 Kč	4 327 Kč	591 Kč	11 816 Kč	16 143 Kč		
7.	Doprava a vnitrostaveništní přemístě	1 t	171 Kč	171 Kč	1 522 Kč	1 522 Kč	1 693 Kč		
8.	Napojení do stávající kanalizace	1 ks	4 569 Kč	4 569 Kč	4 869 Kč	4 869 Kč	9 439 Kč		
VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE									
Zařízení									
1.	Retenčně akumulární nádrže objem 26 m3	1 kpl	215 405 Kč	215 405 Kč	23 325 Kč	23 325 Kč	238 730 Kč		
2.	Vsak dešťových vod vsakovací blok zakončení odvětrávací hlavice filtrační geotextilie	121 ks 32 ks 2 ks 200 m	2 356 Kč 2 433 Kč 699 Kč 58 Kč	285 083 Kč 77 867 Kč 1 398 Kč 11 626 Kč	214 Kč 214 Kč 233 Kč 39 Kč	25 890 Kč 6 847 Kč 466 Kč 7 822 Kč	310 974 Kč 84 714 Kč 1 864 Kč 19 448 Kč		
6.	Výkop pro retenční nádrž a vsak	73 m3	117 Kč	8 505 Kč	466 Kč	34 017 Kč	42 521 Kč		
7.	Doprava a uskladnění na skládce	117 t	54 Kč	6 276 Kč	430 Kč	50 261 Kč	56 537 Kč		

8.	Obetonování vč. Podkladního betonu	1 kpl	30 491 Kč	30 491 Kč	6 122 Kč	6 122 Kč	36 613 Kč
POTRUBÍ				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Potrubí PVC			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	včetně tvarovek			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PVC KGEN SN 4			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d125	3 m	473 Kč	1 418 Kč	385 Kč	1 154 Kč	2 572 Kč
	d160	80 m	676 Kč	54 092 Kč	396 Kč	31 706 Kč	85 798 Kč
	d200	14 m	1 015 Kč	14 216 Kč	367 Kč	5 136 Kč	19 352 Kč
2.	Litínový lapač střešních splavenin			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 125-200	3 ks	11 200 Kč	33 601 Kč	2 166 Kč	6 498 Kč	40 098 Kč
3.	Revizní šachta			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	šachtová truba DN 600			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	šachtové dno DN 600			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	teleskop pro poklop			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	manžeta teleskopu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	pojízdný poklop DN 600 -B125			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 600/200	1 kpl	22 529 Kč	22 529 Kč	6 296 Kč	6 296 Kč	28 824 Kč
4.	Uliční dešťová vpus't s pojezdovým poklopem			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	400x400-160	6 kpl	8 857 Kč	53 143 Kč	2 578 Kč	15 470 Kč	68 613 Kč
5.	Zkouška těsnosti	97 m	4 Kč	404 Kč	41 Kč	3 955 Kč	4 358 Kč
OSTATNÍ				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Signalizační folie	97 m	19 Kč	1 868 Kč	14 Kč	1 361 Kč	3 229 Kč
2.	Signalizační vodič			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	CY 2,5	97 m	20 Kč	1 972 Kč	22 Kč	2 145 Kč	4 117 Kč
3.	Výkop pro potrubí	97 m	216 Kč	20 986 Kč	591 Kč	57 308 Kč	78 294 Kč
4.	Doprava a vnitrostaveništní přemístě	3 t	171 Kč	514 Kč	1 522 Kč	4 565 Kč	5 078 Kč
VENKOVNÍ VODOVOD - POŽÁRNÍ VODOVOD A DOPO				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
POTRUBÍ				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	včetně tvarovek			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PE100 SDR 11			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Přesné typy vodovodních baterii a zařizovacích předmětů bude upřesněn investorem a v architektonickém řešení.

Celkem bez DPH	2 892 053 Kč	1 651 357 Kč	4 543 410 Kč
----------------	--------------	--------------	--------------

ROZPOCET

		materiál		materiál		montáž		montáž		cena	
		ks		celkem		ks		celkem		celkem	
PŘELOŽKA VENKOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE											
POTRUBÍ					- Kč				- Kč		- Kč
1.	Potrubí Z kameniny				- Kč				- Kč		- Kč
	včetně tvarovek				- Kč				- Kč		- Kč
	KAM 300	130 m	3 951 Kč	513 673 Kč		687 Kč		89 320 Kč		602 993 Kč	
					- Kč				- Kč		- Kč
2.	Revizní šachta -BETON				- Kč				- Kč		- Kč
	DN 1000/300	6 ks	34 143 Kč	204 856 Kč		8 222 Kč		49 335 Kč		254 190 Kč	
					- Kč				- Kč		- Kč
3.	Zkouška těsnosti	130 m	4 Kč	541 Kč		41 Kč		5 300 Kč		5 841 Kč	
					- Kč				- Kč		- Kč
OSTATNÍ					- Kč				- Kč		- Kč
					- Kč				- Kč		- Kč
1.	Signalizační folie	130 m	19 Kč	2 504 Kč		14 Kč		1 824 Kč		4 328 Kč	
					- Kč				- Kč		- Kč
2.	Signalizační vodič				- Kč				- Kč		- Kč
	CY 2,5	130 m	20 Kč	2 643 Kč		22 Kč		2 874 Kč		5 517 Kč	
					- Kč				- Kč		- Kč
3.	Výkop pro potrubí	130 m	216 Kč	28 126 Kč		591 Kč		76 804 Kč		104 930 Kč	
					- Kč				- Kč		- Kč
4.	Doprava a vnitrostaveništní přemístě	3 t			- Kč	1 657 Kč		4 971 Kč		4 971 Kč	
					- Kč				- Kč		- Kč
5.	Napojení do stávající kanalizace	2 ks			- Kč	10 946 Kč		21 892 Kč		21 892 Kč	
					- Kč				- Kč		- Kč
Celkem bez DPH				752 342 Kč				252 320 Kč		1 004 662 Kč	

ROZPOČET			materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
ZAŘÍZENÍ A ARMATURY							
1.	Nepřímo ohříváný zásobník TV s el. i do 100kW DN 32 objem TV 445 l výkon UT 88 kW El. příkon vložky 6 kW napětí 400 v	2 ks	74 281 Kč	148 562 Kč	6 511 Kč	13 021 Kč	161 584 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2.	Rozdělovač a sběrač včetně konzolí do 100kW dva okruhy rozteč 220mm DN 32	1 ks	8 107 Kč	8 107 Kč	2 251 Kč	2 251 Kč	10 359 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3.	Hydraulická vyhybka do 100kW DN 32	1 ks	11 248 Kč	11 248 Kč	1 391 Kč	1 391 Kč	12 639 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
4.	Čerpadlová skupina směřovaná DN 32 - kvs 7,4 m3/h MAGNA 3 32-60	1 ks	24 262 Kč	24 262 Kč	1 006 Kč	1 006 Kč	25 268 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
5.	Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 32+ - kvs 11 m3/h ALPHA 2.1 32-60	1 ks	13 623 Kč	13 623 Kč	1 006 Kč	1 006 Kč	14 628 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
6.	Kulový kohout DN 50	6 ks	2 150 Kč	12 898 Kč	283 Kč	1 698 Kč	14 596 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
7.	Filtr DN 50	1 ks	1 310 Kč	1 310 Kč	290 Kč	290 Kč	1 600 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
8.	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	4 ks	680 Kč	2 720 Kč	152 Kč	608 Kč	3 327 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
11.	Automatický odvdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN 15	6 ks	502 Kč	3 010 Kč	126 Kč	756 Kč	3 766 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
POTRUBÍ							
1.	Potrubí Pex-Al-Pex včetně tvarovek, fitinek a objímk 16x2 6200 m 46 Kč 26x3 90 m 67 Kč			286 688 Kč	22 Kč	134 106 Kč	420 794 Kč
				6 066 Kč	23 Kč	2 097 Kč	8 163 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2.	Potrubí Cu včetně tvarovek, fitinek a objímk tvrdých 28x1 30 m 749 Kč 35x1,5 25 m 1 074 Kč 42x1,5 45 m 1 438 Kč 54x2 100 m 2 877 Kč			22 474 Kč	292 Kč	8 766 Kč	31 240 Kč
				26 848 Kč	293 Kč	7 329 Kč	34 176 Kč
				64 700 Kč	310 Kč	13 935 Kč	78 634 Kč
				287 708 Kč	344 Kč	34 437 Kč	322 145 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3.	Tlakové zkoušky potrubí potrubí Pex do DN 50 6290 m 1 Kč			7 485 Kč	23 Kč	144 293 Kč	151 778 Kč

potrubí Cu do DN 50	200 m	1 Kč	- Kč - Kč 190 Kč - Kč - Kč - Kč	35 Kč	- Kč - Kč 7 038 Kč - Kč - Kč - Kč	- Kč - Kč 7 228 Kč - Kč - Kč - Kč
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ						
1. Systémová deska s výstupky tl. 50mm	1700 m2	295 Kč	501 160 Kč	65 Kč	110 330 Kč	611 490 Kč
2. Kompletní set rozdělovače pro podlahové vytápění včetně průtokoměrů a s vestavěnou skříň			- Kč - Kč - Kč		- Kč - Kč - Kč	- Kč - Kč - Kč
6 okruhů	1 ks	8 871 Kč	8 871 Kč	1 429 Kč	1 429 Kč	10 300 Kč
11 okruhů	3 ks	13 138 Kč	39 413 Kč	1 883 Kč	5 649 Kč	45 062 Kč
12 okruhů	3 ks	13 615 Kč	40 844 Kč	1 942 Kč	5 827 Kč	46 671 Kč
13 okruhů	2 ks	13 994 Kč	27 987 Kč	2 118 Kč	4 237 Kč	32 224 Kč
3. Dilatační páska	1870 m	22 Kč	40 448 Kč	27 Kč	49 574 Kč	90 022 Kč
RADIÁTOROVÉ ARMATURY						
1. Sada termostatického ventilu a šroubení pro připojení otopného tělesa v provedení VK G 3/4 - rohový	1 ks	2 364 Kč	2 364 Kč	288 Kč	288 Kč	2 652 Kč
2. Sada termostatického ventilu a šroubení pro připojení trubkového otopného tělesa v provedení VK G 3/4 - rohový	16 ks	2 364 Kč	37 830 Kč	288 Kč	4 603 Kč	42 433 Kč
OTOPNÁ TĚLESA						
1. Deskové otopné těleso 22VK-900/1200	1 ks	7 494 Kč	7 494 Kč	359 Kč	359 Kč	7 853 Kč
2. Trubkové otopné těleso typ bude upřesněn investorem dle návrhu koupelen			- Kč - Kč - Kč		- Kč - Kč - Kč	- Kč - Kč - Kč
KLCM 1220.600 (nerez)	13 ks	21 659 Kč	281 562 Kč	437 Kč	5 687 Kč	287 249 Kč
KLCM 1220.600 (bílá)	1 ks	2 232 Kč	2 232 Kč	437 Kč	437 Kč	2 670 Kč
KLCM 1820.750	2 ks	24 773 Kč	49 546 Kč	437 Kč	875 Kč	50 421 Kč
3. El. topná tyč s regulací 300W 500W	13 ks 2 ks	3 995 Kč 4 051 Kč	51 939 Kč 8 102 Kč	193 Kč 193 Kč	2 503 Kč 385 Kč	54 442 Kč 8 488 Kč
IZOLACE						
1. Návleková izolace			- Kč - Kč - Kč		- Kč - Kč - Kč	- Kč - Kč - Kč
16/13	375 m	19 Kč	6 953 Kč	63 Kč	23 449 Kč	30 401 Kč
28/13	120 m	23 Kč	2 738 Kč	68 Kč	8 188 Kč	10 926 Kč
35/20	25 m	63 Kč	1 563 Kč	73 Kč	1 822 Kč	3 385 Kč
42/30	45 m	233 Kč	10 506 Kč	113 Kč	5 071 Kč	15 577 Kč
54/30	100 m	253 Kč	25 272 Kč	124 Kč	12 387 Kč	37 659 Kč
2. Pásky spojky , lepidlo	1 ks	1 498 Kč	1 498 Kč	2 960 Kč	2 960 Kč	4 458 Kč
OSTATNÍ						
1. Vnitrostaveništní přemístění do 6 m	5,0 t		- Kč - Kč - Kč - Kč	1 657 Kč	8 285 Kč	8 285 Kč
2. Prostupy potrubí	72 hod		- Kč - Kč	535 Kč	38 515 Kč	38 515 Kč
3. Zaregulování a topná zkouška	72 hod		- Kč	892 Kč	64 192 Kč	64 192 Kč
CELKEM bez DPH						
			2 076 222 Kč		731 077 Kč	2 807 299 Kč

Zakázka číslo: Z-2022/0200**Název:** Luštěnice

Silnoproud + slaboproud + hromosvod

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	1 528 950,35 Kč
	2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	73 389,62 Kč
	3. Stavební přípomocce	152 582,51 Kč
	3. Hromosvod - MONTÁŽ	89 413,48 Kč
	4. Revize, DSPS, zkoušky - MONTÁŽ	502 713,10 Kč
	5. MATERIÁL	4 910 812,02 Kč
	6. Podružný materiál 5,00%	245 540,60 Kč
	CELKEM URN	7 503 401,67 Kč
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	7. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	160 994,06 Kč
	CELKEM VRN	160 994,06 Kč
Σ	REKAPITULACE CELKEM	7 664 395,73 Kč

Základ DPH (*)**Sazba 12,00%** **7 664 395,73 Kč****Celkem:** **7 664 395,73 Kč**

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (VU)	46,36	2500 m	115 900,00
2	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (VU)	46,36	3900 m	180 804,00
3	210010006	trubka plastová ohebná instalační průměr 40mm (VU)	54,09	600 m	32 454,00
4	210010002	mikrotrubička	30,91	100 m	3 091,00
5	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	54,09	800 ks	43 272,00
6	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	54,09	300 ks	16 227,00
7	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	54,09	80 ks	4 327,20
8	210010321	krabice KT250	231,80	20 ks	4 636,00
9	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm ²	46,36	660 ks	30 597,60
10	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm ²	54,09	60 ks	3 245,40
11	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm ²	77,27	60 ks	4 636,20
12	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 50mm ²	115,90	8 ks	927,20
13	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 240mm ²	1 329,00	8 ks	10 632,00
14	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	77,27	110 ks	8 499,70
15	210110002	spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1	77,27	10 ks	772,70
16	210110004	střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	77,27	32 ks	2 472,64
17	210110005	střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 7	77,27	11 ks	849,97
18	210110005	montáž ovl. žal.	84,99	27 ks	2 294,73
19	210110005	tlačítkový ovladač I/O	77,27	13 ks	1 004,51
20	210110005	tlačítkový ovladač dvupolový - ovl. gastro. tech.	84,99	17 ks	1 444,83
21	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	77,27	437 ks	33 766,99
22	210111021	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	77,27	17 ks	1 313,59
23	210111025	zásuvka v krabici prostředí vlhké 32A 400V	77,27	3 ks	231,81
24	210111021	zásuvka datová 2xRJ45	231,80	35 ks	8 113,00
25	210111021	zásuvka STA	200,90	30 ks	6 027,00
26	210190000	montáž MEB	200,90	3 ks	602,70
27	210190000	montáž pohyb. čidla	154,53	42 ks	6 490,26
28	210190001	montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg (RPO, RB, RD, RACK)	14 680,79	3 ks	44 042,37
29	210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg (RE)	16 998,81	1 ks	16 998,81
30	210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg (R-KUCH)	26 416,15	1 ks	26 416,15
31	210200091	montáž svítidla	386,34	340 ks	131 355,60
32	210200091	montáž pikrogram	339,98	31 ks	10 539,38
33	210800101	CYKY 2Ax1.5mm ² (CYKY 2O1.5) 750V	18,54	780 m	14 461,20
34	210800105	CYKY 3Bx1.5mm ² (CYKY 3J1.5) 750V	18,54	7800 m	144 612,00
35	210800106	CYKY 3Cx2.5mm ² (CYKY 3J2.5) 750V	18,54	4880 m	90 475,20
36	210800115	CYKY 5Cx1.5mm ² (CYKY 5J1.5) 750V	21,63	1800 m	38 934,00
37	210800106	CYKY 5Cx2,5mm ²	21,63	580 m	12 545,40
38	210800115	CYKY 5Cx4mm ²	27,82	350 m	9 737,00
39	210800115	CYKY 5Cx6mm ²	27,82	200 m	5 564,00
40	210800121	CYKY 5x10mm ²	37,09	75 m	2 781,75
41	210800121	CYKY 5x16mm ²	40,18	74 m	2 973,32
42	210800121	1-AY 1x185	61,81	480 m	29 668,80
43	210800121	svazkování vodičů	15,45	120 ks	1 854,00
44	210800121	vodič UTP	18,54	9100 m	168 714,00
45	210800121	vodič KOAX	18,54	1350 m	25 029,00
46	210800121	vodič JYSTY	18,54	550 m	10 197,00
48	210800525	CY 2.5mm ² (H07V-U) zelenožlutý	9,27	800 m	7 416,00
49	210800526	CY 4mm ² (H07V-U) zelenožlutý	9,27	700 m	6 489,00
50	210800526	CY 6mm ² (H07V-U) zelenožlutý	9,27	500 m	4 635,00
51	210800545	CY 16mm ² (H07V-U) zelenožlutý	15,45	400 m	6 180,00
52	210800570	CYA 50mm ² (H07V-U) zelenožlutý	23,18	50 m	1 159,00
53	215112211	TOTAL/CENTRAL STOP/ NOUZ. TI.	231,80	6 ks	1 390,80
54	210800106	vodič s funkční odolností při požáru	78,66	605 m	47 589,30

55 220730001	montáž kab. žlabu + žebřík	139,08	320 m	44 505,60
56 220730001	montáž zv. tablo ; domácí telefon	2 318,02	5 ks	11 590,10
57 220730001	montáž a zapojení prvků systému EZS	231,80	52 ks	12 053,60
58 220730001	montáž a zapojení prvků pro systém sestra ; pacient	386,34	102 ks	39 406,68
59 220730001	montáž a zapojení CCTV	695,41	23 ks	15 994,43
60 220730001	montáž a zapojení ACS	386,34	32 ks	12 362,88
61 220730001	montáž a zapojení WiFi AP	463,60	11 ks	5 099,60
62 220730001	montáž pojistkové sady přípojková skříň	1 545,35	1 sada	1 545,35

Montáž celkem: 1 528 950,35 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 1 528 950,35 Kč

Základ DPHZáklad 12.00% 1 528 950,35 Kč

Celkem: 1 528 950,35 Kč

Hromosvod

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm a FeZn 30/4 vč. svorek, propojení a izolace spojů	46,36	460 m	21 325,60
2 210220201	jímací tyč nad 1,5m délky vč. upevnění	540,87	8 ks	4 326,96
3 210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)	46,36	120 ks	5 563,20
4 210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	46,36	20 ks	927,20
5 210220302	montáž krabice pro SZ	123,63	14 ks	1 730,82
6 210220401	označení svodu štitky smalt/umělá hmota	15,45	14 ks	216,30
7 210220431	tvarování mont. dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky	77,27	140 ks	10 817,80
8 216220003	montáž uzemňovacího drátu AlMgSi průměr 8mm vč. podpěr	92,72	480 m	44 505,60

Montáž celkem: 89 413,48 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 89 413,48 Kč

Základ DPHZáklad 12.00% 89 413,48 Kč

Celkem: 89 413,48 Kč

Stavební přípomoc

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 0000000001	Drážkování	61,81	900 m	55 629,00
2 0000000001	Krabice (KP, KO, KR, KT)	61,81	1180 ks	72 935,80
3 460600061	Odvoz vybouraného mat. do 1km	2 050,56	5,5 m3	11 278,08
4 460600061	Poplatky skládka	1 332,86	5,5 m3	7 330,73
5 0000000001	Provrtání do vel. 40	77,27	70 ks	5 408,90

Montáž celkem: 152 582,51 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 152 582,51 Kč

Základ DPHZáklad 12.00% 152 582,51 Kč

Celkem: 152 582,51 Kč

Revize, DSPS, zkoušky

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 500.tis.mont.	30 906,93	2 kpl	61 813,86
2 320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. - hromosvod	12 362,77	3 kpl	37 088,31
3 320410002	Dokumentace skutečného provedení stavby	46 360,39	1,00 kpl	46 360,39
4 320410002	Recyklační poplatky	6 656,88	1,00 kpl	6 656,88
5 320410002	Doprava materiálu	115 900,98	1,00 kpl	115 900,98
6 320410002	Provizorní zapojení výměňkové stanice	46 360,39	1,00 kpl	46 360,39
7 320410002	Výnesení materiálu do výšky 12 m	12 362,77	1,00 kpl	12 362,77
8 320410002	Zprovoznění systému DT	5 408,71	1,00 kpl	5 408,71
9 320410002	Koordinace na stavbě	15 453,46	1,00 kpl	15 453,46
10 320410002	Individuální zkoušky	15 453,46	1,00 kpl	15 453,46
11 320410002	Zaškolení obsluhy	18 544,16	1,00 kpl	18 544,16

12 320410002	Oživení systému ACS	15 453,46	1,00 kpl	15 453,46
13 320410002	Oživení systému EZS	10 044,75	1,00 kpl	10 044,75
14 320410002	Licence pro SW systém ACS	23 180,20	1,00 kpl	23 180,20
15 320410002	Komplexní zkoušky	54 087,12	1,00 kpl	54 087,12
16 320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič	1 236,28	15 zemnič	18 544,20

Montáž celkem: **502 713,10 Kč**

Celkem za ceník:

Cena: 502 713,10 Kč

Základ DPH

Základ 12.00% 502 713.10

Celkem: 502 713.10

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	Rozvaděč R1 vč. vybavení	115 578,00	1,00 ks	115 578,00
2	Rozvaděč R2 vč. vybavení	86 755,75	1,00 ks	86 755,75
3	Rozvaděč R-gastro vč. vybavení	230 312,25	1,00 ks	230 312,25
4	Rozvaděč NR 212 pro 1xET pro vč. vybavení	97 681,35	1,00 ks	97 681,35
5	Rozvaděč RPO vč. vybavení; pož. odolnost: EI30-DP1	55 813,28	1,00 ks	55 813,28
6	Zařízení UPS, 6 kVA, 60 minut, on-line	241 074,04	1,00 ks	241 074,04
7	Rozvaděč RACK vč. vybavení provedení do 19" racku rozměry: 600x600x1970 mm 4-8 šachet na 3,5" SATA pevné disky 4x SATA disk 8 TB 1x switch PoE ; 24 porth 2x switch ; 48 porth vyvazovací panely 4x patch panel ; 24 porth 1x NVR rekordér pro 32 IP kamer, možnost osazení až 3 disků 2x NAS server 105x patch kabel, velikost 42U vybaven ventilační jednotkou	286 402,60	1,00 ks	286 402,60
8	multipřepínač 5/16	6 221,56	2,00 ks	12 443,12
8	zesilovač pro TA	1 004,48	1,00 ks	1 004,48
8	slučovač pro TA, elektrický	1 004,48	1,00 ks	1 004,48
8	MEB	295,79	3,00 ks	887,37
9	tlačítko TOTAL STOP	1 313,54	1,00 ks	1 313,54
10	tlačítko CENTRAL STOP	1 313,54	1,00 ks	1 313,54
11	pohybové čidlo 360°	932,12	42,00 ks	39 149,04
12	sada pojistek do přípojkové skříně	1 545,35	1,00 sada	1 545,35
13	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	14,11	2 500,00 m	35 275,00
14	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	22,78	3 900,00 m	88 842,00
15	trubka ohebná instal. 40	34,00	600,00 m	20 400,00
16	mikrotrubička	14,06	200,00 m	2 812,00
17	krabice KO 68	55,37	300,00 ks	16 611,00
18	krabice KR 68	35,08	100,00 ks	3 508,00
19	krabice KU 68/1	35,16	800,00 ks	28 128,00
20	krabice KT 250	453,96	20,00 ks	9 079,20
21	spínač kolébkový č. 1	178,39	110,00 ks	19 622,90
22	spínač kolébkový č. 1; IP 45	219,34	10,00 ks	2 193,40
23	spínač kolébkový č. 6	279,35	32,00 ks	8 939,20
24	spínač kolébkový č. 7	247,56	11,00 ks	2 723,16
25	tlačítkový ovladač pro žaluzie	316,61	27,00 ks	8 548,47
26	tlačítko I/O	202,08	13,00 ks	2 627,04
27	tlačítko I/O , dvoupolové ovl. gastro technologie	283,32	17,00 ks	4 816,44
28	nouzové tlačítko kuchyň	1 313,54	4,00 ks	5 254,16
29	zásuvka 16A, 230 V IP44	235,67	17,00 ks	4 006,39
30	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	159,45	437,00 ks	69 679,65
31	zásuvka 400 V ; 16 A	166,80	3,00 ks	500,40
32	zásuvka datová, 2x RJ 45	300,26	35,00 ks	10 509,10
33	zásuvka R+TA	377,46	30,00 ks	11 323,80

34	LED svítidlo ozn. A - LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt 20 W ; 2100 lm	1 522,17	34,00 ks	51 753,78
35	LED svítidlo ozn. B - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm 28 W ; 2600 lm	2 412,29	54,00 ks	130 263,66
36	LED svítidlo ozn. C - LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt 15 W ; 1500 lm	1 392,36	9,00 ks	12 531,24
37	LED svítidlo ozn. D - LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt 28 W ; 3000 lm	1 726,15	7,00 ks	12 083,05
38	LED svítidlo ozn. E - Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, UGR<19 23 W ; 3200 lm	1 577,80	121,00 ks	190 913,80
39	LED svítidlo ozn. F - LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54 36 W ; 3600 lm	1 485,08	13,00 ks	19 306,04
40	LED svítidlo ozn. G - Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, UGR<19 57 W ; 6000 lm	2 097,04	17,00 ks	35 649,68
41	LED svítidlo ozn. H - Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, UGR<19 32 W ; 4200 lm	1 577,80	2,00 ks	3 155,60
42	LED svítidlo ozn. Z55 - LED nouzové svítidlo LOVATO P, vestavné, univerzální optika, 1W 1 W ; 125 lm	1 485,08	9,00 ks	13 365,72
43	LED svítidlo ozn. Z57 - LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika otevřený prostor, 2W 2 W ; 380 lm	1 911,59	64,00 ks	122 341,76
44	LED pásek 4000K; 12 V; 12 W/m ; 1200 lm	338,43	40,00 m	13 537,20
45	zdroj 230/12 V	605,59	10,00 ks	6 055,90
46	nouzové svítidlo se směrem úniku (piktogram) zdroj 60 minut	836,03	31,00 ks	25 916,93
47	LED nástěnné svítidlo, exteriér, IP 45 ; 20 W	1 412,45	4,00 ks	5 649,80
48	LED nástěnné svítidlo; nástěnná lampička u postele, IP 20 ; 8 W	593,41	22,00 ks	13 055,02
49	Nouzový inverter, náhr. zdroj 180 minut	3 490,94	4,00 ks	13 963,76
50	drát AlMgSi 8	28,54	480,00 m	13 699,20
51	FeZn pásek 30/4mm	59,02	280,00 m	16 525,60
52	FeZn průměr 10mm	36,59	180,00 m	6 586,20
53	svorka připojovací SP01	22,72	10,00 ks	227,20
54	svorka křížová - SK	38,57	20,00 ks	771,40
55	ochranný úhelník vč. ukotvení	352,14	14,00 ks	4 929,96
56	systémová průchodka	1 722,47	2,00 ks	3 444,94
57	svorka SR03 pásek/drát	38,68	16,00 ks	618,88
58	svorka SR02 pásek/pásek	36,46	20,00 ks	729,20
59	svorka zkušební - SZ	63,29	14,00 ks	886,06
61	označovací štítek	7,73	14,00 ks	108,22
62	podpěra vedení PV 21	35,20	90,00 ks	3 168,00
63	podpěra vedení PV 32	48,30	110,00 ks	5 313,00
64	podpěra vedení PV 01	69,83	90,00 ks	6 284,70
65	svorka jímací SJ02	72,60	7,00 ks	508,20
66	jímící tyč 2,5 m	429,77	3,00 ks	1 289,31
67	jímící tyč 4,0 m	2 389,03	1,00 ks	2 389,03
68	jímící tyč 5,0 m	2 836,54	2,00 ks	5 673,08
69	svorka spojovací SS	18,50	120,00 ks	2 220,00
70	betonový podstavec pro JT	300,84	34,00 ks	10 228,56
71	ocelová trojnožka	1 671,84	5,00 ks	8 359,20
72	gumová podložka pro bet. podstavec	50,50	19,00 ks	959,50
73	Kabelový žlab 100/60 vč. kotvícího materiálu	210,13	300,00 m	63 039,00
74	Kabelový žlab 200/60 vč. kotvícího materiálu	333,89	120,00 m	40 066,80
75	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	10,97	800 m	8 776,00
76	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	17,49	700 m	12 243,00
77	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	25,95	500 m	12 975,00
78	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	73,39	400 m	29 356,00
79	CYA 50mm2 (H07V-U) zelenožlutý	211,43	50 m	10 571,50
80	CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5)	13,66	780,00 m	10 654,80
81	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	18,61	1 720,00 m	32 009,20

82	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	18,61	800,00 m	14 888,00
83	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5), typ DCA	19,15	5 300,00 m	101 495,00
84	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	30,85	1 800,00 m	55 530,00
85	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	30,78	4 400,00 m	135 432,00
86	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	50,73	400,00 m	20 292,00
87	CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4)	82,12	230,00 m	18 887,60
88	CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6)	121,26	100,00 m	12 126,00
89	CYKY 5Cx16mm2	316,98	30,00 m	9 509,40
90	CYKY 4Cx50mm2	873,85	30,00 m	26 215,50
91	1-AY 1x185 černý	128,14	165,00 m	21 143,10
92	1-AY 1x185 zž	128,14	165,00 m	21 143,10
93	H05VVHH2 3Cx2.5mm2	39,81	4 400,00 m	175 164,00
94	H05VVHH2 5Cx2.5mm2	67,28	400,00 m	26 912,00
95	H05VVHH2 5Cx4mm2	102,47	230,00 m	23 568,10
96	H05VVHH2 5Cx6mm2	177,60	100,00 m	17 760,00
97	H05VVHH2 5Cx10mm2	306,94	30,00 m	9 208,20
98	H05VVHH2 5Cx16mm2	463,45	30,00 m	13 903,50
99	1-AY 1x185 zž	128,14	165,00 m	21 143,10
100	vodič KOAX	24,73	1 350,00 m	33 385,50
101	vodič UTP Cat. 5e	12,42	4 200,00 m	52 164,00
102	vodič UTP Cat. 6	13,14	4 900,00 m	64 386,00
103	vodič JYSTY 2x2x0,6	12,73	500,00 m	6 365,00
104	CXKH-V-O P60-R 3x1,5	100,48	120 m	12 057,60
105	CXKH-V-J P60-R 3x1,5	100,48	300 m	30 144,00
106	CXKH-V-J P60-R 3x2,5	118,22	70 m	8 275,40
107	CXKH-V-J P60-R 3x4	160,76	85 m	13 664,60
108	CXKH-V-J P60-R 4x10	328,81	30 m	9 864,30
109	domácí tlf. - video	9 219,54	2,00 ks	18 439,08
110	zvonkové tablo	50 522,01	3,00 ks	151 566,03
111	ŘJ domácí tlf.	54 087,12	1,00 ks	54 087,12
112	dvourámeček	56,28	550,00 ks	30 954,00
113	třírámeček	80,70	125,00 ks	10 087,50
114	čtyřrámeček	107,46	50,00 ks	5 373,00
115	TA + satelit vč. konstrukce	23 954,06	1,00 kpl	23 954,06
116	magnetické čidlo - EZS	435,79	26,00 ks	11 330,54
117	klávesnice - EZS	2 671,90	4,00 ks	10 687,60
118	ústředna EZS vč. baterie	24 912,53	1,00 ks	24 912,53
119	pohybové čidlo - EZS	709,31	22,00 ks	15 604,82
120	IP kamera směrová vč. držáku	6 518,27	9,00 ks	58 664,43
121	IP kamera vč. držáku 360°, vnitřní	7 226,04	14,00 ks	101 164,56
122	WiFi AP	5 810,50	11,00 ks	63 915,50
123	Elektrický otvírač 321211 reverzní se signalizací dveří	3 979,27	15,00 ks	59 689,05
124	Čtečka RFID	2 990,25	23,00 ks	68 775,75
125	Čipová karta	89,63	50,00 ks	4 481,50
126	tahový spínač na 12 V	4 328,52	63,00 ks	272 696,76
127	Signalizace sestra pacient	1 519,08	27,00 ks	41 015,16
128	Ústředna sestra pacient	248 943,42	1,00 ks	248 943,42
128	Reset tlačítko systém sestra pacient	3 214,32	12,00 ks	38 571,84
130	Demontáže	61 516,67	1,00 kpl	61 516,67

Základ 12,00% DPH: 4 842 889,10 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 4 842 889,10 Kč

Základ 12,00%
67 922,92 Kč

Prořez 5,00%

Základ DPHZáklad 12,00% 4 910 812,02 Kč

Celkem: 4 910 812,02 Kč

Zakázka číslo: Z-2022/0165

Název: Luštěnice
EPS

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	145 953,70 Kč
	2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	7 005,78 Kč
	5. Revize, DSPS, zkoušky - MONTÁŽ	57 950,49 Kč
	6. Stavební přípomoc, demontáž - MONTÁŽ	40 176,80 Kč
	7. MATERIÁL	384 022,74 Kč
	8. Podružný materiál 5,00%	19 201,14 Kč
	CELKEM URN	654 310,64 Kč
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	9. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	13 249,41 Kč
	CELKEM VRN	13 249,41 Kč
Σ	REKAPITULACE CELKEM	667 560,06 Kč

Základ DPH (*)

Sazba 12,00% 654 310,64 Kč

Celkem: 654 310,64 Kč

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	46,36	500 m	23 180,00
25	210800105	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm, červený (EPS)	18,54	1000 m	18 540,00
26	210800105	CXKH-V-O 2x1,5 P60-R	18,54	200 m	3 708,00
26	210800105	5x 2x0,8 B2ca s1d1a1 P90-R	74,18	50 m	3 709,00
26	210800105	20x 2x0,8 B2ca s1d1a1 P90-R	68,00	50 m	3 400,00
26	210800105	2x 2x0,8 B2ca s1d1a1 P90-R	68,00	350 m	23 800,00
26	210800105	CXKH-V (J) P60-R 2x1,5	64,90	200 m	12 980,00
37	4600000003	montáž prvku EPS	231,80	111 ks	25 729,80
38	4600000003.1	montáž ústředny EPS vč. zapojení	13 135,44	1 ks	13 135,44
38	4600000003.1	montáž OPPO vč. zapojení	2 318,02	1 ks	2 318,02
38	4600000003.1	montáž KTPO vč. zapojení	5 408,71	1 ks	5 408,71
38	4600000003.1	montáž tabla obsluhy vč. zapojení	5 408,71	1 ks	5 408,71
39	4600000003	připojení monitorovaného zařízení	772,67	6 ks	4 636,02
				Montáž celkem:	145 953,70 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 145 953,70 Kč

Základ DPH	
Základ 12.00%	145 953.70 Kč
Celkem:	145 953.70 Kč

Revize, DSPS, zkoušky

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410002	Sledování zařízení EPS ve 14ti denním zkušebním provozu	11 590,10	1,00 kpl	11 590,10
1	320410002	ZDP (vč. dodavatelské dokumentace, měření, instalace, připojení)	7 726,73	1,00 kpl	7 726,73
2	320410002	Dokumentace skutečného provedení stavby	38 633,66	1,00 kpl	38 633,66
				Montáž celkem:	57 950,49 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 57 950,49 Kč

Základ DPH	
Základ 12.00%	57 950.49 Kč
Celkem:	57 950.49 Kč

Stavební připomoc, demontáž

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
2	0000000001	Drážkování	61,81	600 m	37 086,00
4	0000000001	Provrtání do vel. 40	77,27	40 ks	3 090,80
				Montáž celkem:	40 176,80 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 40 176,80 Kč Kč

Základ DPH	
Základ 12.00%	40 176.80 Kč
Celkem:	40 176.80 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
26	000002	Ústředna EPS vč. zdroje, rozšiřujících karet a vč. vybavení	70 228,27	1,00 ks	70 228,27
29	000002	OPPO	14 007,02	1,00 ks	14 007,02
29	000002	KTPO	38 633,66	1,00 ks	38 633,66
31	00201	trubka ohebná instal. PVC 2320 průměr 20mm	17,11	500,00 m	8 555,00
48	01063	multisenzorový hlásič vč. patice	1 590,16	9,00 ks	14 311,44
48	01063	optokouřový hlásič	1 308,91	71,00 ks	92 932,61
48	01063	teplotní hlásič	1 308,91	1,00 ks	1 308,91
48	01063	tlačítkový hlásič	1 681,34	19,00 ks	31 945,46
49	01063	maják EPS	1 179,10	1,00 ks	1 179,10

SZ projekce elektro, s.r.o.

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

50 01063	siréna EPS	1 876,05	9,00 ks	16 884,45
50 01063	vstupně/výstupní modul	5 071,83	4,00 ks	20 287,32
69 33912	CXKH-V-O 2x1,5 P60-R	70,99	200,00 m	14 198,00
70 33918	5x 2x0,8 B2ca s1d1a1 P90-R	128,26	50,00 m	6 413,00
70 33918	20x 2x0,8 B2ca s1d1a1 P90-R	275,07	50,00 m	13 753,50
70 33918	2x 2x0,8 B2ca s1d1a1 P90-R	90,50	350,00 m	31 675,00
72 34058	J-Y(St)Y 1x2x0,8mm - červený (EPS)	7,71	1 000,00 m	7 710,00

Základ 12,00% DPH: 384 022,74 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 384 022,74 Kč

Prořez 5,00%

Základ 12,00%
384 022,74 Kč

	<u>Základ DPH</u>
<u>Základ 12,00%</u>	<u>768 045.48 Kč</u>
Celkem:	768 045.48 Kč

Areálové osvětlení

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Zakázka číslo: Z-2022/0170
Název: AO Luštěnice
Areálové osvětlení

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	186 441,98 Kč
	2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	8 949,22 Kč
	3. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	392 106,03 Kč
	4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	6 273,70 Kč
	5. Revize, DSPS, geo. zaměření - MONTÁŽ	102 765,53 Kč
	6. MATERIÁL	322 942,52 Kč
	7. Podružný materiál 5,00%	16 147,13 Kč
	CELKEM URN	1 035 626,09 Kč
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	8. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	12 734,61 Kč
	CELKEM VRN	12 734,61 Kč
Σ	REKAPITULACE CELKEM	1 048 360,70 Kč

Základ DPH (*)	
Sazba 21,00%	1 048 360,70 Kč
Celkem: 1 048 360,70 Kč	

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210010046	trubka KOPODUR 50, volné	46,36	300 m	13 908,00
2	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	46,36	39 ks	1 808,04
3	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	54,09	13 ks	703,17
4	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	77,27	104 ks	8 036,08
5	210102001	spojka epoxid. pro celoplastové kabely do 4x25mm2/1kV	154,53	5 ks	772,65
6	210120001	pojistka včetně vložek E 27 do 25 A	46,36	13 ks	602,68
7	210202011.1	demontáž svítidla	3 090,69	4 ks	12 362,76
8	210202011.1	montáž svítidla	602,69	13 ks	7 834,97
9	210204002	demontáž stožár sadový ocelový	3 863,37	4 ks	15 453,48
10	210204002	stožár sadový	5 408,71	13 ks	70 313,23
11	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh	602,69	13 ks	7 834,97
12	210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a	92,72	330 m	30 597,60
13	210800527	ČY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	9,27	13 m	120,51
14	210810005	CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU)	18,54	90 m	1 668,60
15	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU)	27,82	408 m	11 350,56
16	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	7,73	26 ks	200,98
17	4600000003	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	9,27	310 m	2 873,70
				Montáž celkem:	186 441,98 Kč

Celkem za ceník:
Cena: 186 441,98 Kč

	<u>Základ DPH</u>
<u>Základ 21.00%</u>	<u>186 441.98 Kč</u>
Celkem:	186 441.98 Kč

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	4600000001	kabel.lože z kop.pisku rýha 65cm tl.10cm	284,78	310 m	88 281,80
2	4600000002	křížovátka se silovým kabelem (potrubí)	1 485,91	20 ks	29 718,20
3	460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	2 180,45	0,31 km	675,94
4	460050003.1	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	1 917,05	6 m3	11 502,30
5	460050003.1	zához jámy zem.tř. 3-4	335,54	6 m3	2 013,24
6	460050005	betonový základ do bednění	14 859,10	3,5 m3	52 006,85
7	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3	583,61	310 m	180 919,10
8	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	87,06	310 m	26 988,60
				Montáž celkem:	392 106,03 Kč

Celkem za ceník:
Cena: 392 106,03 Kč

	<u>Základ DPH</u>
<u>Základ 21.00%</u>	<u>392 106.03 Kč</u>
Celkem:	392 106.03 Kč

Revize, DSPS, geo. zaměření

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410001	celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	9 807,01	1,00 kpl	9 807,01
2	320410001	dokumentace skutečného provedení stavby	7 726,73	1,00 kpl	7 726,73
3	320410001	geodetické zaměření	28 529,47	1,00 kpl	28 529,47
4	320410001	montážní plošina	46 360,39	1,00 kpl	46 360,39
5	320410021	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku	10 044,75	1,00 kpl	10 044,75
6	460620002	recyklační poplatky	297,18	1,00 kpl	297,18
				Montáž celkem:	102 765,53 Kč

Celkem za ceník:
Cena: 102 765,53 Kč

	<u>Základ DPH</u>
<u>Základ 21.00%</u>	<u>102 765.53 Kč</u>
Celkem:	102 765.53 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	00240	trubka ohebná KOPODUR 50	43,99	300,00 m	13 197,00
2	00906	pojistkový dotyk 20A	19,73	13,00 ks	256,49
3	00909	beton C25/20	1 545,35	3,50 m3	5 408,73
4	00909	pojistková vložka E27/20A	16,01	13,00 ks	208,13
5	00909	LED svítidlo - 40 W	8 089,89	8,00 ks	64 719,12
6	00909	LED svítidlo - 15 W	6 666,62	5,00 ks	33 333,10
7	01063	stožár sadový ocelový - 133/89/60, výška 7 m	8 344,87	8,00 ks	66 758,96
7	01063	stožár sadový ocelový - 133/60, výška 4 m	6 026,85	5,00 ks	30 134,25

8 01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	725,01	13,00 ks	9 425,13
9 01403	FeZn průměr 10mm	36,59	330,00 m	12 074,70
10 01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	18,50	16,00 ks	296,00
11 01473	stožárové pouzdro	1 125,01	13,00 ks	14 625,13
12 01562	spojka epoxidová SVpe 1 1kV	812,44	5,00 ks	4 062,20
13 02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	155,89	408,00 m	63 603,12
14 02944	výstražná fólie 330 mm červená	2,51	310,00 m	778,10
15 15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	29,67	13,00 ks	385,71
16 15101	pojistkový spodek 2110-30 E27	128,10	13,00 ks	1 665,30
17 33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	25,95	13,00 m	337,35
18 33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	18,60	90,00 m	1 674,00

Základ 21,00% DPH: 322 942,52 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 322 942,52 Kč

Základ 21,00%

4 583,21 Kč

Prořez 5,00%

Základ DPH

Základ 21.00% 327 525.73 Kč

Celkem: 327 525.73 Kč

ROZPOČET	materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
----------	----------------	--------------------	--------------	------------------	----------------

2.01	Nástřešní vztl. jednotka s rekuperací vzduchu a s elohřevem vzduchu filtr vzduchu, včetně regulace, atd								
	rozměry:	1370x2260x1605 mm							
	hmotnost	600 kg							
	účinnost rekuperace	89 %							
	akustický tlak v 3m	34 dB(A)							
	přívod								
	jmen. výkon	5 000 m³/h							
	disp. tlak	400 pa							
	max. topný výkon	2,4 kW							
	max. chladiíci výkon	18,2 kW							
	příkon	3,3 kW							
	napětí	400 V							
	odvod								
	jmen. výkon	5000 m³/h							
	disp. tlak	400 pa							
	příkon	3,3 kW							
	napětí	400 V	1 ks	534 595 Kč	534 595 Kč	88 085 Kč	88 085 Kč	622 680 Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	
2.02	Tlumič hluku 900x800 - 1500		2 ks	23 085 Kč	46 170 Kč	4 881 Kč	9 762 Kč	55 932 Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	
2.02	Požární klapka ruční a teplotní 250x200 315X200		2 ks 2 ks	2 601 Kč 3 336 Kč	5 202 Kč 6 671 Kč	571 Kč 571 Kč	1 141 Kč 1 141 Kč	6 343 Kč 7 812 Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	
2.03	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).								
	200x200	55 m		599 Kč	32 952 Kč	114 Kč	6 263 Kč	39 215 Kč	
	200x250	15 m		674 Kč	10 110 Kč	128 Kč	1 920 Kč	12 031 Kč	
	315x200	34 m		771 Kč	26 227 Kč	147 Kč	4 983 Kč	31 210 Kč	
	400x200	5 m		899 Kč	4 493 Kč	171 Kč	854 Kč	5 347 Kč	
	500x200	12 m		1 048 Kč	12 582 Kč	199 Kč	2 391 Kč	14 972 Kč	
	500x315	20 m		1 221 Kč	24 414 Kč	232 Kč	4 638 Kč	29 052 Kč	
	500x500	1 m		1 498 Kč	1 498 Kč	285 Kč	285 Kč	1 782 Kč	
	630x200	88 m		1 243 Kč	109 399 Kč	236 Kč	20 786 Kč	130 185 Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	
2.04	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500mm		85 m2	740 Kč	62 888 Kč	224 Kč	19 066 Kč	81 954 Kč	
					- Kč		- Kč	- Kč	

2.05	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30%			- Kč		- Kč		- Kč
	d100	30 m	254 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
	d160	15 m	333 Kč	7 632 Kč	112 Kč	3 352 Kč	10 984 Kč	
	d200	150 m	423 Kč	4 993 Kč	145 Kč	2 175 Kč	7 168 Kč	
				63 479 Kč	183 Kč	27 459 Kč	90 938 Kč	
2.06	Ohebné zvukově a tepelně zaizolované potrubí včetně tvarovek do 30%			- Kč		- Kč		- Kč
	d100	39 m	243 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
	d160	12 m	352 Kč	9 458 Kč	67 Kč	2 596 Kč	12 054 Kč	
	d200	15 m	414 Kč	4 222 Kč	74 Kč	884 Kč	5 107 Kč	
				6 205 Kč	84 Kč	1 266 Kč	7 471 Kč	
2.07	Přívodní vyúst' s vířivým výtokem vzduchu 600x600 - 24 lamel	5 ks	1 831 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				- Kč		- Kč		- Kč
				9 153 Kč	298 Kč	1 492 Kč	10 645 Kč	
2.08	Přívodní vyúst' s vířivým výtokem vzduchu 600x600 - 24 lamel	5 ks	1 831 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				- Kč		- Kč		- Kč
				9 153 Kč	298 Kč	1 492 Kč	10 645 Kč	
2.09	Talířový ventil odvodní - kovový			- Kč		- Kč		- Kč
	d100	24 ks	171 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
	d200	15 ks	247 Kč	4 108 Kč	105 Kč	2 511 Kč	6 619 Kč	
				3 709 Kč	109 Kč	1 640 Kč	5 349 Kč	
2.10	Talířový ventil přívodní - kovový d200	16 ks	247 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				- Kč		- Kč		- Kč
				3 956 Kč	109 Kč	1 750 Kč	5 706 Kč	
2.11	Rámeček pro talířový ventil			- Kč		- Kč		- Kč
	d100	24 ks	50 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
	d200	31 ks	73 Kč	1 198 Kč	29 Kč	685 Kč	1 883 Kč	
				2 248 Kč	34 Kč	1 069 Kč	3 316 Kč	
2.12	Stěnová přívodní výustka do hranatého potrubí 225x75 R1	4 ks	815 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				- Kč		- Kč		- Kč
				3 262 Kč	124 Kč	495 Kč	3 756 Kč	
2.13	Tepelná izolace s oplechování pro potrubí vedené ve venkovním prostředí tl.25mm	10 m ²	1 624 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				- Kč		- Kč		- Kč
				16 240 Kč	409 Kč	4 092 Kč	20 332 Kč	
2.14	Tepelná izolace na chlad na přívodním potrubí tl.25mm samolepící	140 m ²	1 170 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				- Kč		- Kč		- Kč
				163 793 Kč	365 Kč	51 058 Kč	214 851 Kč	
2.15	Požární izolace potrubí potrubí vedené v instalační šachtea dále naspol.hhodbu EI 30	70 m ²	1 122 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				- Kč		- Kč		- Kč
				78 551 Kč	272 Kč	19 055 Kč	97 607 Kč	
2.16	Ostatní			- Kč		- Kč		- Kč
	objímky			- Kč		- Kč		- Kč
	spojovací materiál			- Kč		- Kč		- Kč
	závěsy	250 kg	126 Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				31 503 Kč	57 Kč	14 265 Kč	45 768 Kč	
Zařízení č.3.1. KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA PRO CHLAZENÍ VZDUCHU				- Kč		- Kč		- Kč
3.1	Sestava venkovní klimatizační jednotky			- Kč		- Kč		- Kč
	Výkon chlazení	45 kW		- Kč		- Kč		- Kč
	Výkon vytápění	45 kW		- Kč		- Kč		- Kč

	d125	1 ks	546 Kč	546 Kč	195 Kč	195 Kč	741 Kč
4.05	Pevné potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	včetně tvarovek do 30%			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d125	3 m	296 Kč	888 Kč	126 Kč	378 Kč	1 266 Kč
	d160	3 m	333 Kč	999 Kč	145 Kč	435 Kč	1 434 Kč
4.06	Talířový ventil odvodní - kovový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d100	2 ks	171 Kč	342 Kč	105 Kč	209 Kč	552 Kč
4.07	Rámeček pro talířový ventil			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d100	2 ks	50 Kč	100 Kč	29 Kč	57 Kč	157 Kč
4.08	Protidešťová žaluzie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d125	1 ks	546 Kč	546 Kč	195 Kč	195 Kč	741 Kč
4.09	Dveřní mřížka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	445x82	1 ks	748 Kč	748 Kč	128 Kč	128 Kč	876 Kč
4.10	Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy	2 kg	126 Kč	252 Kč	57 Kč	114 Kč	366 Kč
ZAŘÍZENÍ Č.5 - Větrání skladů a zázemí kuchyně							
5.01	Nástěnný radiální ventilátor			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d160			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	jmen. výkon	100 m³/h		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. tlak	200 pa		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon	68 W		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	napětí	230 V		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	akust. tlak v 3m	57 dB(A)	5 ks	47 276 Kč	625 Kč	3 126 Kč	50 402 Kč
5.02	Pevné potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	včetně tvarovek do 30%			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d100	9 m	254 Kč	2 290 Kč	112 Kč	1 006 Kč	3 295 Kč
	d160	6 m	333 Kč	1 997 Kč	145 Kč	870 Kč	2 867 Kč
5.03	Protidešťová žaluzie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d100	1 ks	478 Kč	478 Kč	176 Kč	176 Kč	654 Kč
	d160	1 ks	647 Kč	647 Kč	221 Kč	221 Kč	868 Kč
5.04	Dveřní mřížka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	445x82	5 ks	748 Kč	3 739 Kč	128 Kč	642 Kč	4 380 Kč
5.05	Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy	5 kg	126 Kč	630 Kč	57 Kč	285 Kč	915 Kč
ZAŘÍZENÍ Č.6 - Větrání skladů, soc. zařízení							
6.01	Nástěnný axiální ventilátor			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

	d160				- Kč		- Kč	- Kč
	jmen. výkon	300 m³/h			- Kč		- Kč	- Kč
	disp. tlak	35 pa			- Kč		- Kč	- Kč
	příkon	29 W			- Kč		- Kč	- Kč
	napětí	230 V			- Kč		- Kč	- Kč
	akust. tlak v 3m	47 dB(A)	3 ks	9 455 Kč	28 365 Kč	625 Kč	1 876 Kč	30 241 Kč
6.02	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d160		2 m	333 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
					666 Kč	145 Kč	290 Kč	956 Kč
6.03	Protidešťová žaluzie d160		3 ks	647 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
					1 940 Kč	221 Kč	663 Kč	2 603 Kč
6.04	Dveřní mřížka 445x82		3 ks	748 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
					2 243 Kč	128 Kč	385 Kč	2 628 Kč
6.05	Ostatní				- Kč		- Kč	- Kč
	objímky				- Kč		- Kč	- Kč
	spojovací materiál				- Kč		- Kč	- Kč
	závěsy		5 kg	126 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
					630 Kč	57 Kč	285 Kč	915 Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.7 - Klimatizace serverovny								
1.1	Venkovní klimatizační jednotka				- Kč		- Kč	- Kč
	Výkon chlazení	2 kW			- Kč		- Kč	- Kč
	Výkon vytápění	2,5 kW			- Kč		- Kč	- Kč
	Hlučnost v 1 m	36-44 dB(A) v 1m			- Kč		- Kč	- Kč
	Příkon	0,8 kW			- Kč		- Kč	- Kč
	Napětí	230 V	1 ks	21 637 Kč	21 637 Kč	2 192 Kč	2 192 Kč	23 829 Kč
1.2	Nástěnná klimatizační jednotka				- Kč		- Kč	- Kč
	Výkon chlazení	2,5 kW			- Kč		- Kč	- Kč
	Výkon vytápění	2,5 kW			- Kč		- Kč	- Kč
	Vzduchový výkon	660 m3/h			- Kč		- Kč	- Kč
	Akustický tlak	19-40 dB(A) v 1m			- Kč		- Kč	- Kč
	Napětí	230 V	1 ks	10 077 Kč	10 077 Kč	906 Kč	906 Kč	10 983 Kč
POTRUBÍ, IZOLACE OSTATNÍ								
1.	Potrubí Cu				- Kč		- Kč	- Kč
	6x1		20 m	453 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
	10x1		20 m	478 Kč	9 058 Kč	245 Kč	4 898 Kč	13 956 Kč
					9 557 Kč	245 Kč	4 898 Kč	14 455 Kč
2.	Tlakové zkoušky potrubí do DN 50		40 m	1 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
					48 Kč	23 Kč	918 Kč	965 Kč
4.	Potřebné množství chladiva pro doplnění		2 kg	1 293 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
					2 587 Kč	499 Kč	999 Kč	3 585 Kč
5.	Návleková izolace pro chlad				- Kč		- Kč	- Kč
	6x9		20 m	349 Kč	- Kč		- Kč	- Kč
	10x9		20 m	390 Kč	6 990 Kč	124 Kč	2 473 Kč	9 462 Kč
					7 798 Kč	124 Kč	2 473 Kč	10 271 Kč
6.	Odvod kondenzátu				- Kč		- Kč	- Kč
					- Kč		- Kč	- Kč

	ohebné potrubí PE 25	3 m	106 Kč	318 Kč	53 Kč	159 Kč	477 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
7.	Pomocný materiál			- Kč		- Kč	- Kč
	objímky, konzole, šrouby	2 kg	126 Kč	252 Kč	57 Kč	114 Kč	366 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
8.	Konzole pro venkovní jednotku	1 ks	4 534 Kč	4 534 Kč	1 928 Kč	1 928 Kč	6 462 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
9.	Provozní zkouška	2 hod	119 Kč	238 Kč	535 Kč	1 070 Kč	1 308 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
10.	Drobné stavební úpravy			- Kč		- Kč	- Kč
	drážky pro potrubí, průchody	4 hod	119 Kč	475 Kč	416 Kč	1 664 Kč	2 140 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
11.	Vnitrostaveništní přemístění			- Kč		- Kč	- Kč
	do 16m	0,5 t	171 Kč	86 Kč	1 522 Kč	761 Kč	846 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
12.	Zaučení obsluhy	1 hod	119 Kč	119 Kč	535 Kč	535 Kč	654 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
OSTATNÍ							
1.	Zprovoznění a zkoušky zařízení	14 hod	119 Kč	1 664 Kč	535 Kč	7 489 Kč	9 153 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2.	Vnitrostaveništní přemístění	3 t	171 Kč	514 Kč	1 522 Kč	4 565 Kč	5 078 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3.	Drobné stavební úpravy	38 hod	119 Kč	4 517 Kč	416 Kč	15 810 Kč	20 327 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM bez DPH				2 001 743 Kč		470 202 Kč	2 471 944 Kč

SEZNAM FIGUR

Kód: 22A-II
 Stavba: Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice-Stavba

Datum: 16.01.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO1A	Domov u Anežky Luštěnice		
ak40	ak40		758,200
	akustická -menerální vlna 40mm		0,000
ak40	p3+ p4+p9+p10+p13		758,200
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
RMAT0014	izolace akustická-kročejová tl. 40mm	m2	773,364
bp	beton pilot		96,410
bp	pilota1*3, 14*0,31*0,31+pilota2*3, 14*0,31*0,31		96,410
Použití figury:			
RMAT00020	beton	m3	96,410
231611111	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli	t	9,641
c1	podhůd c.1		807,100
	rošt, závěsy a opláštění -skladba C.1 vč. čel		0,000
	pokoje sklady		0,000
	1.NP		0,000
	10+21,9+38,8+30,2*4+37,8+4,3+4,3+8,4+6,7+7,2+1,4+21,1		282,700
	2.NP		0,000
	30,2*4+37,8*2+38,9		235,300
	chodba		0,000
	1.NP		0,000
	87,8+8,2+7,1+6+30,2		139,300
	2.NP		0,000
	78,8+12,3+30,8+8,6+19,3		149,800
c1	Mezisoučet		807,100
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	817,100
783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů	m2	1 526,900
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 476,421
c1m	sdk podhled c1 mokrý provoz		335,500
	rošt, závěsy a opláštění -skladba C.1 mokrý provoz		0,000
	1.NP		0,000
	2,5+4,9*2+1,8*2+1,7*2+20,2+6,1*4+6,1+2,1+1,6+2+1,6+5,2+7,6+15,1+9,9+6,6+7,2+3,9+2+1,6+8,4+3,7+3+5,5+6,2+6,9+1,6		171,700
	2.NP		0,000
	20,2+38,7+6,1*4+6,1*2+6+11,8+6,6+2,1+1,6*2+2+5,2+2,4+2,1+1,5+2+1,5+9,8+6+6,1		163,800
c1m	Součet		335,500
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	335,500
783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů	m2	1 526,900
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 476,421
c2	skladba C.2		17,620
	skladba C.2		0,000
	1.NP		0,000
	10,9+1,6*4,2		17,620
c2	Součet		17,620
Použití figury:			
611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	17,620
611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	17,620
611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,620
c3	skladba C.3		189,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
c3	rošt, závěsy a opalštění -skladba C.3		0,000
	1.NP		0,000
	81		81,000
	2.NP		0,000
	108,2		108,200
	Součet		189,200
Použití figury:			
763131461r	Akustické minerální panely 600/1800/20, kovový systémový rošt	m2	189,200
783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů	m2	1 526,900
c4	skladba C.4		195,100
c4	rošt, závěsy a opalštění -skladba C.4		0,000
	1.NP		0,000
	23,4+94,7		118,100
	2.NP		0,000
	77		77,000
	Součet		195,100
Použití figury:			
763131462r	Akustické minerální panely 600/1200/15, kovový systémový rošt	m2	195,100
783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů	m2	1 526,900
c5	skladba C.5		10,000
c5	rošt, závěsy a opalštění -skladba C.5		0,000
	10		10,000
	Mezisoučet		10,000
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	817,100
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	10,000
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 476,421
ce1	skladba CE.1		10,300
ce1	skladba CE.1		0,000
	10,3		10,300
Použití figury:			
621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	10,300
621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	10,300
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	10,300
621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	10,300
e1	fasáda s omítkou		720,520
e1	skladba E.1		0,000
	"západní, jihozápadní"(18,055+20,96+6,2)*7,91+11,2		368,851
	"severovýchodní"(12,79+7,75)*3,99+7,75*0,5+(12,79+6,975+17,85+2,7+9,49)*3,92+11,3		292,365
	"jihovýchodní"16,15*7,91		127,747
	"odpočet otvorů"-(1,54+1,4+2,94+5,1+2,54*4+2,65+0,9+1,35+1,1+2,12)*2,3-(0,9+2,54+1,4+5,1+2,54*4+2,65*3+1,1+1,15+1,6*2)*2,3		-144,348
	"výťah a schodiště na střeše+stěny"(4,12+2,795)*2,825+(0,44+4+0,855)*2,5-1,1*2,2+(20,35+0,08+2,685)*1,5+6,4*1,7		75,905
	Mezisoučet		720,520
	Použití figury:		
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmm	m2	743,676
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	743,676
e2	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	743,676
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	814,326
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	760,512
	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	756,546
	skladba E.2		23,156
e2	skladba E.2		0,000
	"západní, jihozápadní"(18,055+20,96+3,52+5,95)*0,2		9,697
	"severovýchodní"(38,39+1,275+0,6)*0,2		8,053
	"jihovýchodní"(16,15+8,46+2,22+0,2)*0,2		5,406
	Mezisoučet		23,156

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmm	m2	743,676
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	743,676
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	743,676
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	814,326
622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	23,156
28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	24,314
e4	Skladba E.4		52,263
	Skladba E.4		0,000
e4	(3,2+18,055+33,69+26,83+17,79+17,85+6,765+6,445+4,1+2,1+1,65+6,7)*0,36		52,263
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 109,168
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 109,168
712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	1 123,368
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 224,168
713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 022,063
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	52,263
e7	skladba E.7		14,200
	skladba E.7 -sokl na střeše		0,000
	14,2		14,200
e7	Mezisoučet		14,200
Použití figury:			
713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	161,993
712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	1 123,368
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 224,168
28376022	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	14,910
eps120	eps120		851,100
	eps150S-tl.120mm		0,000
eps120	p1+p2+p7+p11		851,100
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
RMAT0008	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl.120mm	m2	868,122
eps250	eps250		7,500
	eps 150S -tl. 0-250mm		0,000
eps250	p10		7,500
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
RMAT0015	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl.0-250mm	m3	0,985
eps50	eps50		750,400
	eps150S-tl.50mm		0,000
eps50	p3+p4+p8+p14		750,400
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
RMAT0013	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl. 50mm	m2	765,408
eps90	eps90		21,800
	eps150S-tl.90mm		0,000
eps90	p9		21,800
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
RMAT0009	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl. 90mm	m2	22,890
esp60	esp60		42,800
	eps150S-tl.60mm		0,000
esp60	p13		42,800
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
RMAT0048	izolace tepelná EPS 150 S Stabil tl. 60mm	m2	44,940
fp	Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny		19,668
	dle detailů- za kaslíků žaluzií- Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny		0,000
	nadp*0,3		19,668
fp	Mezisoučet		19,668
Použití figury:			
713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	161,993
28376803	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm	m2	19,668
I	lišta		122,110
	lišta atika		0,000
I	18,055+24,25+2,2+8,64+5,92+16,15+12,79+6,765+17,85+9,49		122,110
Použití figury:			
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	239,090
59051489r	ukončující lišta omítková s integrovanou tkaninou, s transparentní okapovou hranou	m	122,110
leš	lešení		925,600
	"zapadní, jihozápadní"(18,1+24,3+3,6+6)*8		416,000
	"severovýchodní"39*8		312,000
	"jihovýchodní"(16,2+8,5)*8		197,600
leš	Součet		925,600
Použití figury:			
941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	925,600
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	27 768,000
941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	925,600
mal	malby		4 401,479
	(5,53+1,3+2,41*4+1,2*4+2,41+1,2+0,875+1,05+1,1+2,35+2,4+2,25*2+1,05+2,4)*1,68		68,216
	(0,03+1,3+2,41*4+1,2*4+2,41*2+1,2*2+2,35+1,2+3,1+1*2+1,2+1,2*1*2+2,25*2+0,2+0,825)*1,05		49,208
	om+s3+c1+c1m+c5+(2,55+2,7)*0,75+40,745*0,6		4 284,055
mal	Mezisoučet		4 401,479
Použití figury:			
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 476,421
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4 401,479
nadp	nadpraží		65,560
	nadpraží		0,000
	(1,64+1,5+3,04+5,2+2,64*4+2,75+1+1,45+1,2+2,22)+(1+2,64+1,5+5,2+2,64*4+2,75*3+1,2+1,25+1,7*2)		65,560
nadp	Mezisoučet		65,560
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	133,040
612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3 089,183
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	39,992
622143004	Montáž omítkových samolepicích zateplovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	265,520
622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	760,512
713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	161,993
59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	65,560
obk	obklad		1 096,250
	"1.06"(3,4*2,4+2,4)*2,2-0,8*2,2		21,472
	"1.07"(2,25*2+2,4*2)*2,2-1*2,2		18,260
	"1.08"(2,25*2+2,4*2)*2,2-1*2,2		18,260
	"1.10"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2		8,228
	"1.11"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,8*2,2		10,208
	"1.12"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2		8,228
	"1.13"(1,67*2+1,05*2)*2,2-0,8*2,2		10,208
	"1.17"(6,43*2+3,14*2)*2,2-1,25*2,1-5*2,2+(2,2*2*0,15)		36,968
	"1.20"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2		25,700
	"1.22"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2		25,700
	"1.24"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2		25,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.26"(2,1*2+2,55*2)*3-1*2,2		25,700
	"1.31"(2,55*2+2,41*2)*3-1*2		27,760
	"1.32"(1,75*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2		9,240
	"1.33"(1,75*2+1*2)*2,2-0,9*2,2		10,120
	"1.34"(1,75*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2		9,240
	"1.35"(1,75*2+1*2)*2,2-0,9*2,2		10,120
	"1.36"(2,3*2+2,4*2)*2,2-1*2,2		18,480
	"1.37"(1,8*2+2,4*2)*2,2-1*2,2		16,280
	"1.38"(1,8*2+2,4*2)*2,2-1*2,2		16,280
	"1.39"(3,56+2,4+0,7+1+1,245+1,385+1,3)*2,2-1*2,2		23,298
	"1.42"(2,65+3,14+0,375+0,325+0,4+2,29+0,2)*2,02+(0,2+4,8)*0,85-1,2*2,02+(2,02*0,15)		21,077
	"1.43, 1.62"(0,325+0,375+3,54+3,3+1,45+6,75+0,1+1,5+0,95+3,09+0,3+2,94+1,75+1,1+2,05+1,47+ 2,05+1,7+0,4+0,875*2+0,25*2+0,3)*2,02		76,134
	"1.43, 1.62"+(3,22+3,5+0,9+0,2+0,7+0,9+3,8+0,3+1,1+2,33+0,22*3*2)*2,2+1,5*0,85+1,1*2,2- 0,7*2,02-0,9*2,02-1,45*2,02-1,5*2,02-1,2*2,2+2,2*2*0,15		32,718
	"1.44"(3,73*2+1,85*2)*2,2-1,5*2,2-1,1*2		19,052
	"1.47"2,54*0,6		1,524
	"1.48"((0,28+1,2+1,02+1+0,8+2,5+0,82+0,9+0,72)*2+2,1*2)*2,02- (0,8+0,9*2+1*3+1,1+1,45*2,02)*2,02-1,45*2,4		22,883
	"1.49"(4,1*2+2,35*2)*2,02-1*2,02*2-1,06*2,2		19,686
	"1.50"(2,55*2+0,4)*2,02		11,110
	"1.54"(2,74*2+1,57*2)*2,75-0,9*2,02		21,887
	"1.55"(1,05*2+2*2)*2,02-0,8*2,202*2		8,799
	"1.56"(1,05*2+1,65*2)*2,02-0,8*2,02		9,292
	"1.57"(3,74*2+2,35*2)*2,02-1*2,02*2		20,564
	"1.58"(1,85*2+2*2)*2,02-1*2,02		13,534
	"1.59"(0,8*2+1,64)*2,02-1*2,02		4,525
	"1.60"(1,5*2+3,74*2)*2,02-0,9*2,02		19,352
	"2.05"(2,54*2+3,88*2+0,3)*2,2-0,9*2,2		26,928
	"2.07a"(2,55*2+2,41*2)*2,2-1*2,2		19,624
	"2.08"(6,4*2+3,14*2)*2,2-1,25*2-1,5*2,2+2,2*2*0,15		36,836
	"2.11"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2		24,618
	"2.13"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2		24,618
	"2.15"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2		24,618
	"2.17"(2,41*2+2,65*2)*2,65-1*2,2		24,618
	"2.21"(2,55*2+2,41*2)*2,65-1*2,2		24,088
	"2.23"(2,55*2+2,41*2)*2,65-1*2,2		24,088
	"2.25"(2,55*2+2,35*2)*2,65-1*2,2		23,770
	"2.26"(3,2*2+3,7*2)*2,2--1*2,2		32,560
	"2.27"(3,7*2+1,775*2)*2,2-1*2,2		21,890
	"2.28"(1,2*2+1,75*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2		9,240
	"2.29"(1*2+1,75*2)*2,2-0,8*2,2		10,340
	"2.30"(1,2*2+1,75*2)*2,2-0,9*2,2-0,8*2,2		9,240
	"2.31"(1*2+1,75*2)*2,2-0,8*2,2		10,340
	"2.33"(2,3*2+2,25*2)*2,2-1*2,2		17,820
	"2.34"(2,25+0,8+0,8+1,095+0,33+0,33+1,2+0,38)*2,2-0,8*2,2		14,047
	"2.35"(1,75*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,7*2,2		9,460
	"2.36"(1,75*2+0,95*2)*2,2-0,8*2,2		10,120
	"2.37"(1,775*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,2-0,7*2,2		9,570
	"2.38"(1,775*2+0,95*2)*2,2-0,8*2,2		10,230
obk	Součet		1 096,250
Použití figury:			
781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	1 096,250
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 121,596
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 105,864
om	omítka, malba		3 089,183
	skladba S. 1		0,000
	1.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,57+2,71+4,425+7,9+0,855+1,6+0,62)*2,6+(3,49+5,45+2,65+3+2,565+2,55+0,39+6,43*2+0,62+4,26)*3,88		197,968
	(3,285+1,49+2,54+3,54+3,285+2,5*2)*3,88+(7,395*2+19,8*2+1,3+3,3*2)*3,88+(6,43*3+3,555*2+3,14+1,9+6,58+6,065+7,65+0,6+0,2+1,4)*3,88		525,216
	+(7,65*2+4,9*2)*4*3,88+(9,2*2+4,9*2)*3,88+(3,2*2+2,55*2)*3,88		543,588
	+(2,55+1,35+2,41)*4*1,22+(2,25*2+2,4*2)*1,22+(1,725*4+1,67*4+1,05*2)*1,22		61,268
	(12,25+7,9*2)*3,3		92,565
	(3,14*2+2,09*2+3,9*2+3,74*2+2,1*2+3,2*2+2,34*2+3*2)		47,020
	(1,5*2+3,74*2+1,64*2+1,85*2+1,85*2+2*2+2,35*2+3,74*2+3,64*2+1,05*4+1,75*2+1,1+0,9*2+0,2+3,5+3,3+3,22+3,54+2,8+3,14+2,785+2,545+1,47+0,1+0,875*2)*1,66		138,726
	+(0,4*2+6,75+1,5+0,9+1,2+1,84+0,24+2,94+3,8+1,7+2,33+1,1+0,3+2,4)*1,66+(4,1*2+2,35+6,4+2,32*2+2,55*2)*1,86+(2,74+2+1,4*2)*1,05		103,708
	+(+1,48+2,02+0,8+0,82+0,9+0,72)*2+2,5)*1,86		29,723
	-(1,25*2,2*16+1*2,25*16+0,9*2,25*2+2,55*2+1,25*2,2*2-0,9*2,02*3-1*2,02*2)		-85,156
	2.NP		0,000
	(6,82*2+4,255*2+6,58+6,065+7,65*9+1,25+0,535+0,6+4,9*6+9,2*6+4,9*4+5,07*2+2,55*2+2,33*2+15,755*2+21,07*2+10,59*2+8,625*2+11,17*2+1,97+3,625+2,4+6)*3,1		1 173,490
	(9,425+1,64+3,22+3,35)*3,1+(2,55*2+2,41*2+6,58+3,14*2+2,41*6+2,65*6+2,55*6+2,41*4+2,35*2+3,74+3,2*2+1,775*2+1,2*4+1*4+1,75*8+1,775*4)*0,9		178,356
	(1,75*4+0,95*4+1,2*4+2,3*2+2,6*2+2,6+2,01+1,6+1,095+2,54*2+3,38*2)*0,9		40,091
	(7,8+1,815+7,05+4,6+4,2+2,9+1,6+1,055+6)*3,5		129,570
	-(1,25*2,2*20+1*2,2*11+0,9*2,2*4+0,8*2,2*1+0,9*2,2+(3,72+3,72+3,22+3,555*2)*2,2)		-129,954
	3.NP		0,000
	(5,995*2,8-1,1*2,2)*2		28,732
	" fas.otvory 1.NP"-(6+1,2*4+0,6+1,45+1+2,75+2,08+2,64*4+5,2+1,5+2,64+1,64)*2,4		-96,528
	" fas.otvory 2.NP"-(1,7*2+1,25+12,49+4,75+1,2+2,75*3+2,08+2,64*4+5,2+2,64+1)*2,4		-126,768
	" fostění + nadpraží otvorů 1-2.NP"(osotv+nadp)*0,2		26,552
	"schodiště"(8,14*2+3,2*2)*6,7+(4,4*2)*8-2,1*2,7*2		211,016
om	Součet		3 089,183
Použití figury:			
612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3 089,183
612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	4 464,431
612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	3 089,183
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 476,421
osotv	ostění otvorů		67,200
	ostění otvorů		0,000
	28*2,4		67,200
osotv	Mezisosučet		67,200
Použití figury:			
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	239,090
612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	3 089,183
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	39,992
622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	265,520
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	814,326
622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	760,512
59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	116,980
p1	skladba P.1		482,500
	Skladba		0,000
	Skladba P.1		0,000
p1	482,5*1.NP		482,500
Použití figury:			
776241111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1 332,576
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,583
632441220r	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	1 493,900
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	1 702,300
632481213	Separáčn1 vrstva z PE fólie	m2	2 367,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
RMAT0001	vinyl-ze skladby P.1 -dle výběru investora	m2	579,000
p10	Skladba P.10		7,500
	Skladba P.10		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
p10	7,5"2.NP		7,500
Použití figury:			
776231111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	72,100
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,742
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,234
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	2 367,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
RMAT0011	vinyl -ze skladby P.10 -dle výběru investora	m2	9,000
p11	skladba P.11		235,200
	Skladba P.11 vč. spárování silikonem		0,000
p11	235,2		235,200
Použití figury:			
771574154	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	235,200
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,583
632441220r	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	1 493,900
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	2 367,500
711191201r	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou, 2 vrstvy	m2	497,600
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
p12	Skladba P.12		34,100
	Skladba P.12		0,000
p12	34,1		34,100
Použití figury:			
776241111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1 332,576
632441219r	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm	m2	184,500
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
RMAT0006	vinyl-ze skladby P.12 -dle výběru investora	m2	40,920
p13	Skladba P.13		42,800
	Skladba P.13		0,000
p13	42,8"3.NP		42,800
Použití figury:			
776231111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	72,100
632441219r	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm	m2	184,500
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	2 367,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
RMAT0046	vinyl ze skladby P.13 -dle výběru investora	m2	51,360
p14	Skladba P.14		31,900
Použití figury:			
776241111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1 332,576
632441219r	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm	m2	184,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
RMAT00001	vinyl-ze skladby P.14 -dle výběru investora	m2	38,280
p2	skladba P.2		90,100
	Skladba P.2		0,000
p2	90,1"1.NP		90,100
Použití figury:			
776241111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1 332,576
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,583
632441220r	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	1 493,900
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	1 702,300
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	2 367,500
711191201r	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou, 2 vrstvy	m2	497,600
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
RMAT0002	vinyl-ze skladby P.2 -dle výběru investora	m2	108,120
p3	skladba P.3		557,100
	Skladba P.3		0,000
p3	557,1"2.NP		557,100
Použití figury:			
776241111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1 332,576
632441220r	Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm	m2	1 493,900
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	1 702,300
632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	2 367,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
RMAT0003	vinyl-ze skladby P.3 -dle výběru investora	m2	668,520
p4	Skladba P.4		129,000
	Skladba P.4		0,000
p4	129"2.NP		129,000
Použití figury:			
776241111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1 332,576
632441220r	Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm	m2	1 493,900
632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	2 367,500
711191201r	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou, 2 vrstvy	m2	497,600
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
RMAT0004	vinyl-ze skladby P.4 -dle výběru investora	m2	154,800
p5	Skladba P.5		7,686
	Skladba P.5		0,000
p5	2,315*3,32		7,686
Použití figury:			
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	74,983
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,583
p6	skladba P.6		7,376
	Skladba P.6- mezipodesty (stupně samostatné)		0,000
p6	1,6*1,61+3,2*1,5		7,376
Použití figury:			
776241111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1 332,576
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
776141224	Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35, 0,5-20mm	m2	65,043
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	74,983
RMAT00026	vinyl-ze skladby P.6 -dle výběru investora	m2	8,851
p7	skladba P7		43,300
p7	"skladba p7"7,1+6+30,2		43,300
Použití figury:			
632441219r	Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 40 do 45 mm	m2	184,500
631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,583
632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	2 367,500
711191201r	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou, 2 vrstvy	m2	497,600
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
p8	Skladba P.8		32,400
	Skladba P.8		0,000
p8	32,4"1.NP		32,400
Použití figury:			
776241111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	1 332,576
632441219r	Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 40 do 45 mm	m2	184,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986

Kód	Popis	MJ	Výměra
RMAT0005	vinyl-ze skladby P.8 -dle výběru investora	m2	38,880
p9	Skladba P.9		21,800
	Skladba		0,000
	Skladba P.9		0,000
p9	21,8"2.NP		21,800
Použití figury:			
776231111r	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	72,100
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,742
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,234
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	2 367,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 431,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 266,986
RMAT0010	vinyl ze skladby P.9 -dle výběru investora	m2	26,160
pa	parapet		67,480
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	133,040
59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	67,480
pe1	skladba PE.1		161,524
	skladba PE.1 vč. ukončení, lišt		0,000
	17,85*5,42+(6+1,2*3+0,6)*0,2		98,787
	24,25*2,5+(2,64*4)*0,2		62,737
pe1	Součet		161,524
Použití figury:			
762951001r	D+M terasa sibiřský modřín+podkladní systémové profily+rektifikační terče dle skladby PE.1	m2	161,524
635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 4-8 s udusáním	m3	16,152
635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	32,305
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	161,524
pe2	skladba PE.2		23,100
Použití figury:			
451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	23,100
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	23,100
pilota1	pilota typ 1		170,000
	pilota typ 1		0,000
pilota1	5*34		170,000
Použití figury:			
226212114	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina IV	m	170,000
231211312	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého	m	319,500
RMAT00020	beton	m3	96,410
pilota2	pilota typ 2		149,500
	pilota typ 2		0,000
pilota2	6,5*23		149,500
Použití figury:			
226212214	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina IV	m	149,500
231211312	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého	m	319,500
RMAT00020	beton	m3	96,410
r	rohy domu		49,780
	rohy domu		0,000
r	38+2,945*4		49,780
Použití figury:			
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	239,090
59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	116,980
s10	s10		9,855
	skladba S.10		0,000
s10	2,54*3,88		9,855
S2	skladba S2		687,624
	skladba S2		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,4*3+2,25*4+2+1,725*4+1,05*6+3+1,4+2,2+2,4*5*2+1,8*2*2+2,3*2+2,5*2+2,41*4+2,55*4+1*4+1,6*4+1,75*4+1,2*3)*2,02-1*2,2*(2+4+4)-0,9*2,2*(4)-0,8*2,2*(4)		204,713
	(2,785+0,1+2,545+2,97+1,89+0,65+1,4+2,33+3,8+2,98+0,2+3,09+1,5+0,95+3,09+5,16+0,125*2+0,28*2+4,2*2+2,44*2+2,1+0,6+6,1+3,3+3,23+3,54+5,64+2,8)*2,02		155,217
	(1,5*2+3,74*4+0,8*2+1,64+2,35*2+1,05*4+3,64+1,75*2+1,1*2+6,4+2,32*2+2,55*2+2,515+0,725+0,5+0,21)*2,02-1*2,2*(8)-0,9*2,2*(4)-0,8*2,2*(6)-1,1*2,2		81,751
	(2,74*2+1,57*2+2,55+2,41+2,41*2+2,55*2)*2,02		47,470
	(2,55+2,35+2,55*2+2,41*2+1,3*2+3,2*2+3,7*2+1,775*2+1,75*8+1*3+1,2*3+2,41*4+2,65*4+1,4*4+2,55+2,41+2,2+2,25+2,695+1,775*4+1,75*4+1,2*3+0,95*2)*2,2		248,413
	-1*2,2*(11)-0,9*2,2*(5)-0,8*2,2*(9)		-49,940
S2	Mezisosoučet		687,624
Použití figury:			
612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	766,689
612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	4 464,431
612321121r	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	754,016
s3	skladba S.3		13,887
	skladba S.3		0,000
	1.NP		0,000
	0,9*3,88		3,492
	2.NP		0,000
	0,9*3,45+1,5*3,45		8,280
	3,525*0,6		2,115
s3	Součet		13,887
Použití figury:			
763121453	SDK stěna předsažená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	13,887
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 476,421
s5	skladba S5		66,392
	skladba S5		0,000
	(3,22+3,54+3,14+0,325*2+0,385*2+0,1*2+2,8+2,785+3,5)*1,06-		
s5	1,2*0,2*2+(0,9*3+1,4+6,75+0,95+1,5+3,09+2,94+3,8+2,33++2,1+0,3+0,6+2+0,4*2+0,875+1,47)*1,34		66,392
Použití figury:			
612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 5 mm	m2	66,392
612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	766,689
612321121r	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	754,016
784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 476,421
784221101r	Interiérová malba omyvatelná , vhodná do gastroprovozu	m2	66,392
s6	skladba S.6		9,614
	skladba S.6		0,000
s6	(6,025+0,2+1,815+0,2+1,57+1,5)*0,85		9,614
Použití figury:			
781474152	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,614
612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	766,689
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,673
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,673
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 121,596
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 105,864
s7	skladba S.7		3,059
	skladba S.7		0,000
s7	(0,2*0,2+1,57)*1,9		3,059
Použití figury:			
78193r	D+M Obkad HPL desky s finální povrchovou úpravou lakování vč. dřevotřískové desky, pozink rošt	m2	3,059
612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	766,689
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,673
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,673
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 121,596
S9	S9		40,745
	skladba S.9		0,000
	1.NP		0,000
	2,905+2,55+2,65+2,95+0,05+2,5		13,605

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2.NP		0,000
	3,72+3,72+2,55+3,605+3,555		17,150
	3,72+3,72+2,55		9,990
S9	Součet		40,745
sd	sd		429,556
	TVAR 1.NP		0,000
	deska		0,000
	(984,4-4,3*3,275-3,6*0,8-3,2*5,44-4,48*1,6-1,92*1,6)*0,2+((6,59+8,46)*17,57+2*(1,98+5,55)*(1,98+5,55)*6,04/2)*0,05		203,069
	průvlak a věnec		0,000
	(0,5+8,4+0,54+1,57+2,905+0,5+5,55+0,5+7,64)*0,2*0,35		1,967
	(0,5*2+6)*0,2*0,78		1,092
	(0,25+3,55+0,2)*0,94*0,2		0,752
	2,59*0,26*0,2		0,135
	(2,56+2,94+0,5)*0,2*1,13		1,356
	(6,675+0,2+9,925+0,06)*0,25*0,29		1,222
	(3,8)*0,25*0,2		0,190
	atika		0,000
	(5,54+0,995+17,77)*0,2*0,52		2,528
	žebro		0,000
	4,2		4,200
	TVAR 2.NP		0,000
	deska		0,000
	(967,1-4-3,6*0,715-4,28*3,725-4,48*1,6-1,92*1,6)*0,2		186,869
	průvlak a věnec		0,000
	(0,5+4,75+0,5+6,32+2,3+10,3+9,61+2,56+2+2,7)*0,2*0,59+((0,3+3,97+1,5+0,2+4,22+0,86)*0,2*0,4		5,786
	(3,8)*0,25*0,2		0,190
	atika		0,000
	(15,75+12,39+21,435+6,765+2,3+9,61+17,935+23,95+9,44+2,3+8,38)*0,2*0,57		14,849
	TVAR 3.NP		0,000
	deska		0,000
	(3,6*(0,855+3,385+0,2)+2,715*3,72)*0,2		5,217
	věnec		0,000
	2,685*0,2*0,25		0,134
sd	Součet		429,556
sp	sokl pod zemí		120,411
	sokl podzemí		0,000
	"zapadní, jihozápadní"(18,055+20,96+3,52+5,95)*1,04		50,424
	"severovýchodní"(38,39+1,275+0,6)*1,04		41,876
	"jihovýchodní"(16,15+8,46+2,22+0,2)*1,04		28,111
sp	Mezisosoučet		120,411
Použití figury:			
713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	161,993
28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	126,432
st1	Skladba ST.1		813,600
	Skladba ST. 1		0,000
st1	813,6		813,600
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 109,168
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 109,168
712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	1 123,368
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 224,168
713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 022,063
713141336	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	969,800
28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm	m2	1 018,290
28376142	kлін izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	82,075

Kód	Popis	MJ	Výměra
st2	Skladba ST.2		156,200
	Skladba ST.2		0,000
st2	156,2		156,200
Použití figury:			
762951002r	D+M terasa prkna+podkladní systémové profily+rektifikační terče +ukončující lišty dle skladby ST.2	m2	156,200
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 109,168
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 109,168
712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	1 123,368
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 224,168
713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 022,063
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	969,800
28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm	m2	1 018,290
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	82,075
st3	Skladba ST.3		87,105
	Skladba ST.3		0,000
st3	(3,2+18,055+33,69+26,83+17,79+17,85+6,765+6,445+4,1+2,1+1,65+6,7)*0,6		87,105
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 109,168
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 109,168
712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	1 123,368
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 224,168
7623613r	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek OSB	m2	87,105
st4	skladba ST.4		88,800
	vč. navaření folie PVC na oplechování a zesílením pásem hydroizolace		0,000
	skladba ST.4		0,000
st4	5,3 + 8,6 + 12,9 + 19,8 + 13,7 + 11,1 + 3,5 + 5,3 + 8,6		88,800
Použití figury:			
712363412r	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm, budova v do 18 m	m2	100,800
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 224,168
762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	201,600
RMAT0032	textilie sklovláknitá 180 g/m2	m2	100,800
st5	skladba ST.5		12,000
	skladba ST.5		0,000
st5	12		12,000
Použití figury:			
712363412r	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm, budova v do 18 m	m2	100,800
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 224,168
713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	13,800
762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	201,600
RMAT0032	textilie sklovláknitá 180 g/m2	m2	100,800
zb	základy bednění		577,027
	(24,175+2,15+8,16+8,17*3+15,9+7,97+17,72+12,74+4,425+3,8+3,5+6,2+8,7+6,15+7,07*4+7,11+9,7*2+9,5+10,3+2,8+0,6*4+7,5+3,4+3,5+8,6+3,4+3,8+9,1)*0,75*2		397,785
	(8,1+0,6+5,8+7,9+6,3+0,6+5,1+2,5+3,8+2+0,6+4,6+3,4+3,5+8,6+5+3,6+4,6*3,7)*0,75*2+9,6*0,75*2		147,930
	(2+3,605+4,6+4,7+3,5+2,1+1,8)*0,36*2+(4,28*2+2,075*2)*0,6*2		31,312
zb	Součet		577,027
Použití figury:			
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	577,027
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	577,027
zd	základová deska		198,141
zd	(984,4-12,61)*0,2+12,61*0,3		198,141
Použití figury:			
273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	198,141
273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	19,814

SO2A

Venkovní úpravy

Kód	Popis	MJ	Výměra
odvz_1	odvoz		636,041
odvz_1	914,141-zas		636,041
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	m3	636,041
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 144,874
os	opěrná stěna		42,966
	komplet opěrná stěna		0,000
	(40,62+2,5)*1,25*0,25		13,475
	(3,1275*2,1+(0,25+3,855+0,02+8*3+2,635+0,25+0,69+0,25)*2,7+(6,435+0,25)*3,45+0,25*2*2,12+0,655*1,54)*0,25		29,491
os	Součet		42,966
Použití figury:			
279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	42,966
279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,586
pe2	pe2		23,100
	skladba PE.2		0,000
pe2	(18,055-2+3,7+2,22+3,52+6,5+11+1,2+1,075+5,53)*0,45+3*0,08		23,100
zas	zásyp		278,100
zas	278,1		278,100
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	278,100
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 198,033
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	m3	636,041
167151111	Nakládání výkopku přes 100 m3	m3	278,100

SEZNAM PODDODAVATELŮ

1. Veřejná zakázka

Název:	Přístavba objektu Domova U Anežky - Luštěnice
--------	--

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název	Středočeský kraj
Sídlo	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO	70891095

2.2. Dodavatel

Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO	25021915

3. Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele

Titul, jméno, příjmení	Tereza Pochobradská
Funkce	specialista

Výše uvedený účastník předkládá následující seznam částí veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů:

Identifikační údaje poddodavatele (název, sídlo, IČO)	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx

V případě, že účastník nebude plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, tabulku proškrtně.

Seznam techniků

Pozice	Jméno a příjmení	Autorizace	Vzdělání	Praxe	Vztah k dodavateli
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Petr Misauer	Pozemní stavby Č. 0011584	VŠ	19 let na pozici stavbyvedoucí	Pracovně-právní
Zástupce stavbyvedoucího	Ing. Ondřej Matoušek	Pozemní stavby Č. 0501280	VŠ	16 let na pozici stavbyvedoucí	Pracovně-právní
Osoba odpovědná za statiku	Ing. Ludmila Kostková	Statika a dynamika staveb Č 0006410.	VŠ	33 let	Pracovně-právní
Osoba odpovědná za požární bezpečnosti řešení stavby	Ing. Josef Král	Požární bezpečnost staveb Č. 0011970	VŠ	20 let	Pracovně-právní
Osoba odpovědná za VZT	Ing Zdeněk Zimmer	Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení Č. 0008799	VŠ	19 let	Pracovně-právní