

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel** : **Obec Babice u Rosic**
se sídlem : Náves 14 664 84 Zastávka
IČO : 00362531 DIČ: CZ00362531
Zastoupený : Vladimírem Blažejovským- starostou

jako objednatel díla (dále jen "objednatel")

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických: Vladimír Blažejovský

2. **Zhotovitel** : **Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o.**
Se sídlem : **1.máje 189 664 84 ZASTÁVKA**
IČO : **00208647 DIČ: CZ 00208647**

Zastoupený : Igorem Hudcem , jednatelem společnosti,
tel. : 602739 102,
Bankovní spojení : GE Capital Bank, a.s. pobočka Velká Bíteš
č. účtu: 876808-514/0600

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel")

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních i technických - Igor Hudec, jednatel společnosti, tel. 602 739 102
Aleš Šrámek, jednatel společnosti, 602 769 894

ve věcech technických: Aleš Šrámek – stavbyvedoucí, e-mail kovomonta@seznam.cz

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke kompletní realizaci předmětu díla, kterým je dodávka stavebních prací a materiálu na akci:

Obnova hřbitovní zdi

"Oprava vstupní a obvodové zdi, márnice, přípojky vody a mlatové cesty hřbitova Babice u Rosic "

2. Dodávka bude uskutečněna dle objednávky objednatele.

3. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to je dílem, se rozumí:
-provedení všech prací v rozsahu nabídkového položkového rozpočtu vypracovaného v srpnu 2017, který jako příloha č.1 je nedílnou součástí této smlouvy a PD společností Aldyco s.r.o. Zastávka.
4. Kvalitativní a dodací podmínky dohodnutých prací jsou určeny , příslušnými předpisy, technickými normami a technologickými postupy pro práce, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.

III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v době
zahájení: 11.9.2017
ukončení: 31.7.2018
2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v čl. VII. této smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo.
3. Překročil-li zhotovitel termín výstavby, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu. Jako překročení konečného termínu není považováno zpoždění, které nespočívá v zavinění zhotovitele, dojde-li k přerušení prací za okolností , jejichž příčinou je vyšší moc.
V těchto případech se posunuje pevně stanovený termín výstavby o dobu zpoždění bez zavinění

zhotovitele.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II, je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., je maximálně možná a je specifikována rozpočty vypracovanými v srpnu 2017 a činí:
Oprava přípojky vody a mlatové cesty.....200 372,-Kč
Oprava vstupní zdi oplocení hřbitova.....224 845,-Kč
Oprava obvodového zdiva.....764 586,-Kč
Oprava márnice.....538 546,-Kč
CELKEM: 1 728 347,-Kč vč. DPH
jedenmiliomsedmdsetdvacetosmtisictřistačtyřicetsedmkorunčeských vč. DPH/
2. Tato cena obsahuje daň z přidané hodnoty.
Daň s přidané hodnoty bude účtována ve smyslu Zákona o dani z přidané hodnoty., ve znění pozdějších změn a doplňků, platných v době provedení a předání prací, uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena uvedená v bodě 1. tohoto článku se považuje za cenu konečnou. Změněna může být pouze v případě dodatečného požadavku na rozšíření nebo snížení objemu závazku a to po vzájemném odsouhlasení objednatele a zhotovitele písemným dodatkem k této smlouvě.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, nebo se vyskytne nutnost provedení prací předem nepředvídatelných, musí být dohodnuta změna ceny před zahájením těchto prací.
S tím vyvolané vícenáklady se odrazí ve zvýšení rozpočtové ceny.
5. Cena nezahrnuje náklady vzniklé z titulu a podmínek dodatku rozhodnutí stavebního úřadu.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Sjednaná cena za dílo bude placena, převodem ve prospěch účtu zhotovitele a to poskytnutím zálohy ve výši 0,-Kč objednatelem na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 10 dnů po podpisu této smlouvy. Dále bude prováděna měsíční fakturace na základě odsouhlasených předávacích protokolů. Závěrečná faktura, jejíž přílohou bude předávací protokol odsouhlasený objednatelem, bude vystavena ihned po předání díla s odpočtem poskytnutých záloh a s 5-ti % pozastávkou do odstranění případných vad a nedodělků
2. Konečná faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení a číslo faktury
 - obchodní jméno zhotovitele - objednatele
 - IČO, DIČ - objednatele a zhotovitele
 - číslo smlouvy, označení díla
 - předmět faktury a den plnění
 - den vystavení dokladu, datum splatnosti,
 - bankovní spojení zhotovitele a číslo účtu, na který se má platit
 - fakturovanou částku a výši ceny bez daně, sazbu daně, výši daně celkem
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - soupis provedených prací potvrzený stavebním dozorem
3. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba se má za provedenou dnem odepsání z účtu objednatele. Splatnost konečné faktury byla dohodnutá na 14 dnů po předání a odsouhlasení zástupcem objednatele na stavbě.
4. Potvrzení jednotlivých termínů pro fakturaci, případně soupisu provedených prací, provede objednatel nepozději do 5-ti pracovních dnů po předložení.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro stavbu "Hřbitov Babice u Rosic".
Staveniště bude vyhrazeno zápisem v SD.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. IV. této smlouvy.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
4. Použije-li zhotovitel k provedení díla nebo jeho části jinou osobu (poddodavatele), odpovídá za vady díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám.

5. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.
6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a má za povinnost provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení veřejnosti.
7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně veřejných komunikací zajišťuje objednatel v součinnosti se zhotovitelem, veškeré případné poplatky hradí objednatel.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
9. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla z míst určených objednatelem.
10. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel bude vyzván ústně, telefonicky nebo písemně zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Na rozsahu prací (resp. jejich specifikaci) přicházející v úvahu k prověření před zakrytím se dohodne stavbyvedoucí se stavebním dozorem objednatele do 10-ti dnů po zahájení prací na stavbě.
Tato dohoda bude zapsána ve stavebním deníku.
O výsledku prověření prací se sepiše zápis do stavebního deníku, který podepíší zástupci smluvních stran. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění prací. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, jen v tom případě, že se při této dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí je zhotovitel sám.
11. Zhotovitel vede od prvního dne od předání staveniště až do odstranění případných vad prací stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (soulas, námitky a pod.).
Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
Dohodou vyjádřenou zápisem do SD lze též měnit nebo doplňovat uzavřenou smlouvu o dílo, pokud je zápis podepsán pracovníky oprávněnými k takovým úkonům a zápis je jako změna smlouvy označen.
12. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, kterých jsou povinni se účastnit pověřenými zástupci objednatele, zhotovitele a přízvané osoby.
Zhotovitel provede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy, podepsané všemi zúčastněnými stranami. Přijaté závěry jsou závazné pro všechny zúčastněné.

VII.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především:
 - a) předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek nejpozději 11.9.2017 a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu s dohodou a s podmínkami smlouvy. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
 - b) při předání staveniště předá zhotoviteli:
 - rozhodnutí o přípustnosti stavby, vč. jeho nabytí právní moci, a příp. další správní rozhodnutí pro stavbu,
 - přípojně místo eI, vody a kanalizace,
 - písemnou formou dokumentaci a doklady o staveništi, obsahující objednateli známé údaje:
 - a) o inženýrských a telekom. sítích vedených nad a pod povrchem staveniště,
 - b) o podzemních a skrytých překážkách,
 - c) poskytne zhotoviteli za úplaty stávající zdroje energií,
 - d) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště

VIII.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných člancích této smlouvy:
 - a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, které jsou mu známy.
 - b) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla.

- c) respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací.

IX. VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

1. Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen **Vladimír Blažejovský**, který je zmocněn k právním úkonům, týkajícím se kontroly a přebírání prací. TD kontroluje kvalitu prováděných prací je povinen a oprávněn ověřit zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a projednávat změny a doplňky díla.
2. Objednatel - technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
3. Zástupci zhotovitele na stavbě - p. Aleš Šrámek, Ladislav Pánek stavbyvedoucí, jsou oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla.

X. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ NA PRACOVISTI

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a má za povinnost provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení veřejnosti.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení vyhlášky č. 324/90 Sb při provádění stavebních prací.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 5 kalendářních dnů předem, nejpozději však tak, aby dílo mohlo být předáno a převzato alespoň poslední den sjednané doby pro provedení díla. Objednatel je pak povinnen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. O předání a převzetí díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatel, že stavbu přejímá a soupis případných drobných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění.

XII. ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce
36 m ě s í c ů.
Tato záruka zhotovitelů se nevztahuje na výrobky, zařízení a vybavení díla, v jejichž dokladech je uvedena jiná záruční doba výrobce nebo dodavatele.
2. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v záruční lhůtě.
3. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu u zhotovitele nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění reklamace až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá.
4. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v
 - a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízení poskytnutých objednatelem
 - b) způsobených živelní událostí nebo činností jiných subjektů
6. Odpovědnost za vady, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

XIII. SMLUVNÍ POKUTA

1. Zhotovitel je povinen uhradit pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za prodlení za každý i započatý den.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně za neodstranění každé vady, která je uvedena v protokolu o předání a převzetí předmětu díla, ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění.
3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení oproti termínu splatnosti uvedeném v čl. V.
Smluvní pokutou není dotčen nárok na úrok z prodlení.

kr. J

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kromě případů, kdy to umožňují právní předpisy, se smluvní strany dohodly na možnosti odstoupení od této smlouvy takto:
 - a) objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - kdy zhotovitel je v takovém prodlení se zhotovováním díla, které vyvolává odůvodněnou obavu, že termín dokončení díla nebude dodržen,
 - kdy zhotovitel se při činnosti konané dle této smlouvy dopouští hrubého nebo opakovaného porušení obecně závazných či oborových předpisů nebo v případě, kdy činnost zhotovitele je viditelně nekvalitní
 - zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy objednatel je v prodlení s placením zhotovitelem oprávněně fakturovaných částek a toto prodlení je delší než 15 kalendářních dnů.

Účinky odstoupení nastávají okamžikem, kdy příslušný písemný projev vůle bude doručen druhé smluvní straně.

Smluvní strana, která takto porušila své povinnosti je povinna nahradit druhé smluvní straně veškeré škody, které druhé straně vznikly v souvislosti s plněním této smlouvy.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
2. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu.
Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je soud místně příslušný.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem založené touto smlouvou ustanoveními Občanského zákoníku.
2. K platnosti této smlouvy a jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
3. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulého dohody.
4. Tato smlouva obsahuje pět stran a je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č.1 – Položkové rozpočty

V Zastávce : 30.8.2017

Za zhotovitele:
Igor Hudec, Aleš Šrámek
jednatelé

**Moravská zeměvtrná
společnost, s.r.o.**

1. máje 189, 664 84 Zastávka u Brna
IČO: 00202647 DIČ: CZ00203347

V Babicích: 3.9.2017

Za objednatele:
Vladimír Blažejovský
starosta




Položkový rozpočet

Rozpočet: Obnova hřbitovní zdi		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: REKAPITULACE	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Obnova hřbitovní zdi	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Babice u Rosic	Náklady na MJ:	1 428 386,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 428 386,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		1 428 386,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		1 428 386,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Igor Hudec Datum: 29.8.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Igor Hudec Datum: Podpis:  Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o. 1. máje 189, 664 84 Zaslávka u Brna IČO: 00208647 DIČ: CZ0208347	Za objednatele: Jméno: Vladimír Blažejovský Datum: Podpis:
---	--	---

Základ pro DPH	21,0% činí:	1 428 386,00 Kč
DPH	21,0% činí:	299 961,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 728 347,00 Kč

Stavba:	Obnova hřbitovní zdi	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	REKAPITULACE	Datum tisku: 29.8.2017	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	817 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Kompletní konstrukce	445 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	165 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	1 428 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba:	Obnova hřbitovní zdi	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	REKAPITULACE	Datum tisku: 29.8.2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	31	Zdi podpěrné a volné				
1	1	Oprava vstupní zdi oplocení hřbitova	kpl	1,0000	185 822,00	185 822,00
2	2	Oprava obvodového zdiva hřbitova	kpl	1,0000	631 889,00	631 889,00
	31	Zdi podpěrné a volné				817 711,00
	38	Kompletní konstrukce				
3	3	Oprava márnice	kpl	1,0000	445 079,00	445 079,00
	38	Kompletní konstrukce				445 079,00
	5	Komunikace				
4	4	Miatové cesty, přípojka vody	kpl	1,0000	165 596,00	165 596,00
	5	Komunikace				165 596,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: Babice u Rosic		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Hřbitov Babice oprava hřbitovní zdi obvodové zdivo	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Babice u Rosic	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Babice u Rosic	Náklady na MJ: 631 889,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	615 051,00	Provoz elektrocentrály 30dnůx250,-Kč	7 500,00
	PSV celkem	0,00	Zařízení staveniště 1,5%	9 338,00
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		615 051,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		631 889,00	Ostatní náklady celkem:	16 838,00

Vypracoval: Jméno: Igor Hudec Datum: 29.8.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Igor Hudec Datum: Podpis:  Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o. 1. máje 189, 664 94 Zastávka u Brna IČO: 05200847 DIČ: CZ05200847	Za objednatele: Jméno: Vladimír Blažejovský Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	631 889,00 Kč
DPH	21,0% činí:	132 697,00 Kč
Cena za objekt celkem:		764 586,00 Kč

Stavba:	Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Hřbitov Babice oprava hřbitovní zdi obvodové zdivo	Datum tisku: 29.8.2017	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy,zvláštní zakládání	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	355 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Přípočty	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	154 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	615 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Kč
Provoz elektrocentrály 30dnůx250,-Kč	7 500,00
Zařízení staveniště 1,5%	9 338,00
	16 838,00

Stavba:	Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Hřbitov Babice oprava hřbitovní zdi obvodové zdivo	Datum tisku: 29.8.2017	


P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 44ks x 0,5x0,5x0,8	m3	8,8000	849,00	7 471,20
2	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	8,9000	28,40	252,76
1		Zemní práce				7 723,96
2		Základy,zvláštní zakládání				
3	216 90-4111.R00	Očištění tlakovou vodou stávající stěna	m2	420,0000	130,50	54 810,00
4	216 90-4391.R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 20% plochy	m2	84,0000	160,00	13 440,00
2		Základy,zvláštní zakládání				68 250,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	283-24555.22	Deska plotová KZD 2-250 dodávka	kus	28,0000	439,00	12 292,00
6	283-24555.21	Deska plotová KZD 2-290 dodávka	kus	280,0000	494,00	138 320,00
7	283-24555.23	Deska plotová KZD 2-200 dodávka	kus	7,0000	429,00	3 003,00
8	592-31118.22	Sloupek plotový KZV 12-280/2800-dodávka	kus	44,0000	859,00	37 796,00
9	348 12-1122.R00	Osazování plotových desek	kus	315,0000	383,00	120 645,00
10	338 12-1127.R00	Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,20 m3	kus	44,0000	997,00	43 868,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				355 924,00
90		Přípočty				
11	R položka	Bednění náhrobků-ochrana proti poškození	kpl	1,0000	7 000,00	7 000,00
90		Přípočty				7 000,00
95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
12	181 30-0010.RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	75,0000	76,00	5 700,00
13	180 40-0020.RA0	Založení trávníku , rovina, dodání osiva 150x0,5m	m2	75,0000	18,30	1 372,50
95		Dokončovací kce na pozem.stav.				7 072,50
96		Bourání konstrukcí				
14	962 03-2241.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	31,4000	653,00	20 504,20
15	962 03-2314.R00	Bourání pilířů cihelných	m3	6,0000	1 163,00	6 978,00
16	961 04-3111.R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	12,7500	1 445,00	18 423,75
17	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	100,3000	317,50	31 845,25
18	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	100,3000	85,50	8 575,65
19	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	100,3000	203,50	20 411,05
20	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 003,0000	22,70	22 768,10
21	979 99-9998.R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	100,3000	250,00	25 075,00
96		Bourání konstrukcí				154 581,00
99		Staveništní přesun hmot				
22	998 15-2111.R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	48,8200	297,00	14 499,54
99		Staveništní přesun hmot				14 499,54

Položkový rozpočet

Rozpočet: Obec Babice u Rosic		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Hřbitov Babice - oprava márnice	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Obec Babice u Rosic	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Babice u Rosic	Náklady na MJ:	445 079,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Moravská zeměvtrná společnost, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	310 534,00	Provoz elektrocentrály 30 dnů x 250,-Kč	7 500,00
	PSV celkem	120 579,00	Zařízení staveniště 1,5%	6 466,00
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		431 113,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		445 079,00	Ostatní náklady celkem:	13 966,00

Vypracoval: Jméno: Igor Hudec Datum: 29.8.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Igor Hudec Datum: Podpis:  Moravská zeměvtrná společnost, s.r.o. 1. máje 189, 664 84 Zastávka u Brna IČO: 05203647 DIČ: CZ05203647	Za objednatele: Jméno: Vladimír Blažejovský Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	445 079,04 Kč
DPH	21,0 % činí:	93 467,00 Kč
Cena za objekt celkem:		538 546,00 Kč

Stavba:	Obec Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Hřbitov Babice - oprava márnice	Datum tisku: 29.8.2017	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 Likvidace suti	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy,zvláštní zakládání	69 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svíslé a kompletní konstrukce	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Úpravy povrchů, omítky	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	30 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	26 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	31 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	34 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	13 689,00	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	30 131,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	41 201,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00
Kč	310 534,00	120 579,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Kč
Provoz elektrocentrály 30 dnů x 250,-Kč	7 500,00
Zařízení staveniště 1,5%	6 466,00
	13 966,00

Stavba:	Obec Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Hřbitov Babice - oprava márnice	Datum tisku: 29.8.2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	174 10-0050.RAB	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	1,6000	726,00	1 161,60
2	131 10-0010.RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 pro septik	m3	5,0000	341,00	1 705,00
1		Zemní práce				2 866,60
2		Základy,zvláštní zakládání				
3	274 31-1116.R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	7,0000	2 380,00	16 660,00
4	975 02-1311.R00	Výkopy pro podchycení základového zdiva	m	17,4000	1 986,00	34 556,40
5	212 81-0010.RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 80 mm	m	22,0000	305,00	6 710,00
6	285 37-7111.R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	10,0000	1 205,00	12 050,00
2		Základy,zvláštní zakládání				69 976,40
3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	340 20-0010.RA0	Příčka do stávajícího objektu, bez omítky	m2	14,5000	498,00	7 221,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				7 221,00
5		Komunikace				
8	596 10-0030.RAB	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba HBB 30 x 30 x 4,5 cm	m2	15,0000	714,00	10 710,00
5		Komunikace				10 710,00
60		Úpravy povrchů, omítky				
9	602 01-1102.R00	Postřík cementový Cemix 052 ručně	m2	76,7000	39,70	3 044,99
10	602 01-1118.RT5	Omítka jádrová vápenná Cemix 102 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	76,7000	247,00	18 944,90
11	601 01-1102.R00	Postřík stropů cementový Cemix 052 ručně	m2	19,0000	64,40	1 223,60
12	601 01-1116.RT3	Omítka stropů jádrová lehčená Cemix 032 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	19,0000	269,00	5 111,00
60		Úpravy povrchů, omítky				28 324,49
62		Úpravy povrchů vnější				
13	622 43-2112.R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrnná	m2	6,0000	532,00	3 192,00
14	622 47-0060.RA0	Omítka stěn vnější Hasit dvouvrstvá, složitost 3	m2	59,0000	463,00	27 317,00
62		Úpravy povrchů vnější				30 509,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	631 10-0002.RA0	Podlaha z dlažby keramické,podkladní mazanina 8 cm	m2	19,0000	1 264,00	24 016,00
16	631 31-0004.RAB	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 15 cm štěrkopískový podklad tloušťka 15 cm	m2	4,0000	654,00	2 616,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 632,00
64		Výplně otvorů				
17	642 10-3031.RAA	Zazdění okenního otvoru 2,7 m2, omítky zeď tloušťky 30 cm	kus	1,0000	7 115,00	7 115,00
18	642 10-3011.RAA	Zazdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky zeď tloušťky 30 cm	kus	1,0000	2 150,00	2 150,00
19	642 20-2011.RAB	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka zeď tloušťky 30 cm	kus	1,0000	4 685,00	4 685,00
64		Výplně otvorů				13 950,00
8		Trubní vedení				

Stavba:	Obec Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Hřbitov Babice - oprava márnice	Datum tisku: 29.8.2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	899 62-3101.R00	Obetonování septiků betonem C12/15	m3	2,0000	2 330,00	4 660,00
21	831 35-0012.RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 2,0 m	m	6,0000	2 095,00	12 570,00
8	Trubní vedení					17 230,00
94	Lešení a stavební výtahy					
22	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	100,0000	101,50	10 150,00
94	Lešení a stavební výtahy					10 150,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
23	953 98-1207.R00	Chemické kotvy, beton, hl. 280 mm, M30, malta POXY	kus	35,0000	428,50	14 997,50
24	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	19,0000	73,50	1 396,50
25	R položka	Otryskání tašek tlakovou vodou	m2	30,0000	500,00	15 000,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.					31 394,00
96	Bourání konstrukcí					
26	961 10-0013.RA0	Bourání základů ze zdiva cihelného	m3	1,5000	2 235,00	3 352,50
27	962 20-0011.RAB	Bourání přiček z cihel pálených tloušťka 15 cm	m2	7,0000	338,50	2 369,50
28	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	3,5000	85,20	298,20
29	968 08-3022.R00	Vybourání plných dveří pl.nad 2 m2	m2	6,4600	142,50	920,55
30	979 08-7007.R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	3,0000	738,00	2 214,00
31	965 20-0013.RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	3,8000	4 770,00	18 126,00
32	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	52,2000	98,50	5 141,70
33	978 10-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	19,0000	117,00	2 223,00
96	Bourání konstrukcí					34 645,45
99	Staveništní přesun hmot					
34	998 02-1020.R00	Přesun hmot pro budovy zděné	t	71,0400	148,50	10 549,44
99	Staveništní přesun hmot					10 549,44
711	Izolace proti vodě					
35	711 21-0020.RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	19,0000	461,50	8 768,50
36	711 13-1100.R00	Izolace proti vlhkosti svislá nopovou folií	m2	30,0000	26,00	780,00
37	283-23141	Fólie nopová GUTTABETA S tl. 0,6 mm 2,0x10 m	m2	40,0000	103,50	4 140,00
711	Izolace proti vodě					13 688,50
725	Zařizovací předměty					
38	725 10-0001.RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,0000	4 270,00	4 270,00
39	726 21-1121.R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	1,0000	4 665,00	4 665,00
40	725 20-0010.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	1,0000	1 297,00	1 297,00
41	725 20-0030.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,0000	1 149,00	1 149,00
42	286-97700	Septik plastový BIOSEPT SP 4 2K dvoukomorový	kus	1,0000	18 750,00	18 750,00
725	Zařizovací předměty					30 131,00
764	Konstrukce klempířské					
43	764 35-1010.RAA	Klempířské prvky demontáž+montáž nových prvků zinkové	m	23,8000	500,00	11 900,00
764	Konstrukce klempířské					11 900,00
765	Krytiny tvrdé					
44	765 31-9412.R00	demontáž hřebene z hřebenáčů a zpětná mnt do malty	m	5,0000	396,00	1 980,00
765	Krytiny tvrdé					1 980,00
766	Konstrukce truhlářské					

Stavba:	Obec Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Hřbitov Babice - oprava márnice	Datum tisku: 29.8.2017	


P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
45	766 67-0010.RA0	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2	kus	2,0000	3 980,00	7 960,00
	766	Konstrukce truhlářské				7 960,00
	767	Konstrukce zámečnické				
46	767 99-0010.RAC	Atypické ocelové konstrukce				
		10 - 50 kg/kus	kg	225,0000	71,80	16 155,00
47	767 64-0118.RAA	Dveře protipožární jednokřídlové 90 x 197 cm				
		PB 30 minut	kus	2,0000	11 320,00	22 640,00
48	767 64-0119.RA0	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	2,0000	1 203,00	2 406,00
	767	Konstrukce zámečnické				41 201,00
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.				
		nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	19,0000	269,00	5 111,00
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				5 111,00
	784	Malby				
50	784 16-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	95,7000	14,90	1 425,93
51	784 16-4122.R00	Malba latexová HET univerzál.,barva, bez penetr.2x	m2	95,7000	72,90	6 976,53
52	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,0000	34,20	205,20
	784	Malby				8 607,66
	970	Likvidace sutí				
53	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	27,0000	317,50	8 572,50
54	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	27,0000	85,50	2 308,50
55	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	27,0000	203,50	5 494,50
	970	Likvidace sutí				16 375,50

Položkový rozpočet

Rozpočet: Babice u Rosic			Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Hřbitov Babice - přípojka vody, mlatové cesty	JKSO:	
Stavba:	Název stavby: Babice u Rosic	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Obec Babice u Rosic	Náklady na MJ: 165 597,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	160 687,00	Provoz elektrocentrály 10dnů x 250,-Kč	2 500,00
	PSV celkem	0,00	Zařízení staveniště 1,5%	2 410,00
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		160 687,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		165 597,00	Ostatní náklady celkem:	4 910,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Igor Hudec		Jméno: Igor Hudec		Jméno: Vladimír Blažejovský	
Datum: 29.8.2017		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis: 		Podpis:	
		Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o. 1. máje 189, 664 84 Zástávka u Brna IČO: 02200347 DIČ: 02200347			
Základ pro DPH		21,0 % činí:		165 596,73 Kč	
DPH		21,0 % činí:		34 775,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				200 372,00 Kč	

Stavba:	Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Hřbitov Babice - přípojka vody, mlatové cesty	Datum tisku: 29.8.2017	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy,zvláštní zakládání	13 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	52 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	160 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Kč
Provoz elektrocentrály 10dnů x 250,-Kč	2 500,00
Zařízení staveniště 1,5%	2 410,00
	4 910,00

Stavba:	Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Hřbitov Babice - přípojka vody, mlatové cesty	Datum tisku: 29.8.2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	131 10-0010.RA0	Houbení nezapažených jam v hornině 1-4	m3	8,0000	341,00	2 728,00
1		Zemní práce				2 728,00
2		Základy, zvláštní zakládání				
2	212 51-1111.R00	Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem	m3	8,0000	1 689,00	13 512,00
2		Základy, zvláštní zakládání				13 512,00
4		Vodorovné konstrukce				
3	451 97-1111.R00	Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby	m2	187,5000	86,50	16 218,75
4		Vodorovné konstrukce				16 218,75
5		Komunikace				
4	564 23-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	187,5000	67,00	12 562,50
5	r-položka	Srovnání mlatové cesty štěrk 0-16mm				
		75x2,5m	m2	187,5000	40,00	7 500,00
6	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava štěrku do 10 m	t	76,0000	203,50	15 466,00
7	583-37304	Štěrkopísek frakce 0-16 B				
		vč.dopravy	T	76,0000	252,50	19 190,00
5		Komunikace				54 718,50
8		Trubní vedení				
8	831 23-0110.RA0	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63	m	50,0000	767,00	38 350,00
9	831 35-0012.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160				
		odpad do trativodu	m	5,0000	2 095,00	10 475,00
10	r položka	Odběrné místo vody- zařízení vč.materiálu	kpl	2,0000	2 000,00	4 000,00
8		Trubní vedení				52 825,00
97		Prorážení otvorů				
11	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	16,0000	317,50	5 080,00
12	979 08-8212.R00	Naládání suti na dopravní prostředky	t	16,0000	85,50	1 368,00
13	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,0000	203,50	3 256,00
97		Prorážení otvorů				9 704,00
99		Staveništní přesun hmot				
14	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	170,2400	64,50	10 980,48
99		Staveništní přesun hmot				10 980,48

Položkový rozpočet

Rozpočet: Babice u Rosic			Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Hřbitov Babice oprava hřbitovní zdi vstupní zeď	JKSO:	
Stavba:	Název stavby: Babice u Rosic	SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Babice u Rosic		Náklady na MJ: 185 822,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	169 520,00	Provoz elektrocentrály 15 dnů x250,- Kč	3 750,00
	PSV celkem	9 863,00	Zařízení staveniště 1,5%	2 690,00
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		179 382,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HVS		185 822,00	Ostatní náklady celkem:	6 440,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Igor Hudec Datum: 29.8.2017 Podpis:	Jméno: Igor Hudec Datum: Podpis:  Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o. 1. máje 189, 664 84 Zastávka u Brna IČO: 00208647 DIČ: CZ00208647	Jméno: Vladimír Blažejovský Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	185 822,17 Kč
DPH	21,0 % činí:	39 023,00 Kč
Cena za objekt celkem:	224 845,00 Kč	

Stavba:	Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Hřbitov Babice oprava hřbitovní zdi vstupní zeď	Datum tisku: 29.8.2017	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy,zvláštní zakládání	11 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	86 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Upravy povrchů vnější	41 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	26 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00
Kč	169 520,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Kč
Provoz elektrocentrály 15 dnů x250,- Kč	3 750,00
Zařízení staveniště 1,5%	2 690,00
	6 440,00

Stavba:	Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Hřbitov Babice oprava hřbitovní zdi vstupní zeď	Datum tisku: 29.8.2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	6,0000	562,00	3 372,00
2	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	6,0000	28,40	170,40
1		Zemní práce				3 542,40
2		Základy, zvláštní zakládání				
3	274 31-1611.R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 (B 20)	m3	5,1500	2 325,00	11 973,75
2		Základy, zvláštní zakládání				11 973,75
3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	345 23-0010.RAA	Zdivo plotové, tvárnice betonové, tl. 19 cm, stříška				
		tvárnice v barvě přírodní, štípané jednostranně	m2	31,5000	2 190,00	68 985,00
5	289 36-2111.R00	Výztuž svislá, podélná stěn z 10216,	t	0,5000	34 540,00	17 270,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				86 255,00
62		Upravy povrchů vnější				
6	622 43-2112.R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	45,7000	532,00	24 312,40
7	622 48-1211.RT3	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny				
		včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	16,6400	237,00	3 943,68
8	622 10-0010.RA0	Omítka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3	m2	16,6400	810,00	13 478,40
62		Upravy povrchů vnější				41 734,48
96		Bourání konstrukcí				
9	962 03-2241.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	3,4000	653,00	2 220,20
10	962 03-2314.R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,7300	1 163,00	848,99
11	961 04-3111.R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	5,1500	1 445,00	7 441,75
12	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	18,6000	317,50	5 905,50
13	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,6000	85,50	1 590,30
14	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,6000	203,50	3 785,10
15	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	186,0000	22,70	4 222,20
96		Bourání konstrukcí				26 014,04
767		Konstrukce zámečnické				
16	767 90-0090.RAB	Demontáž brány	kpl	1,0000	1 000,00	1 000,00
17	767 99-0000.RA0	Oprava vstupní brány				
		zpětná montáž	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
767		Konstrukce zámečnické				6 000,00
783		Nátěry				
18	783 22-0010.RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	25,0000	154,50	3 862,50
783		Nátěry				3 862,50