

## SMLOUVA O DÍLO č. S945/2025/288

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy,  
na základě pověření ze dne 3. 1. 2025  
ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Františkovy Lázně, Chebská 8,  
351 01 Františkovy Lázně

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

### **RECYS-MACH s.r.o.**

se sídlem č.p. 1, 356 01 Citice

IČO: 263 44 955

DIČ: CZ26344955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni; C 14291

zastoupená: Zdeňkem Machem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: + [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 176637638/0300

datová schránka: yunwua8

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Rekonstrukce LC U Staré myslivny II**, evidenční číslo zakázky: **S945/2025/288**, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce LC U Staré myslivny II stupeň TP, vypracované [REDACTED], Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r. o., Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, IČO: 263 92 526, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je rekonstrukce komunikace na kategorii 1 L 4/30 v délce 811 m. Začátek úseku je v napojení na silnici II/213 a konec úseku je ve staničení 0,811 v místě napojení na lesní dopravní síť. Stavební práce zahrnují realizaci podkladních vrstev na než budou položeny dvě vrstvy asfaltového krytu ACO 16 a ACL 22.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické formě a 1 paré tištěné dokumentace, objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
- zajištění a dodržení všech podmínek dotčených orgánů státní správy, a to KSÚSKK, p.o., č.j. KSÚSKK/SÚ/4750/2024/Mat a PČR č.j. KRPK-37104/ČJ-2025-190206.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## **II.**

### **Doba plnění**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **14. 11. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něžž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **29. 9. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

### **III. Cena za dílo**

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 872 946 Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát dva tisíc devět set čtyřicet šest korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
- a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
  - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
    - 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}.$$
    - 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}.$$
  - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

## **V. Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, a to již v rámci výběrového řízení této stavby. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít 2 vyhotovení projektové dokumentace v písemné formě. O předání a převzetí sepíše a podepíše zápis
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení

koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím



příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE], telefon: +[REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,



a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## **VI.**

### **Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně

písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.\*
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 6 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. Dále budou provedeny 3 zkoušky hutných asfaltových vrstev.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## **VII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,

- zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

### **VIII.**

#### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

### **IX.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím



- čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,



- c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
  - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

## **XI.**

### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **29. 9. 2025**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **14. 2. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XII.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržívat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

### **XIII. Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


V Karlových Varech dne: .....

V ..... dne: .....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

**Zdeněk Mach**  
jednatel společnosti  
RECYS-MACH s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025  
Stavba: 228 - LC U staré myslivny II



KSO:  
Místo: revír Plesná

CC-CZ:  
Datum: 20.08.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
[Redacted]

IČ: 49758021  
DIČ: CZ [Redacted]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 3 411 742,00 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 3 411 742,00 | 716 465,90   |
|                         | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 4 128 207,90 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



|            |                              |              |            |
|------------|------------------------------|--------------|------------|
| Kód:       | 945/2025                     |              |            |
| Stavba:    | 228 - LC U staré myslivny II |              |            |
| Místo:     | revír Plesná                 | Datum:       | 20.08.2025 |
| Zadavatel: | Lesy České republiky, s.p.   | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   |                              | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                              | 3 411 742,00       | 4 128 207,90     |
| 945/2025           | 228 - LC U staré myslivny II | 3 411 742,00       | 4 128 207,90     |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**228 - LC U staré myslivny II**

KSO:

Místo: revír Plesná

CC-CZ:

Datum: 20.08.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

49758021

DIČ:

CZ

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 411 742,00**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 411 742,00 | 21,00%     | 716 465,82 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 128 207,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 228 - LC U staré myslivny II

Místo: revír Plesná  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: [redacted]

Datum: 20.08.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |                     |
|-----------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         |  | <b>3 411 742,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 3 381 742,44        |
| 1 - Zemní práce                         |  | 364 085,74          |
| 2 - Zakládání                           |  | 24 075,00           |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |  | 50 000,00           |
| 5 - Komunikace pozemní                  |  | 2 689 835,60        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 213 402,55          |
| 998 - Přesun hmot                       |  | 40 343,55           |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       |  | 29 999,56           |
| VRN3 - Zařízení staveniště              |  | 14 999,56           |
| VRN4 - Inženýrská činnost               |  | 15 000,00           |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 228 - LC U staré myslivny II

Místo: revír Plesná  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: [redacted]

Datum: 20.08.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                                                                                          | Popis                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |           |              | 3 411 742,00      |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                          |                                                                                                                |     |           |              | 3 381 742,44      |
| D                      | 1   | Zemní práce                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |     |           |              | 364 085,74        |
| 1                      | K   | 112251104                                                                                                                                                                    | Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm                                                                   | kus | 4,000     | 1 700,00     | 6 800,00          |
|                        | PP  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm                                                                                       |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 4                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |     |           |              | 4,000             |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |           |              | 4,000             |
| 2                      | K   | 113108442                                                                                                                                                                    | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem                                                       | m2  | 3 260,950 | 20,00        | 65 219,00         |
|                        | PP  | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem                                    |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 3260,950                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |           |              | 3 260,950         |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |           |              | 3 260,950         |
| 3                      | K   | 113205111                                                                                                                                                                    | Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny                                                               | m   | 19,000    | 50,00        | 950,00            |
|                        | PP  | Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny               |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 5+5+9                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |     |           |              | 19,000            |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |           |              | 19,000            |
| 4                      | K   | 122252203                                                                                                                                                                    | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně | m3  | 131,760   | 135,00       | 17 787,60         |
|                        | PP  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3                                                                     |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | km 0,330 osa komunikace                                                                                                                                                      |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 26*2*0,4                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |           |              | 20,800            |
|                        | VV  | km 0,367                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 3,5*4*0,4                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |     |           |              | 5,600             |
|                        | VV  | rozšíření km 0,680 vlevo                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 36*1,8*0,3                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |     |           |              | 19,440            |
|                        | VV  | rozšíření km 0,740 vlevo                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 68*2,8*0,3                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |     |           |              | 57,120            |
|                        | VV  | rozšíření km 0,800 vlevo                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 24*1*1,2                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |           |              | 28,800            |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |           |              | 131,760           |
| 5                      | K   | 132151254                                                                                                                                                                    | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně    | m3  | 247,600   | 150,00       | 37 140,00         |
|                        | PP  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | vsakovací rýha                                                                                                                                                               |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 10,4*1,5*1,1                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |     |           |              | 17,160            |
|                        | VV  | příkop                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 310*1*0,7                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |     |           |              | 217,000           |
|                        | VV  | odvodňovací pera                                                                                                                                                             |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | (0,8*0,6*7)*4                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |           |              | 13,440            |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |           |              | 247,600           |
| 6                      | K   | 132151101                                                                                                                                                                    | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně      | m3  | 29,980    | 300,00       | 8 994,00          |
|                        | PP  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3                      |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | propustek km 0,290 H.S. vpravo                                                                                                                                               |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 9*0,8*0,8                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |     |           |              | 5,760             |
|                        | VV  | propustek km 0,432 H.S. vpravo                                                                                                                                               |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 9*0,8*0,8                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |     |           |              | 5,760             |
|                        | VV  | km 0,548 H.S. vpravo průleh                                                                                                                                                  |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 0,8*23*0,4                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |     |           |              | 7,360             |
|                        | VV  | propustek v km 0,003                                                                                                                                                         |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | 4*1*1,2                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |     |           |              | 4,800             |
|                        | VV  | šterkové pero                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |           |              |                   |
|                        | VV  | (7*0,6*0,5)*3                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |           |              | 6,300             |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |           |              | 29,980            |
| 7                      | K   | 162201424                                                                                                                                                                    | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm                                                       | kus | 4,000     | 700,00       | 2 800,00          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,000     |              |                   |
| 8  | K   | 162451105 | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                         | m3 | 7,600     | 110,00       | 836,00            |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 7,6                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,600     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,600     |              |                   |
| 9  | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                        | m3 | 401,740   | 120,00       | 48 208,80         |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 401,74                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 401,740   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 401,740   |              |                   |
| 10 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 401,740   | 20,00        | 8 034,80          |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |           |              |                   |
| 11 | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                         | m3 | 409,340   | 95,00        | 38 887,30         |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 409,34                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 409,340   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 409,340   |              |                   |
| 12 | K   | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně                                                                                                                                                                                      | m3 | 7,600     | 180,00       | 1 368,00          |
|    | PP  |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 3,8*2                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,600     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,600     |              |                   |
| 13 | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                  | t  | 682,958   | 80,00        | 54 636,64         |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 401,74*1,7                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 682,958   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 682,958   |              |                   |
| 14 | K   | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 12,400    | 100,00       | 1 240,00          |
|    | PP  |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 12,4                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,400    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,400    |              |                   |
| 15 | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                                                                                                                  | m2 | 3 534,000 | 9,00         | 31 806,00         |
|    | PP  |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 812*4                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3 248,000 |              |                   |
|    | VV  |           | sjezdy, rozšíření                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 286                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 286,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3 534,000 |              |                   |
| 16 | K   | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                                                                                                                                                                                       | m2 | 2 168,200 | 18,00        | 39 027,60         |
|    | PP  |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | příkop vpravo                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 670*3                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2 010,000 |              |                   |
|    | VV  |           | čela propustků                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 2*9                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,000    |              |                   |
|    | VV  |           | (2*7)*2                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 28,000    |              |                   |
|    | VV  |           | rozšíření km 0,800                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 68*1,65                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 112,200   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2 168,200 |              |                   |
| 17 | K   | 171152112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic                                                                                                                                                          | m3 | 3,500     | 100,00       | 350,00            |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,500     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 3,500     |              |                   |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 24 075,00         |
| 18 | K   | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                                           | m3 | 19,260    | 1 250,00     | 24 075,00         |
|    | PP  |           | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | vsakovací rýha                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 10,4*1,5*1,1                                                                                                                                                                                   |    | 17,160    |              |                   |
|    | VV  |           | šterkové pero                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 7*0,6*0,5                                                                                                                                                                                      |    | 2,100     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 19,260    |              |                   |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                           |    |           |              | 50 000,00         |
| 19 | K   | 462511161 | Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně                                                                                                                          | m3 | 1,000     | 2 300,00     | 2 300,00          |
|    | PP  |           | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | prop DN600                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | (1*2,5*0,2)*2                                                                                                                                                                                  |    | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 20 | K   | 465511513 | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm                                                                                                 | m2 | 18,000    | 2 650,00     | 47 700,00         |
|    | PP  |           | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | šikmá čela prop. km 0,003                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 18                                                                                                                                                                                             |    | 18,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 18,000    |              |                   |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                             |    |           |              | 2 689 835,60      |
| 21 | K   | 564651013 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 170 mm                                                                                                                  | m2 | 571,500   | 175,00       | 100 012,50        |
|    | PP  |           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,694-0,821                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 127*4,5                                                                                                                                                                                        |    | 571,500   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 571,500   |              |                   |
| 22 | K   | 564661011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                                                                                  | m2 | 347,200   | 200,00       | 69 440,00         |
|    | PP  |           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,330 sanace osa komunikace                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 26*2                                                                                                                                                                                           |    | 52,000    |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,367 sanace                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 4*4                                                                                                                                                                                            |    | 16,000    |              |                   |
|    | VV  |           | rozšíření km 0,680 vlevo                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 36*1,8                                                                                                                                                                                         |    | 64,800    |              |                   |
|    | VV  |           | rozšíření km 0,740 vlevo                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 68*2,8                                                                                                                                                                                         |    | 190,400   |              |                   |
|    | VV  |           | rozšíření km 0,800v vlevo                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 24*1                                                                                                                                                                                           |    | 24,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 347,200   |              |                   |
| 23 | K   | 564831011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm                                                                                                                                            | m2 | 297,600   | 85,00        | 25 296,00         |
|    | PP  |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,548 polštář pod dlažbu                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 23*0,8                                                                                                                                                                                         |    | 18,400    |              |                   |
|    | VV  |           | rozšíření km 0,680 vlevo                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 36*1,8                                                                                                                                                                                         |    | 64,800    |              |                   |
|    | VV  |           | rozšíření km 0,740 vlevo                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 68*2,8                                                                                                                                                                                         |    | 190,400   |              |                   |
|    | VV  |           | rozšíření km 0,800 vlevo                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 24*1                                                                                                                                                                                           |    | 24,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 297,600   |              |                   |
| 24 | K   | 564851011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                                                                                                            | m2 | 3 702,850 | 100,00       | 370 285,00        |
|    | PP  |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,000-0,007                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | ((10,7+4)/2)*11                                                                                                                                                                                |    | 80,850    |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,007-0,821                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 814*4                                                                                                                                                                                          |    | 3 256,000 |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,570-0,590                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 20*4                                                                                                                                                                                           |    | 80,000    |              |                   |
|    | VV  |           | rozšíření+sjezdy                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 224+62                                                                                                                                                                                         |    | 286,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 3 702,850 |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 25 | K   | 564861011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                                                                                                 | m2  | 68,000    | 200,00       | 13 600,00         |
|    | PP  |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                            |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,330 sanace osa komunikace                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 26*2                                                                                                                                                                                |     | 52,000    |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,367 sanace                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 4*4                                                                                                                                                                                 |     | 16,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 68,000    |              |                   |
| 26 | K   | 569931132 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm                                                                                                                                    | m2  | 680,000   | 75,00        | 51 000,00         |
|    | PP  |           | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm                                                                 |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 680*0,5*2                                                                                                                                                                           |     | 680,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 680,000   |              |                   |
| 27 | K   | 573211108 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                           | m2  | 3 179,650 | 14,00        | 44 515,10         |
|    | PP  |           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2                                                                                               |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 3179,65                                                                                                                                                                             |     | 3 179,650 |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 3 179,650 |              |                   |
| 28 | K   | 577145121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                          | m2  | 3 179,650 | 318,00       | 1 011 128,70      |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                    |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,000-0,007                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | ((9,2+3,5)/2)*7                                                                                                                                                                     |     | 44,450    |              |                   |
|    | VV  |           | km 0,007-0,821                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 814*3,5                                                                                                                                                                             |     | 2 849,000 |              |                   |
|    | VV  |           | rozšíření (oblouky,výbybna)                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 36*1,5                                                                                                                                                                              |     | 54,000    |              |                   |
|    | VV  |           | 68*2,15                                                                                                                                                                             |     | 146,200   |              |                   |
|    | VV  |           | 48*0,5                                                                                                                                                                              |     | 24,000    |              |                   |
|    | VV  |           | sjezdy                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | (9+9+9+12+9+32+26+9+9)*0,5                                                                                                                                                          |     | 62,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 3 179,650 |              |                   |
| 29 | K   | 577156121 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                           | m2  | 3 179,650 | 302,00       | 960 254,30        |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                     |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 3179,65                                                                                                                                                                             |     | 3 179,650 |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 3 179,650 |              |                   |
| 30 | K   | 597069111 | Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného                                                                                                                         | m2  | 20,800    | 130,00       | 2 704,00          |
|    | PP  |           | Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm                                                                                    |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | žlab žul.kostka                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 26*0,8                                                                                                                                                                              |     | 20,800    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 20,800    |              |                   |
| 31 | K   | 597661111 | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných                                                                                                              | m2  | 20,800    | 2 000,00     | 41 600,00         |
|    | PP  |           | Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných                                                     |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | žlab žulová kostka                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 26*0,8                                                                                                                                                                              |     | 20,800    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 20,800    |              |                   |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                 |     |           |              | 213 402,55        |
| 32 | K   | 912211111 | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu                                                                                                | kus | 2,000     | 300,00       | 600,00            |
|    | PP  |           | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního                                                                                    |     |           |              |                   |
| 33 | M   | 40445158  | sloupek směrový silniční plastový 1,2m                                                                                                                                              | kus | 2,000     | 250,00       | 500,00            |
|    | PP  |           | sloupek směrový silniční plastový 1,2m                                                                                                                                              |     |           |              |                   |
| 34 | K   | 919112223 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závlvku v živичném krytu                                                                                             | m   | 10,700    | 55,00        | 588,50            |
|    | PP  |           | Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlvku šířky 15 mm, hloubky 30 mm                                                                           |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 10,7                                                                                                                                                                                |     | 10,700    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 10,700    |              |                   |
| 35 | K   | 919122122 | Těsnění spár závlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem                                                                                                     | m   | 10,700    | 65,00        | 695,50            |
|    | PP  |           | Utěsnění dilatačních spár závlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 10,7                                                                                                                                                                                |     | 10,700    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 10,700    |              |                   |
| 36 | K   | 919411111 | Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500                                                                                                                 | kus | 4,000     | 9 500,00     | 38 000,00         |
|    | PP  |           | Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm                                                             |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | propustek v km 0,290 H.S. vpravo                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                   |     | 2,000     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | propustek v km 0,432 H.S. vpravo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,000    |              |                   |
| 37 | K   | 919521110 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 18,000   | 1 200,00     | 21 600,00         |
|    | PP  |           | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | propustek km 0,290 H.S. vpravo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,000    |              |                   |
|    | VV  |           | propustek km 0,432 H.S. vpravo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,000   |              |                   |
| 38 | M   | 59222020  | trouba ŽB hrdlová DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 18,180   | 1 620,00     | 29 451,60         |
|    | PP  |           | trouba ŽB hrdlová DN 300                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 18,180   |              |                   |
| 39 | K   | 919521140 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 4,000    | 2 400,00     | 9 600,00          |
|    | PP  |           | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | propustek v km 0,003                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,000    |              |                   |
| 40 | M   | 59222001  | trouba ŽB hrdlová DN 600                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 4,040    | 3 200,00     | 12 928,00         |
|    | PP  |           | trouba ŽB hrdlová DN 600                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,040    |              |                   |
| 41 | K   | 919535555 | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 8,836    | 3 750,00     | 33 135,00         |
|    | PP  |           | Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | propustek DN600                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4*0,697                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,788    |              |                   |
|    | VV  |           | propustek DN300                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (9*0,336)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,048    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,836    |              |                   |
| 42 | K   | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 43,870   | 35,00        | 1 535,45          |
|    | PP  |           | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 43,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 43,870   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 43,870   |              |                   |
| 43 | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 10,700   | 95,00        | 1 016,50          |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 10,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 10,700   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 10,700   |              |                   |
| 44 | K   | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 486,000  | 50,00        | 24 300,00         |
|    | PP  |           | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | příkop vpravo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 361,000  |              |                   |
|    | VV  |           | příkop vpravo 0,656-0,781                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 125,000  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 486,000  |              |                   |
| 45 | K   | 938902432 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN                                                                                                                                                                                                                    | m  | 10,000   | 150,00       | 1 500,00          |
|    | PP  |           | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 10,000   |              |                   |
| 46 | K   | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 664,000  | 18,00        | 11 952,00         |
|    | PP  |           | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | krajnice L                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (812-155)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 328,500  |              |                   |
|    | VV  |           | krajnice P                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (812-141)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 335,500  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 664,000  |              |                   |
| 47 | K   | 966008311 | Bourání čela trubního propustku z betonu železového                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 3,400    | 3 000,00     | 10 200,00         |
|    | PP  |           | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | čela propustku v 0,003                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,400    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,400    |              |                   |



| PČ | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 48 | K    | 977213212 | Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových šikmý řez DN 300                                                                                            | kus | 4,000     | 2 200,00     | 8 800,00          |
|    | PP   |           | Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 300                                                                                            |     |           |              |                   |
|    | VV   |           | propustky H.S.                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |
|    | VV   |           | 4                                                                                                                                                                                |     | 4,000     |              |                   |
|    | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 4,000     |              |                   |
| 49 | K    | 977213215 | Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových šikmý řez DN 600                                                                                            | kus | 2,000     | 3 500,00     | 7 000,00          |
|    | PP   |           | Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 600                                                                                            |     |           |              |                   |
|    | VV   |           | propustek DN600                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |
|    | VV   |           | 2                                                                                                                                                                                |     | 2,000     |              |                   |
|    | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |
| D  | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                      |     |           |              | 40 343,55         |
| 50 | K    | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                       | t   | 2 881,682 | 10,00        | 28 816,82         |
|    | PP   |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                        |     |           |              |                   |
| 51 | K    | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m                                                                                 | t   | 2 881,682 | 4,00         | 11 526,73         |
|    | PP   |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m |     |           |              |                   |
| D  | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                      |     |           |              | 29 999,56         |
| D  | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                              |     |           |              | 14 999,56         |
| 52 | K    | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                              | kpl | 1,000     | 14 999,56    | 14 999,56         |
|    | PP   |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |
| D  | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                               |     |           |              | 15 000,00         |
| 53 | K    | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení                                                                                                                                                            | ks  | 3,000     | 1 000,00     | 3 000,00          |
|    | PP   |           | Zkoušky bez rozlišení                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |
|    | VV   |           | vývrty asfaltových vrstev                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |
|    | VV   |           | 3                                                                                                                                                                                |     | 3,000     |              |                   |
|    | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 3,000     |              |                   |
| 54 | K    | 043154000 | Zkoušky hutnicí                                                                                                                                                                  | ks  | 10,000    | 1 200,00     | 12 000,00         |
|    | PP   |           | Zkoušky hutnicí                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |
|    | VV   |           | 8+2                                                                                                                                                                              |     | 10,000    |              |                   |
|    | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 10,000    |              |                   |