

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.09.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
012	Oprava přístupu k RD PZS 66,389 P47 v žst. Krupá	95 556,15	0,00	20 066,79	115 622,94	37 199,00	58 357,15	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	11 900,00	0,00	2 499,00	14 399,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	66 343,00	0,00	13 932,03	80 275,03	9 168,00	57 175,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	17 313,15	0,00	3 635,76	20 948,91	16 131,00	1 182,15	0,00	0,00	0,00
Celkem		95556,15	0,00	20066,79	115622,94	37199,00	58357,15	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Oprava přístupu k RD PZS 66,389 P47 v žst. Krupá

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: PZS 66,389 P47 v žst. Krupá

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	11 900,00	11 900,00	0,000	
1	R	7491353055	Montáž nosné ocelové konstrukce ocelových konstrukcí klasická	kg	100,000	119,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	11 900,00	11 900,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Oprava přístupu k RD PZS 66,389 P47 v žst. Krupá
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: PZS 66,389 P47 v žst. Krupá

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 19. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSVPráce a dodávky HSV							54 600,00	2 575,00	57 175,00	0,212	
1Zemní práce							54 600,00	2 575,00	57 175,00	0,212	
1	R	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,500	1 030,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00000	0,000
2	553	55342002	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 4765mm 19 stupňů	kus	1,000	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,21200	0,212
HZSHodinové zúčtovací sazby							0,00	9 168,00	9 168,00	0,000	
5	R	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	16,000	573,00	0,00	9 168,00	9 168,00	0,00000	0,000
Celkem							54 600,00	11 743,00	66 343,00	0,212	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Oprava přístupu k RD PZS 66,389 P47 v žst. Krupá

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: PZS 66,389 P47 v žst. Krupá

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	16 131,00	16 131,00	0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	19,000	404,00	0,00	7 676,00	7 676,00	0,00000	0,000
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	8 020,00	0,00	8 020,00	8 020,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	1 182,15	1 182,15	0,000	
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	236,430	5,00	0,00	1 182,15	1 182,15	0,00000	0,000
		dotčené práce									
		Celkem					0,00	17 313,15	17 313,15	0,000	