

Soupis prací - dod. č. 941

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Montáž kolejového svršku v žst. Praha Zbraslav

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškově uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200200	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Vedlejší rozpočtové náklady					
		VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								2 930 928,87

Za zhotovitele:

Za objednatele