

Soupis prací - dod. č. 940

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Souvislá výměna kolejnic v úseku Jílové u Prahy-Krhanice km 13,800 - 20,000

Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
						Kč	xxx	Kč	
Materiál									
		5955101005	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
Výkony									
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
		VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akce od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx	
Celkem:									2 427 615,54

Za zhotovitele:

Za objednatele