

Soupis prací - dod. č. 939

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava přejezdu P5688 v TÚ Týnec nad Sázavou - Pecerady

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		ACO.10820N	ACO Monoblock RD300 - 0.0, žlab 2,0m, natur	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrnny-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. Bil	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlín záhlíkovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914030510	Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu s mřížkou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		OST	Ostatní		xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
		VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem:								1 205 683,65

Za zhotovitele:

Za objednatele