

Soupis prací - dod. č. 936							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz							
Oprava kolejí v žst. Praha-Zbraslav demontáž železničního svršku							
Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.
					jednot.	Kč	xxx
			Materiál				
			Výkony				
		5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx
		5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx
		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx
		5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx
		5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	xxx	xxx	xxx
		5915025010	Úprava vrstvy KL. po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	xxx	xxx	xxx
		5999010010	Výjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx
		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx
			VRN				
		VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně		xxx		xxx
Celkem:							1 771 763,46

Za zhotovitele:

Za objednatele