



OBJEDNÁVKA č. TS081/25

ze dne: 18.9.2025

ODBĚRATEL: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. U Lazara 22 284 01 Kutná Hora IČ: 495 495 11 DIČ: CZ 495 495 11 Vyřizuje: p. Lebduška 724 899 824	DODAVATEL: VMJ STAVBY Novotný, s.r.o. Lichnická 7 538 42 Ronov nad Doubravou IČO: 7678452 DIČ: CZ07678452
--	--

Název a popis zboží	Množství	MJ	cena/MJ bez DPH	cena celk. bez DPH
Objednáváme u Vás práce na akci "Za Octárnou v Kutné Hoře-rekonstrukce povrchů,vč.provedení VO" dle cenové nabídky ze dne 18.9.2025.				
Cena celkem bez DPH:				1 060 672,12
21% DPH:				
Cena celkem s DPH				

Termín dodání: dle dohody
Platba: faktura
Doprava:

Schválil:

Ing. Jiří Chramosta, jednatel společnosti



razítko a podpis

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Za Octárnou v Kutné Hoře - rekonstrukce povrchů, včetně provedení VO.

KSO

WIS

Zakazatel

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Stavby

VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.

Projektant

Dopravce

Jiří Lebduška

Pozemek

Cena bez DPH

LP Zakazatel

000000

Základ daně

0.00

0.00

CC-CZ

Datum

18.09.2025

IC

DIC

IC

7678452

DIC

CZ07678452

IC

DIC

IC

DIC

1 060 672,12

Sazba dane

21,00%

18,00%

Výše daně

222,12

190,80

zákl. přenesená
sniz. přenesená
nulová

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.

0.00	21.00%	0.00
0.00	15.00%	0.00
0.00	0.00%	0.00

v CZK

1 283 413,26

Zpracovatel

Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.

Datum a podpis:

Razítko:

Uchazeč

VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Žižkova brána

Místo

Zadavatel

Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.

Uchazeč

VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

Datum a podpis:

Pozitko

Datum

18.09.2025

Projektant

Zpracovatel

Jiří Lebduška

Cena celkem [CZK]

1 060 672,12

703 356,72

119 387,92

181 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 287,60
87 - Uliční vpustě	194 651,40
997 - Přesun sutě	122 445,20
998 - Přesun hmot	45 624,60
Dodání dlažební dvojlinky	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00

* **Souhrně VO. viz. samostatný rozpočet.** **341 315,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Za Octárnou v Kutné Hoře - rekonstrukce povrchů, včetně

Místo

Datum

18.09.2025

Zodavatel

Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.

Projektant

Uchazeč

VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.

Čpracovatel

Jiří Lebduška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							763 122,96

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky (kamenných odseků) komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	106,000		
2	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek nebo valounů s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	182,000		
3	K	113107226	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl přes 200 m2	m2	401,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	57,600		

5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3
7	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2
	D	5	Komunikace pozemní	
11	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2
13	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2
14	K	591111111	Kladení kamenné dlažby z kostek velkých nebo z valounů do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2
15	M	58380	<i>kamenné valouny pro dlažbu - jen doprava z deponie 4 km včetně naložení a složení (jedná se o materiál objednatelé)</i>	m2
16	K	591411111	Kladení dlažby z drobných odseků z kamene komunikací pro pěši lože z kameniva	m2
17	M	58381	<i>drobné kamenné odseky - jen doprava z deponie 4 km včetně naložení a složení (jedná se o materiál objednatelé)</i>	m2
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
18	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus
19	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus
20	M	40445240	<i>patka pro sloupek AI D 60mm</i>	kus
21	M	40445256	<i>svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm</i>	kus
22	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
23	M	58380005	<i>obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm</i>	m
24	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m

0,000	
72,800	
72,800	
145,600	
145,600	
401,000	
401,000	
337,000	
30,000	
256,800	
<i>80,000</i>	
63,400	
<i>63,400</i>	
2,000	
2,000	
<i>2,000</i>	
<i>4,000</i>	
52,000	
<i>0,000</i>	
0,000	

25	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky a s patkami	kus
26	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus
27	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m
28	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých nebo valounů s původním spárováním kamenivem těženým	m2
29	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2
30	D	997	Přesun sutě	
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t
	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t
33	D	998	Přesun hmot	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t
35	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
	K	07210301	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - doba trvání 2,5 měsíce	Kč
36	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč
	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč
37	K	091003000	Ostatní náklady - vytýčení podzemních vedení před stavbou	Kč
38		87 - Uliční vpustě		
39	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3
40	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3
	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3
105	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3

2,000	
0,000	
52,000	
256,800	
63,400	
210,300	
630,900	
260,000	
214,200	
1,000	
1,000	
0,000	
1,000	10
16,000	
16,000	
1,800	
19,000	

106	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t
107	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3
108	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3
109	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3
110	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3
111	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3
112	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus
113	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus
114	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m
115	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m
116	K	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 150	kus
117	K	894416111	montáž uličních vpustí třídilných	kus
118	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus
119	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus
120	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV 600/400 B	kus
121	M	592238780	Krycí deska TBV 600/60;80;100	kus
122	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus
123	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t
			osazení dešťového oddělovače střešních svodů	
124			ruční hloubení rýhy (2,7 x 0,5 x 0,3)	m ³
125			ruční hloub.montážní šachty (1,2 x 1,2 x 2,2)	m ³
126			pískové lože pod potrubí 10 cm	m ³
127			montáž PVC potrubí DN 150	m
128			dodání PVC potrubí SN 4 DN 150	m
129			montáž PVC potrubí DN 200	m
130			dodání PVC potrubí SN 4 DN 200	m
131			montáž LITINOVÝCH LSS do bet.lože	ks
132			lapač střešních splavenin litinový LSS - dodání	ks
133			montáž tvarovek, včetně dodání	ks

44,000

16,000

1,800

19,000

19,000

19,000

9,000

9,000

31,000

31,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

31,000

2,20

6,80

3,10

9,00

10,00

12,40

15,00

4,00

4,00

8,00

134		navrtávka bet.kanal. s napoj. na gum.manžetu	ks	4,00
135		zához kanalizačního potrubí ŠP s hutněním	m ³	4,90
136	M 58380	kamenné valouny pro dlažbu (dvojkostka)	m2	182,000