

Dodatek č. 6

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2485/2023
"Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstek hejtmána

dále jen „objednatel“

a

Gardenline s.r.o.

se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.08.2024 smlouvu o provedení stavby č. OLP/2485/2023, ke které smluvní strany uzavřely dne 16.12.2024 dodatek č. 1, dne 10.04.2025 dodatek č.2, dne 04.06.2025 dodatek č. 3, dne 15.07.2025 dodatek č. 4, dne 22.10.2025 dodatek č. 5 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v

příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce a současně se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku ve výši **423 273,74 Kč** bez DPH, tj. **512 161,23 Kč**, včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:


Cena díla dle smlouvy bez DPH	127 833 779,55 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	423 273,74 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	128 257 053,29 Kč
DPH	26 933 981,20 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	155 191 034,49 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1763/25/RK ze dne 7. 10. 2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:



Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:



Ing. Miloš Náprstek
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

č. 6

Název akce:	Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa		
Reg. č. proj.:	CZ.06.02.02/00/23_077/0006124		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/2485/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj Gardenline s.r.o.	Datum:	22.09.2025

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce

6.1 Osvětlení vodního prvku – SO 710

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele bude dodatečně do vodního prvku instalováno slavnostní osvětlení. Bude se jednat o osazení barevných LED RGB světel, které budou schopni nasvítit fontánu do barev české trikolóry (bílá, modrá, červená).

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	423 273,74 Kč bez DPH
změna celkem: vícepráce	423 273,74 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nebyla zahrnuta v původním závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 6

Rekapitulace termínů realizace stavby

Prodloužení termínu výstavby: **NE**

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	423 273,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
423 273,74 Kč	88 887,49 Kč	512 161,23 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

Podpis technického dozoru stavby:

Podpis hlavního stavbyvedoucího stavby:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis projektanta stavby:

Podpis zmocněnce objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL6
Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			423 273,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	423 273,74	88 887,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			512 161,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL6

Stavba:

Kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Místo:

Datum:19. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		423 273,74	512 161,23
6.1	Osvětlení vodního prvku - SO 710	423 273,74	512 161,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Objekt: 6.1 - Osvětlení vodního prvku - SO 710

Místo: Datum: 19. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 423 273,74

D HSV Práce a dodávky HSV 18 137,66

D 1 Zemní práce 17 035,16

1	K	132451251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	10,500	1 140,00	11 970,00	SoD, SO 101.2, pol.č. 176
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	---------------------------

vv			mezi strojovou a fontánou					
vv			7*1*1,5		10,500			

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,150	58,00	182,70	SoD, SO 101.2, pol.č. 7
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------------------------

vv			zemina v rámci stavby					
vv			7*1*0,45		3,150			

3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,150	50,00	157,50	SoD, SO 101.2, pol.č. 9
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------------------------

vv			7*1*0,45		3,150			
----	--	--	----------	--	-------	--	--	--

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,150	160,00	504,00	SoD, SO 101.2, pol.č. 8
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------------------------

vv			7*1*0,45		3,150			
----	--	--	----------	--	-------	--	--	--

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,150	5,00	15,75	SoD, SO 702, ARS, pol.č. 7
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------	----------------------------

vv			7*1*0,45		3,150			
----	--	--	----------	--	-------	--	--	--

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,670	150,00	850,50	SoD, SO 101.2, pol.č. 10
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--------------------------

vv			7*1*0,45*1,8		5,670			
----	--	--	--------------	--	-------	--	--	--

7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,350	125,00	918,75	SoD, SO 101.2, pol.č. 11
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------------------------

vv			zpětný zásyp					
vv			7*1*1,05		7,350			

8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	2,100	479,72	1 007,41	SoD, SO310, pol.č. 17
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----------------------

vv			7*1*0,3		2,100			
----	--	--	---------	--	-------	--	--	--

9	M	58337310	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	4,358	327,80	1 428,55	SoD, SO310, pol.č. 18
---	---	----------	--------------------------------	---	-------	--------	----------	-----------------------

vv			2,1*2,075		4,358			
----	--	--	-----------	--	-------	--	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce 1 102,50

10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,050	1 050,00	1 102,50	SoD, SO310, pol.č. 19
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----------------------

vv			7*1*0,15		1,050			
----	--	--	----------	--	-------	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 405 136,08

D D1 710.EL.01: I. Elektroinstalace 29 766,08

11	K	710.EL.01.01	Vývodka kabelová 1/2"G RISE AISI 316L - rozměr kabelu 10 mm	ks	9,000	230,00	2 070,00	KTS-AME
12	K	710.EL.01.02	Podružný těsnící a spojovací materiál kabelů	kpl	9,000	345,00	3 105,00	KTS-AME
13	K	710.EL.01.03	Kopoflex 40 - 32	m	90,000	57,50	5 175,00	KTS-AME
14	K	710.EL.01.04	Hadicová spona nerezová 32-50mm / 9mm	ks	18,000	23,00	414,00	KTS-AME
15	K	710.EL.01.05	Trubka odp. šedá HT - D 032 - 500 mm	ks	9,000	92,00	828,00	KTS-AME
16	K	710.EL.01.06	Přechodka lepení/lepení-vnitřní závit PVC D32-1/2"	ks	9,000	69,00	621,00	KTS-AME
17	K	710.EL.01.07	Spojovací, kotevní a pomocný materiál	kpl	1,000	1 035,00	1 035,00	KTS-AME
18	K	710.EL.01.08	Doprava materiálu a pracovníků	kpl	1,000	4 140,00	4 140,00	KTS-AME
19	K	710.EL.01.09	Montážní práce	hod	11,000	1 125,28	12 378,08	SoD, SO 710, TECH, pol.č. 75

D D2 710.EL.02: II.Montáže, doprava, ostatní náklady 144 555,00

20	K	710.EL.02.01	Dovybavení elektrorozvaděče, řídicí modul, jištiče, stykače, relé, svorky, kabelové rozvody, transformátory, krycí skříně, lišty, vývodky	kpl	1,000	45 655,00	45 655,00	KTS-AME
21	K	710.EL.02.02	Montážní práce	kpl	1,000	62 445,00	62 445,00	KTS-AME
22	K	710.EL.02.03	Programování řídicího software	kpl	1,000	9 660,00	9 660,00	KTS-AME
23	K	710.EL.02.04	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kpl	1,000	4 945,00	4 945,00	KTS-AME

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	710.EL.02.05	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 415,00	2 415,00	KTS-AME
25	K	710.EL.02.06	Dopravné	kpl	1,000	10 235,00	10 235,00	KTS-AME
26	K	710.EL.02.07	Kompletační práce	kpl	1,000	4 255,00	4 255,00	KTS-AME
27	K	710.EL.02.08	Revize	ks	1,000	4 945,00	4 945,00	KTS-AME
D		D3	710.TECH.03: III. Technologické zařízení efektu fontány				162 495,00	
28	K	710.TECH.03.01	LED světlo RGBW 24V DC IP68 nerez rozeta D215	ks	9,000	14 490,00	130 410,00	KTS-AME
29	K	710.TECH.03.02	Nerezová redukce G5/4" - D27/21	ks	9,000	2 185,00	19 665,00	KTS-AME
30	K	710.TECH.03.03	Plastový kryt nerez boxu - ochrana při betonáži	ks	9,000	1 380,00	12 420,00	KTS-AME
D		D4	710.TECH.04: IV. Zámečnické konstrukce				23 805,00	
31	K	710.TECH.04.01	Nerezový kaslík - typ A - dovybavení nerez nártubek G1"	ks	8,000	2 185,00	17 480,00	KTS-AME
32	K	710.TECH.04.02	Nerezový kaslík - typ B - dovybavení nerez nártubek G1"	ks	1,000	2 185,00	2 185,00	KTS-AME
33	K	710.TECH.04.03	Nerez redukce G1" - vývodka G1/2"	ks	9,000	460,00	4 140,00	KTS-AME
D		D5	710.TECH.05: V. Instalační materiál, stavební práce				34 730,00	
34	K	710.TECH.05.01	Mechanická ucpávka Doyma GPD 150 - 6x32	kpl	2,000	7 475,00	14 950,00	KTS-AME
35	K	710.TECH.05.02	Odvrtání betonové stěny tl. 250 mm pr. 150	kpl	2,000	9 890,00	19 780,00	KTS-AME
D		D6	710.TECH.06: VI. Montáž, doprava, VRN				9 785,00	
36	K	710.TECH.06.01	Návod pro obsluhu a údržbu	hod	2,000	978,50	1 957,00	SoD, SO 710, TECH, pol.č. 77
37	K	710.TECH.06.02	Uvedení do provozu zašk. obsluhy	hod	3,000	978,50	2 935,50	SoD, SO 710, TECH, pol.č. 78
38	K	710.TECH.06.03	Projekční práce, realizační dokumentace, rozpočet	hod	5,000	978,50	4 892,50	SoD, SO 710, TECH, pol.č. 77