

Položkový rozpočet

Stavba: **2025-575-1** **Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Česká Třebová, změny**
Objekt: **01.9.** **Sjezd a ostatní práce**
Rozpočet: **11.9.2.** **sjezd**

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o.**
Dráby 542
56601 Vysoké Mýto

IČO: **15030741**
DIČ: **CZ15030741**

Objednatel: **Město Česká Třebová**
Staré náměstí 78
56002 Česká Třebová

IČO: **00278653**
DIČ: **CZ00278653**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	85 210,80 CZK
Základní DPH	21 %	17 894,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,20 CZK

Cena celkem: 103 105,00 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

11.9.2/19690/2025/02HS/MHL/003/21

Stavba:	2025-575-1	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Česká Třebová, změny	List č. 2
Rozpočet:	11.9.2.	sjezd	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		15,16200
8	Trubní vedení	HSV		0,98922
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
			85 210,80	16,15122

Stavba:	2025-575-1	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Česká Třebová, změny	List č. 3
Objekt:	01.9.	Sjezd a ostatní práce	
Rozpočet:	11.9.2.	sjezd	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,70000		
2	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	5,70000		
3	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	5,70000		
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku Oldřichovice 10 km se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost		5,70000		
5	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,30000		
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,70000		
7	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	15,00000		
8	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,00000		
9	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních sm2 zhutněním	m2	9,00000		
10	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,70000		
11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,30000		
12	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních sm2 zhutněním	m2	9,00000		
13	564201111X	Podklad nebo kryt z kameniva vel. 0-4 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 20 mm	m2	9,00000		
14	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9,00000		
15	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,00000		
16	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,00000		
17	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně an2 ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením	m2	9,00000		
18	592453010	Dlažba betonová BEST zámková rovná 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	9,00000		
19	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,50000		
20	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 80 do 500 mm	m3	5,00000		
Celkem za: 1 Zemní práce						
Díl: 8 Trubní vedení						
21	899332111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	3,00000		
	Výkaz výměr:	vjezd do hřiště: 1		1,00000		
		zahrada školy: 1		1,00000		
		v chodníku: 1		1,00000		
Celkem za: 8 Trubní vedení						

Stavba:	2025-575-1	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Česká Třebová, změny	List č. 4
Objekt:	01.9.	Sjezd a ostatní práce	
Rozpočet:	11.9.2.	sjezd	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
22 275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	5,11000		
23 59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní	m	7,50000		
Celkem za: 1	Zemní práce				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
24 998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	16,15122		
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				
Díl: 1	Zemní práce				
25 460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	12,00000		
Celkem za: 1	Zemní práce				