

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava ústředního vytápění	Objednatel:	M.Ú.Zličín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce Ú.T.	Projektant:	Jiří Prozr	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 5 - Zličín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	cz5807240428
Začátek výstavby:	5.9.2017	Konec výstavby:	21.9.2017	Položek:	49
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.8.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	40 942,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	67 751,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	105,00			Ostatní	0,00
	Montáž	245,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		113 806,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		222 849,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	222 849,00
Základ 21%	222 849,00	DPH 21%	46 798,29	Celkem včetně DPH	269 647,29

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Úprava ústředního vytápění				Doba výstavby:			Objednatel:				
Druh stavby: Rekonstrukce				Začátek výstavby: 5.9.2017			Projektant:				
Lokalita: Praha 5 - Zličín				Konec výstavby:			Zhotovitel:				
JKSO:				Zpracováno dne: 21.9.2017			Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		73	Ústřední vytápění				0,00	18 000,00	18 000,00		0,00
1		7301VD	Tlaková a topná zkouška	Nh	72,00	250,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		731	Kotelny				0,00	3 500,00	3 500,00		0,25
2		731100804R00	Demontáž kotle litinového Ligas, 33 kW	kus	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,25	0,25
3		731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732	Strojovny				4 240,00	7 550,00	11 790,00		0,04
4		7322VD	Demontáž stávajícího zařízení		1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Poznámka: Exp. nádoby,									
5		732331517R00	Nádoby expanzní tlak.s memb. objem 100 litrů, PN 6 včetně kohoutu se zajištěním	soubor	1,00	5 340,00	4 240,00	1 100,00	5 340,00	0,02	0,02
		Poznámka: Viz Standardy výrobků a zařízení.									
6		732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,02	0,02
		733	Rozvod potrubí				3 305,00	4 845,00	8 150,00		0,15
7		73301VD	Proplach topného systému přípravkem pro čištění usazenin	1 soub	1,00	5 400,00	2 400,00	3 000,00	5 400,00	0,00	0,00
8		733111203R00	Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 15	m	5,00	205,00	85,00	120,00	1 025,00	0,01	0,04
9		733111206R00	Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 32	m	5,00	305,00	820,00	705,00	1 525,00	0,01	0,05
10		733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	12,00	85,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,01	0,06
		734	Armatury				6 402,00	7 817,00	14 219,00		0,04
11		734004VD	Seřízení průtoku na radiátorových armaturách	soub	34,00	65,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
12		734VD	Seřízení průtoku na regulačním ventilu	soub	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
13		734226222RT2	Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15	kus	1,00	505,00	345,00	160,00	505,00	0,00	0,00
14		734233121R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	305,00	145,00	160,00	305,00	0,00	0,00
15		734233124R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	5,00	698,00	1 740,00	350,00	3 490,00	0,00	0,01
16		734266212R00	H šroubení reg.rohové,vnitř.z.DN 15	kus	1,00	380,00	168,00	212,00	380,00	0,00	0,00
17		734266426R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov. DN15	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		734293224R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,00	376,00	257,00	119,00	376,00	0,00	0,00
19		734293221R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	255,00	135,00	120,00	255,00	0,00	0,00
20		734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15	kus	6,00	168,00	790,00	218,00	1 008,00	0,00	0,00
21		734411141R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm včetně návarků	kus	2,00	280,00	402,00	158,00	560,00	0,00	0,00
22		734421160R00	Tlakoměr deformační 0-4 Mpa včetně návarků a manometrového kohoutu	kus	1,00	880,00	720,00	160,00	880,00	0,00	0,00
23		734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	5,00	420,00	1 700,00	400,00	2 100,00	0,00	0,00
24		734200842R00	Demontáž armatur, 4cest. směšovač, 2bod. připojení	kus	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
25		734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	10,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,02
		735	Otopná tělesa				23 947,00	11 502,00	35 449,00		0,35
26		735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	2,00	85,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
27		735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
28		735111540R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl a vrchní nátěr, 500/160	kus	4,00	375,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,04	0,15
29		735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	1,02	1 600,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,02	0,02
30		735157265R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 900	kus	1,00	4 698,00	3 498,00	1 200,00	4 698,00	0,02	0,02
31		735157267R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11 600/1100	kus	1,00	5 022,00	3 822,00	1 200,00	5 022,00	0,02	0,02
32		735157268R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11 500/1400	kus	1,00	5 150,00	3 950,00	1 200,00	5 150,00	0,03	0,03
33		735157269R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11 600/1400	kus	1,00	5 510,00	4 310,00	1 200,00	5 510,00	0,03	0,03
34		735157686R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 900/1000	kus	1,00	8 067,00	6 867,00	1 200,00	8 067,00	0,06	0,06
35		735494811R00	Vypuštění vody z topné soustavy	soub	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
36		735131810R02	Demontáž otopných těles deskových	soub	5,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,02
		M001VD	Elektromontáže				105,00	245,00	350,00		0,00
37		001RVD	Doplnění elektrické zásuvky	soub	1,00	350,00	105,00	245,00	350,00	0,00	0,00
		725VD	Zdravotní technika				3 048,00	3 452,00	6 500,00		0,00
38		72506VD	Kontrola kanalizace pro odvodnění čerpadla kondenzátu včetně napojení výtaku čerpadla na stávající potrubí	soub	1,00	2 900,00	1 850,00	1 050,00	2 900,00	0,00	0,00
39		72508VD	Napojení automatického doplňovacího zařízení na plastové potrubí	soub	1,00	2 100,00	900,00	1 200,00	2 100,00	0,00	0,00
40		72516VD	Napojení stávajícího potrubí plynu DN 25 na kotel	soub	1,00	1 500,00	298,00	1 202,00	1 500,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál					113 806,00	11 085,00	124 891,00		0,00
41		73123VD	Nástěnný kond. kotel Baxi Luna DUO-TEC MP +1.50 včetně ekvit. regulaceQAA 75 a vnějšího čidla+ čidlo úniku CO Honeywel	soub	1,00	80 800,00	76 300,00	4 500,00	80 800,00	0,00	0,00
		Poznámka: Dodávka a montáž. □									
		Viz Standardy výrobků a zařízení.									
42		73127VD	Spuštění plynových kondenzačních kotlů	soub	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00

43	73121VD	Sada pro oddělené odkouření	soub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	73113VD	Revize kouřové cesty	soub	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
45	73111VD	Odkouření o průměru 80 mm, Nerez vlnovec + dopojení kotle = plast	bm	17,00	980,00	10 200,00	6 460,00	16 660,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: (včetně kolen a revizního otvoru).</i>										
46	73214VD	Zařízení pro automatické dopouštění s oddělovačem Reflex Filkontrol PLUS Compact	soub	1,00	16 621,00	16 621,00	0,00	16 621,00	0,00	0,00
47	73402VD	Ventil regulační, DN 32 TA Stad	ks	1,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: Kvs viz standardy materiálů</i>										
48	73231VD	Automatické čerpadlo pro odvod kondenzátu a úkapů z PV, 230 V, 75 W	soub	1,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: Viz Standardy výrobků a zařízení.</i>										
49	71314VD	Návleková izolace potrubí, 35*1, tl.: 20 mm	bm	5,00	78,00	390,00	125,00	515,00	0,00	0,00
Celkem:								222 849,00		

Poznámka: