

Objednávka

ODBĚRATEL: ČR-Nejvyšší státní zastupitelství Jezuitská 585/4 660 55 Brno [REDACTED]	IČ: 49467352 DIČ: ---	Číslo objednávky: 2025 / OBJ / 71 Spisová značka: 2 SPR 29/2025
Adresa dodání: Jezuitská 585/4 660 55 Brno	DODAVATEL: IČ: 01676342 DIČ: CZ01676342	
Datum splatnosti: Viz text Datum objednání: 06.10.2025 Datum dodání: Dle domluvy Způsob úhrady: Převodem	SPIE STS spol. s r. o. Dobronická 1256 148 00	

Dobrý den,

na základě předchozího jednání s panem ředitelem [REDACTED] a vámi zaslané cenové nabídky ze dne 02.10.2025 (viz příloha) u vás objednáme úpravu EPS a PZTS, vč. aktualizace systému LATIS.

Cena - 195.697,90 Kč. vč. DPH

Začátek realizace - 13.10.2025

Platba - fakturou se splatností min. 14 dní od vystavení

Kontaktní osoba - [REDACTED]

Č.pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství
1	úprava EPS a PZTS	SOUBOR	1,00

Počet příloh: 1	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Razítko a podpis: [REDACTED]
------------------------	--	--

08. 10. 2025

Tisk: Nejvyšší státní zastupitelství



+420 840 111 292



dispecink@stsecurity.cz

Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4
660 55 Brno

SN-2025-240
2025/1011

V Praze dne 02.10.2025

Věc: CENOVÁ NABÍDKA

Vážený pane

na základě obhlídky technika a upřesnění rozsahu si dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na demontáž prvků PZTS a EPS z 2 a 3 NP na objektu NSZ Rooseveltova. Nabídka zahrnuje odpojení koncových prvků PZTS (čidel, zdrojů, expandérů), kabelové trasy zůstávají v lištách, bez zednického zapravení, včetně přeprogramování a sloučení grup. Pro systém EPS bude provedena nová páteřní kabelová trasa (stoupačka), kabelové vedení v jednotlivých patrech a židia se nebudou demontovat a bude provedeno přeprogramování ústředny EPS.

Po provedených úpravách bude aktualizován grafický a monitorovací systém Latis. Nabídka dále zahrnuje průřezy i pro optické kabely.

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ [ks/m]	CENA [Kč]	CENA CELKEM
Materiál			
Ohniodolný sdělovací kabel 1x2x0,8	300,00		
Kabelová příchytka ohniodolná	1 000,00		
Lišta vkladací bezhalogenová 40x20mm	120,00		
Drobný instalační, spojovací a stavební materiál	1,00		
Práce			
Demontáž koncových prvků PZTS (magnety, PIR, detektor tříštění, rozvaděč NN, zdroj, expandér, tiskový hlásič) - odhad 2 technici 2 dny	1,00		
Úprava programování a nastavení PZTS - odhad 2 technici 1 den	1,00		
Úprava programování a nastavení EPS - odhad 2 technici 1 den	1,00		
Vytvoření kabelového propoje mezi patry a napojení na okruhy budovy Jezuitská (kabel, lišty, průřezy atd.) - odhad 2 technici 4 dny	1,00		
Funkční zkouška systému a návazností - odhad 2 technici 1 dny	1,00		
Aktualizace stávající grafické nadstavby - úprava mapových podkladů po odpojení a demontáži prvků PZTS a EPS - odhad 1 IT specialista 2 dny	1,00		
Doprava			
Brno - paříž	12,00		
REKAPITULACE:			
Materiál celkem			37 213,80 Kč
Práce celkem			115 520,00 Kč
Doprava celkem			9 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH			161 733,80 Kč
DPH 21%			33 964,10 Kč
Cena celkem vč. DPH			195 697,90 Kč

Sazba DPH se řídí platným zákonem o DPH č. 235/2006 Sb.

Nabídka platí 1 měsíc od doručení. Práce budou účtovány dle skutečné odpracovaných hodin a dodaného materiálu.

Způsob úhrady fakturou po provedení prací.

S pozdravem

Rozpočtář

SPIE STS spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00, Praha 4, Česká republika
+420 725 473 535
info@stsecurity.cz

www.spie-sts.cz

Registrováno u Městského soudu v Praze
Oddíl C, vložka 403475
IČO: 016 76 342
DIČ: CZ 016 76 342