

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025
Stavba: 229-Levý kotel



KSO:
Místo: revír Rotava

CC-CZ:
Datum: 26.9.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 474 618,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	474 618,40	99 669,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 574 288,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2025

Stavba: 229-Levý kotel

Místo: revír Rotava

Datum: 26.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		474 618,40	574 288,30
945/2025	229-Levý kotel	474 618,40	574 288,30

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
229-Levý kotel

KSO:
Místo: revír Rotava

CC-CZ:
Datum: 26.9.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			474 618,40
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	474 618,40	21,00%	99 669,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		574 288,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
229-Levý kotel

Místo: revír Rotava
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 26.9.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

474 618,40

HSV - Práce a dodávky HSV	474 618,40
1 - Zemní práce	55 431,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 640,80
5 - Komunikace pozemní	196 846,50
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	38 322,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 788,10
998 - Přesun hmot	47 589,04

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 229-Levýotel

Místo: revír Rotava
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel:

Datum: 26.9.2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 474 618,40

D HSV Práce a dodávky HSV 474 618,40

D 1 Zemní práce 55 431,78

1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	m	16,000	553,00	8 848,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300				
WV		16			16,000		
WV			Součet		16,000		

2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	120,650	148,00	17 856,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
WV		17*1,5*0,3			7,650		
WV		10*27,5*0,2			55,000		
WV		9*4,5*0,4			16,200		
WV		32*4*0,2			25,600		
WV		34*1,5*0,2			10,200		
WV		5*8*0,15			6,000		
WV			Součet		120,650		

3	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,800	512,00	3 993,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
WV		pero1					
WV		9*0,6*0,5			2,700		
WV		pero2					
WV		9*0,6*0,5			2,700		
WV		pero3					
WV		8*0,6*0,5			2,400		
WV			Součet		7,800		

4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	128,450	64,10	8 233,65
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
WV		120,65+7,8			128,450		
WV			Součet		128,450		

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	128,450	66,00	8 477,70
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
WV		128,45			128,450		
WV			Součet		128,450		

6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	317,100	25,30	8 022,63
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním				
WV		317,1			317,100		
WV			Součet		317,100		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 640,80

7	K	327213214	Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	4,200	6 824,00	28 660,80
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP			Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm				
WV		(3*0,5*1,4)*2			4,200		
WV			Součet		4,200		

8	M	58381082	haklík hrubý štípaný (1t=3m2)	m2	4,200	1 900,00	7 980,00
---	---	----------	-------------------------------	----	-------	----------	----------

PP			haklík hrubý štípaný (1t=3m2)				
----	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní 196 846,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	275,000	218,50	60 087,50
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	WV		10*27,5		275,000		
	WV		Součet		275,000		
10	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	279,100	237,00	66 146,70
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	WV		17*1,5		25,500		
	WV		(4,5*9)*2		81,000		
	WV		25*4		100,000		
	WV		(9*0,6)*2		10,800		
	WV		34*1,5		51,000		
	WV		(9*0,6)*2		10,800		
	WV		Součet		279,100		
11	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	279,100	253,00	70 612,30
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	WV		279,1		279,100		
	WV		Součet		279,100		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				38 322,18
12	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	9,270	4 134,00	38 322,18
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20				
	WV		0,618*15		9,270		
	WV		Součet		9,270		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 788,10
13	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	16,000	330,00	5 280,00
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm				
	WV		16		16,000		
	WV		Součet		16,000		
14	M	28617272	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12	m	16,240	3 250,00	52 780,00
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12				
	WV		16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		16,240		
15	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	59,000	78,00	4 602,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	WV		31+28		59,000		
	WV		Součet		59,000		
16	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	51,000	49,10	2 504,10
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	WV		51		51,000		
	WV		Součet		51,000		
17	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	14,000	2 473,00	34 622,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm				
	WV		14		14,000		
	WV		Součet		14,000		
	D	998	Přesun hmot				47 589,04
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	324,176	105,00	34 038,48
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	WV		324,176		324,176		
	WV		Součet		324,176		
19	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	324,176	41,80	13 550,56
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 3000 m				
	WV		324,176		324,176		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				324,176