

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Brno**

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno  
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785

**Pověřen podpisem této smlouvy:**

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno  
číslo smlouvy objednatele: 5625054809

**Ve věcech technických je oprávněna jednat:**

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno  
Pověření zaměstnanci:

[redacted] generální ředitel  
[redacted] projektový ředitel  
[redacted] vedoucí oddělení správce stavby  
[redacted] specialista

číslo smlouvy technického zástupce objednatele: 25000411

a

**Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.**

se sídlem Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno  
IČO: 25342100  
DIČ: CZ25342100  
bankovní spojení: [redacted]  
[redacted]

zapsán dne 12.6.1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 27069

**zastoupen** Přemyslem Veselým, jednatelem

ve věcech běžného plnění smlouvy Přemyslem Veselým, jednatelem

ve věcech technických [redacted] stavbyvedoucím

číslo smlouvy zhotovitele:

## II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve výstavbě komunikace délky 185 m a šířky 7 m lemované oboustranně pásem zeleně šířky 3,25 m a průlehem šířky 2,25 m. Komunikace bude obousměrná s šířkou jízdního pruhu 3,5 m, lemována zapuštěným obrubníkem tak, aby bylo možné svedení vody do přilehlého pásu zeleně. V rámci předmětu této smlouvy jsou také řešeny dvě napojení stávající ulice Hradlová na prodlužovanou ulici

Kalová, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „**Přestavba železničního uzlu Brno – prodloužení ulice Kalová**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

**Dílem** je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Přestavba železničního uzlu Brno – prodloužení ulice Kalová“

Stavbou je výstavba komunikace délky 185 m a šířky 7 m lemovaná oboustranně pásem zeleně šířky 3,25 m a průlehem šířky 2,25 m. Komunikace bude obousměrná s šířkou jízdního pruhu 3,5 m, lemovaná zapuštěným obrubníkem tak, aby bylo možné svedení vody do přilehlého pásu zeleně. V rámci předmětu veřejné zakázky jsou také řešeny dvě napojení stávající ulice Hradlová na prodloužovanou ulici Kalová. Pokládka obrusné vrstvy (včetně objízdné trasy) bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

5. V případě, že DSPS mění či zavádí polohopisnou situaci v exteriéru (tj. mimo budovu), zahrnuje provedení DSPS i zpracování a zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto dat a informací (údajů) objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí DSPS Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že realizace DSPS neobsahuje zákonem stanovená data a

informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

d) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

**(2)** Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

**(3)** Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

**(4)** Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

- soupis prací,
- projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) zpracovaná společností Atelier DPK, s.r.o., sídlem: Šumavská 416/15, Ponava, 60200 Brno, IČO: 25348817.
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

### III.

#### Lhůty plnění a místo plnění

**(1)** Provádění díla bude zahájeno: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

**(2)** Provádění stavby bude zahájeno: ihned po předání staveniště.

**(3)** Dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště: do 240 dnů ode dne předání staveniště.

**(4)** Předání díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.

**(5)** Místo plnění: statutární město Brno – městská část Komárov.

**(6)** Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Dřívější plnění je možné.

- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

#### **IV.**

##### **Cena díla**

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **23 348 284,36 Kč**.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [uctarna@bkom.cz](mailto:uctarna@bkom.cz) nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají.

## VI. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen při předávání staveniště objednatelem předložit návrh technologického postupu průběhu realizace prací.
- (4) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (5) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržívat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (8) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
  - i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
  - ii. Zajistit zařízení staveniště.
- (9) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. Povolení k uzavírkám.
  - ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
  - iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
  - iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
  - v. Užívání veřejného prostranství.
- (10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

## **VII.**

### **Stavební deník**

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

## **VIII.**

### **Technický dozor**

- (1) TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) TDS je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je TDS oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že TDS nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je TDS oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako TDS je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
- (4) TDS není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) TDS je [REDACTED]
- (6) Ke změně osoby vykonávající TDS postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

## **IX.**

### **Oprávněná osoba zhotovitele**

- (1) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

## X.

### Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
  - zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčené ulice Komárovská dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
  - zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení při vjezdu a výjezdu ze staveniště,
  - zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
  - spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
  - umožnit ve spolupráci s objednatelem a s vybranou archeologickou společností případný archeologický výzkum,
  - použít materiály I. jakostní kvality,
  - použít odpovídající technické vybavení,
  - **koordinovat postup stavby s akcí „Rekonstrukce komunikace Komárovská“, jejímž zhotovitelem je společnost EUROVIA a.s.**
  - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
  - zajistit splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutí a Stavebních povoleních.

## XI.

### Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinelých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
  - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
  - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
  - originál stavebního deníku,
  - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
  - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
  - fotodokumentaci provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí,

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
  - bankovní záruku.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
- (6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

## XII.

### Bankovní záruka

**(1) Bankovní záruka za řádné dokončení:**

- 1.1 Zhotovitel poskytne objednateli do sedmi dnů ode dne účinnosti této smlouvy finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení**“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 1.2 Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě.. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu újmy, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.
- 1.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.
- 1.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- 1.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

**(2) Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**

- 2.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky v termínu do 20 dnů na základě protokolu a předání a převzetí díla, vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po uplynutí záruční doby.
- 2.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **2 334 828,44 Kč**.
- 2.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě újmy způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.



2.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční době „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“.

### **XIII. Záruka na dílo**

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele z vad díla:

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatel. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatel. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytykat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.6 Převzetí díla objednatel bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatel, ani objednatele nezavazuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- |                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| - Záruka za veškerá plnění                      | <b>60 měsíců</b> |
| - Záruka za svislé i vodorovné dopravní značení | <b>36 měsíců</b> |

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytykat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

#### **XIV.**

##### **Další ujednání**

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (15) Zhotovitel je povinen seznámit okolí stavby se základními informacemi o jejím průběhu (termín stavby, obchůzní trasy, uzavírky, změna svozu odpadu, kdo je investor, objednatel a zhotovitel, nadměrná prašnost apod.), přičemž přitom bude postupovat podle pokynu objednatele (zejména se týká obsahu, formy a dosahu informačního sdělení).

## **XV.**

### **Sankční ujednání**

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 59.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 59.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 59.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 59.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 59.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 59.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
- 2.7 Ve výši 59.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV. nebo čl. XVII., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena

- smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 20.000,- Kč denně za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XII. této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
- 2.12 Ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a předložit objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této smlouvy.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.14 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.15 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.16 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.17 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.18 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.19 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

## **XVI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- (1)** Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
  - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
  - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 30 dní,
  - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 30 dní,
  - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
  - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

- g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
  - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
  - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

## **XVII.**

### **Důvěrnost informací**

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
  - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

## XVIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno a společnost Brněnské komunikace a.s. jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, § 2620–2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
- (10) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram


Příloha č. 3: Seznam oprávněných osob

**Doložka**

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/143 konané dne 17. 9. 2025.

Za objednatele:

*V Brně dne/ dle elektronického podpisu*



Ing. Tomáš Pivec, MBA  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrát města Brna

Za zhotovitele:

*V Brně dne/ dle elektronického podpisu*



Přemysl Veselý  
jednatel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012025018

Stavba: PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**23 348 284,36**

|              | Sazba daně | Základ daně          | Výše daně           |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>23 348 284,36</b> | <b>4 903 139,72</b> |
| snížená      | 12,00%     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**28 251 424,08**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012025018

**Stavba:** PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Místo: Datum: 29.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Praž Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                                                                                       | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                                                             | <b>23 348 284,36</b> | <b>28 251 424,08</b> |     |
| SO 001                       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                 | 1 055 500,00         | 1 277 155,00         | STA |
| SO 06-06-66                  | Veřejné osv. – část dostavba Komárova, Větev D – část 1,2 , Větev 6 – část 2 Větev 4-část 1 | 936 372,45           | 1 133 010,66         | STA |
| SO 06-15-64                  | Kabelovod větev 4-2. část                                                                   | 1 915 933,00         | 2 318 278,93         | STA |
| SO 06-18-137.1               | Větev 4 -2. část, komunikace                                                                | 6 466 545,95         | 7 824 520,60         | STA |
| SO 06-18-137.2               | Větev 4 - 2. část, chodníky                                                                 | 169 661,14           | 205 289,98           | STA |
| SO 06-22-206                 | Větev 4-1. a 2. část, vodovody                                                              | 2 745 260,98         | 3 321 765,79         | STA |
| SO 06-27-206                 | Větev 4-1. a 2. část, kanalizace                                                            | 4 250 388,56         | 5 142 970,16         | STA |
| SO 06-39-06                  | Sadové úpravy - etapa 1B - výstavby                                                         | 3 180 197,74         | 3 848 039,27         | STA |
| SO 100.1                     | Napojení místní komunikace ul. Hradlová                                                     | 254 794,74           | 308 301,64           | STA |
| SO 100.2                     | Napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník                                           | 128 451,41           | 155 426,21           | STA |
| SO 100.3                     | Účelová komunikace ul. Hradlová                                                             | 412 547,31           | 499 182,25           | STA |
| SO 101.1                     | Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová                                             | 200 239,13           | 242 289,35           | STA |
| SO 101.1b                    | Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - průleh s rýhou                            | 806 926,06           | 976 380,53           | STA |
| SO 101.2                     | Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník                                   | 73 371,85            | 88 779,94            | STA |
| SO 101.3                     | Dočasná účelová komunikace                                                                  | 752 094,04           | 910 033,79           | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 055 500,00**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 055 500,00 | 21,00%     | 221 655,00 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 277 155,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**1 055 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 055 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

551 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

266 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

80 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 1 055 500,00      |                 |
| D                                                                                                                                    |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 1 055 500,00      |                 |
| D                                                                                                                                    |     | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 551 000,00        |                 |
| 1                                                                                                                                    | K   | 012103000 | Přípravné zeměměřičské práce                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | K   | 012303000 | geodetické zaměření rohů stavby, vytyčení, stabilizace a udržování bodů vytyčovací sítě; vytyčení a sestavení laviček vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem oúřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškovými (Bpv) hodnotami | kpl | 1,000    | 22 000,00    | 22 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                    | K   | 012444000 | geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle požadavků investora                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 145 000,00   | 145 000,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                    | K   | 013002000 | zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikace a případných dalších dokumentů a souhlasů pro provádění dopravně-inženýrských opatření                                                                                            | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013002000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                    | K   | 013244000 | Realizační dokumentace stavby                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 250 000,00   | 250 000,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                    | K   | 013254000 | zhotovení DSPS dle podmínek investora DSPS v digitální formě včetně tištěné formy dle předpisu BZ/C1 RSD ČR                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 89 000,00    | 89 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                    | K   | 013294000 | Ostatní dokumentace stavby                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                    | K   | 013294001 | Ostatní dokumentace stavby - stanovení dopravního značení                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         |                 |
| D VRN2 Příprava staveniště                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 8 000,00          |                 |
| 9                                                                                                                                    | K   | 021002000 | Práce zajišťující ochranu stávajících inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/021002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/021002000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D VRN3 Zařízení staveniště                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 266 500,00        |                 |
| 10                                                                                                                                   | K   | 032002000 | Zařízení staveniště - náklady na stavební buňky, mobilní buňky a další, zřízení, údržba odvoz a úklid                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 120 000,00   | 120 000,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                   | K   | 034303000 | položka obsahuje veškeré potřebné náklady na montáž, údržbu, pronájem a demontáž přechodného dopravního značení                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 122 500,00   | 122 500,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                   | K   | 034503000 | Informační tabule na staveništi                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 3,000    | 8 000,00     | 24 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D VRN4 Inženýrská činnost                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 80 000,00         |                 |
| 13                                                                                                                                   | K   | 041103000 | Autorský dozor projektanta                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041103000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                   | K   | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 35 000,00    | 35 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                   | K   | 043103000 | Zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D VRN9 Ostatní náklady                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 150 000,00        |                 |
| 16                                                                                                                                   | K   | 094002000 | Ostatní náklady související s výstavbou                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 150 000,00   | 150 000,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-06-66 - Veřejné osv. – část dostavba Komárova, Větev D – část 1,2 ,  
Větev 6 – část 2 Větev 4-část 1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**936 372,45**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 936 372,45  | 21,00%     | 196 638,21 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 133 010,66**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-06-66 - Veřejné osv. – část dostavba Komárova, Větev D – část 1,2 ,  
Větev 6 – část 2 Větev 4-část 1**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**936 372,45**

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                   | 0,00       |
| 997 - Přesun sutě                                           | 0,00       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                   | 13 800,00  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud                         | 13 800,00  |
| M - Práce a dodávky M                                       | 848 397,45 |
| 46-M-Z - Zemní práce při extr.mont.pracích - Zásadlažby     | 0,00       |
| 21-M - Elektromontáže                                       | 475 123,25 |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | 9 196,00   |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích                    | 266 875,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                           | 74 175,00  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce             | 74 175,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 06-06-66 - Veřejné osv. – část dostavba Komárova, Větev D – část 1,2 ,  
Větev 6 – část 2 Větev 4-část 1

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                       | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                      | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                   |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              | 936 372,45        |                 |
| D HSV                                                                                                                                    |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                        |        |           |              | 0,00              |                 |
| D 997                                                                                                                                    |     |             | Přesun sutě                                                                                                                                |        |           |              | 0,00              |                 |
| D PSV                                                                                                                                    |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                        |        |           |              | 13 800,00         |                 |
| D 741                                                                                                                                    |     |             | Elektroinstalace - silnoprúd                                                                                                               |        |           |              | 13 800,00         |                 |
| 1                                                                                                                                        | K   | 210280003   | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč                            | kus    | 1,000     | 13 800,00    | 13 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280003</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| D M                                                                                                                                      |     |             | Práce a dodávky M                                                                                                                          |        |           |              | 848 397,45        |                 |
| 2                                                                                                                                        | K   | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                 | t      | 60,752    | 368,00       | 22 356,74         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                        | K   | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                    | t      | 1 215,040 | 30,00        | 36 451,20         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                        | K   | 997221873   | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t      | 60,752    | 632,00       | 38 395,26         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| D 46-M-Z                                                                                                                                 |     |             | Zemní práce při extr.mont.pracích - Základžby                                                                                              |        |           |              | 0,00              |                 |
| D 21-M                                                                                                                                   |     |             | Elektromontáže                                                                                                                             |        |           |              | 475 123,25        |                 |
| 5                                                                                                                                        | K   | 210100422   | Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2                                           | kus    | 16,000    | 132,00       | 2 112,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100422</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                        | K   | 218100003v1 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 4x16 mm2                                                                        | kus    | 2,000     | 132,00       | 264,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218100003v1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218100003v1</a> |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                        | K   | 210191509   | Montáž skříňů pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů                                                  | kus    | 1,000     | 3 910,00     | 3 910,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191509</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                        | M   | 357V5       | Rozpojovací skříň RF5:3, včetně jistění                                                                                                    | kus    | 1,000     | 32 775,00    | 32 775,00         |                 |
| 9                                                                                                                                        | K   | 210202013   | Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník                                                                             | kus    | 6,000     | 632,00       | 3 792,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210202013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210202013</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                       | K   | 210203700x1 | Naadresování, zprovoznění komunikačních členů svítidel                                                                                     | kpl    | 6,000     | 1 265,00     | 7 590,00          |                 |
| 11                                                                                                                                       | M   | M1a         | Svítidlo LED dle technické specifikace, včetně komunikačního členu                                                                         | kus    | 6,000     | 14 375,00    | 86 250,00         |                 |
| 12                                                                                                                                       | K   | 210204011   | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                                                      | kus    | 6,000     | 2 645,00     | 15 870,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                       | M   | 31674109R6  | Stožár osvětlovací uliční 8 m v provedení "Brno", včetně termoplastické manžety                                                            | kus    | 6,000     | 18 170,00    | 109 020,00        |                 |
| 14                                                                                                                                       | K   | 210204103   | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg                                                                    | kus    | 6,000     | 632,00       | 3 792,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                       | M   | 31673000    | výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1000mm                                                 | kus    | 6,000     | 3 910,00     | 23 460,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 16                                                                                                                                       | K   | 210204202   | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                          | kus    | 6,000     | 632,00       | 3 792,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                       | M   | M5          | Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy                                                                                                        | kus    | 6,000     | 2 300,00     | 13 800,00         |                 |
| 18                                                                                                                                       | M   | 341110360v1 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 - instalace ve stožáru                                                                             | m      | 60,000    | 78,00        | 4 680,00          |                 |
| 19                                                                                                                                       | K   | 210220022   | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě                                    | m      | 219,000   | 54,00        | 11 826,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                       | M   | 35441073    | drát D 10mm FeZn                                                                                                                           | kg     | 208,050   | 105,00       | 21 845,25         | CS ÚRS 2024 02  |
| 21                                                                                                                                       | K   | 210280211   | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného                                                                                    | kus    | 1,000     | 2 070,00     | 2 070,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280211</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                       | K   | 210280712   | Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel                                                                                    | soubor | 1,000     | 14 375,00    | 14 375,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280712</a>     |     |             |                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23                                                                                                                                   | K   | 210812035   | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m   | 259,000  | 38,00        | 9 842,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                   | M   | 34111080    | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2                                       | m   | 259,000  | 260,00       | 67 340,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 25                                                                                                                                   | K   | P3          | Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem evidenčním                                                             | kus | 6,000    | 293,00       | 1 758,00          |                 |
| 26                                                                                                                                   | K   | V23         | Výkon montážní plošiny, včetně dopravy                                                                             | hod | 12,000   | 1 380,00     | 16 560,00         |                 |
| 27                                                                                                                                   | K   | V24         | Nákladní auto s hydraulickou rukou                                                                                 | hod | 6,000    | 1 380,00     | 8 280,00          |                 |
| 28                                                                                                                                   | K   | v53         | Manipulace vedení, dozor správce sítě                                                                              | hod | 8,000    | 1 265,00     | 10 120,00         |                 |
| D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby                                                                          |     |             |                                                                                                                    |     |          |              | 9 196,00          |                 |
| 29                                                                                                                                   | K   | 220180201   | Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m                                                              | m   | 259,000  | 30,00        | 7 770,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220180201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220180201</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                   | K   | 220180201-D | Demontáž - Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m                                                   | m   | 12,000   | 30,00        | 360,00            |                 |
| 31                                                                                                                                   | K   | 220182002   | Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky                                                                | m   | 26,000   | 41,00        | 1 066,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220182002</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                             |     |             |                                                                                                                    |     |          |              | 266 875,00        |                 |
| 32                                                                                                                                   | K   | 460050703   | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3                                     | kus | 5,000    | 1 610,00     | 8 050,00          |                 |
| 33                                                                                                                                   | K   | 460641112   | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15                                       | m3  | 3,200    | 4 140,00     | 13 248,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                   | M   | 59246115v   | dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní do základu                                                        | m2  | 0,400    | 1 035,00     | 414,00            |                 |
| 35                                                                                                                                   | M   | 28610563    | trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 300                          | m   | 5,000    | 748,00       | 3 740,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 36                                                                                                                                   | K   | 460161272   | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3                                            | m   | 179,000  | 558,00       | 99 882,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                   | K   | 460161682   | Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3                                           | m   | 26,000   | 748,00       | 19 448,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161682">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161682</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 38                                                                                                                                   | K   | 460431282   | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3                                  | m   | 179,000  | 75,00        | 13 425,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                   | K   | 460431712   | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3                                 | m   | 26,000   | 98,00        | 2 548,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431712</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 40                                                                                                                                   | K   | 460470001   | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem                                                     | kus | 1,000    | 75,00        | 75,00             | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460470001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460470001</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 41                                                                                                                                   | K   | 460470011   | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení                                                         | kus | 6,000    | 673,00       | 4 038,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460470011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460470011</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 42                                                                                                                                   | K   | 460671113   | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm                                                            | m   | 205,000  | 21,00        | 4 305,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 43                                                                                                                                   | K   | 460742121   | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm                           | m   | 259,000  | 41,00        | 10 619,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742121</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 44                                                                                                                                   | M   | 34571352    | trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE                          | m   | 259,000  | 62,00        | 16 058,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 45                                                                                                                                   | K   | 460742132   | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm                      | m   | 52,000   | 43,00        | 2 236,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460742132</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                                   | M   | 34571355    | trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE                         | m   | 52,000   | 126,00       | 6 552,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 47                                                                                                                                   | K   | 460661112   | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm                                            | m   | 179,000  | 101,00       | 18 079,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 48                                                                                                                                   | K   | 460661114   | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm                                            | m   | 26,000   | 101,00       | 2 626,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661114</a> |     |             |                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 49                                                                                                                                   | K   | P8          | Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase                                                                      | m   | 36,000   | 288,00       | 10 368,00         |                 |
| 50                                                                                                                                   | K   | v_13        | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou                                                                                   | ks  | 6,000    | 178,00       | 1 068,00          |                 |
| 51                                                                                                                                   | M   | v_14        | Montážní pěna                                                                                                      | ks  | 2,000    | 288,00       | 576,00            |                 |
| 52                                                                                                                                   | K   | V20         | Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu - běžný metr                                                         | m   | 205,000  | 144,00       | 29 520,00         |                 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                    |     |             |                                                                                                                    |     |          |              | 74 175,00         |                 |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                      |     |             |                                                                                                                    |     |          |              | 74 175,00         |                 |
| 53                                                                                                                                   | K   | 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                            | kpl | 1,000    | 9 775,00     | 9 775,00          |                 |
| 54                                                                                                                                   | K   | P11         | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                                                  | kus | 1,000    | 9 200,00     | 9 200,00          |                 |
| 55                                                                                                                                   | K   | P13         | Vytyčení IS                                                                                                        | kus | 2,000    | 4 600,00     | 9 200,00          |                 |
| 56                                                                                                                                   | K   | P12         | Zaměření skutečného provedení stavby                                                                               | kus | 1,000    | 28 750,00    | 28 750,00         |                 |
| 57                                                                                                                                   | K   | P37         | Zkouška zhutnění komplexní                                                                                         | ks  | 3,000    | 5 750,00     | 17 250,00         |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-15-64 - Kabelovod větev 4-2. část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 915 933,00**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 915 933,00 | 21,00%     | 402 345,93 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 318 278,93**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-15-64 - Kabelovod větev 4-2. část**

Místo:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**1 915 933,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 06-15-64 - Kabelovod větev 4-2. část

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |                                                                                                                                                        |     |           |              | 1 915 933,00      |                 |
| 1                      | K   | Pol1  | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru                                                                                                               | km  | 1,000     | 4 000,00     | 4 000,00          |                 |
| 10                     | K   | Pol10 | Multikanál, základní 9-ti otvorový díl, 385x385x1118 mm                                                                                                | ks  | 379,000   | 1 838,00     | 696 602,00        |                 |
| 11                     | K   | Pol11 | Multikanál, ohybový 9-ti otvorový díl, 385x385x356 mm                                                                                                  | ks  | 3,000     | 701,00       | 2 103,00          |                 |
| 12                     | K   | Pol12 | Multikanál, pružné ocelové sponky                                                                                                                      | ks  | 1 528,000 | 20,00        | 30 560,00         |                 |
| 13                     | K   | Pol13 | Multikanál, těsnění pro 9-ti otvorový díl                                                                                                              | ks  | 23,000    | 116,00       | 2 668,00          |                 |
| 14                     | K   | Pol14 | Multikanál – montáž (dovoz, osazení, zásyp, zhutnění, osazení víka, očištění a další nutné montážní práce)                                             | ks  | 382,000   | 395,00       | 150 890,00        |                 |
| 15                     | K   | Pol15 | Trubka PE50 drenážní, montáž + dodávka                                                                                                                 | m   | 150,000   | 65,00        | 9 750,00          |                 |
| 16                     | K   | Pol16 | Ruční zához kabelové rýhy 70cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.4                                                                                               | m   | 380,000   | 165,00       | 62 700,00         |                 |
| 17                     | K   | Pol17 | Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm                                                                                                                 | m3  | 394,000   | 35,00        | 13 790,00         |                 |
| 18                     | K   | Pol18 | Doprava písku na stavbu                                                                                                                                | m3  | 128,000   | 165,00       | 21 120,00         |                 |
| 19                     | K   | Pol19 | Instalační práce v interiéru                                                                                                                           | m   | 40,000    | 130,00       | 5 200,00          |                 |
| 2                      | K   | Pol2  | Hloubení kabelové rýhy strojně 70cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.4                                                                                          | m   | 380,000   | 225,00       | 85 500,00         |                 |
| 20                     | K   | Pol20 | Projektová dokumentace stavebních úprav                                                                                                                | ks  | 1,000     | 25 000,00    | 25 000,00         |                 |
| 21                     | K   | Pol21 | Projektová dokumentace skutečného stavu                                                                                                                | ks  | 1,000     | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| 22                     | K   | Pol22 | Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí                                                                                                              | hod | 6,000     | 550,00       | 3 300,00          |                 |
| 23                     | K   | Pol23 | Vytyčení stáv. sítí                                                                                                                                    | hod | 6,000     | 550,00       | 3 300,00          |                 |
| 24                     | K   | Pol24 | Dozor správců dotčených sítí                                                                                                                           | hod | 8,000     | 650,00       | 5 200,00          |                 |
| 25                     | K   | Pol25 | Zakreslení skutečného stavu                                                                                                                            | hod | 4,000     | 650,00       | 2 600,00          |                 |
| 26                     | K   | Pol26 | Geodetické zaměření                                                                                                                                    | km  | 0,500     | 15 000,00    | 7 500,00          |                 |
| 27                     | K   | Pol27 | Pomocné montážní práce                                                                                                                                 | hod | 4,000     | 450,00       | 1 800,00          |                 |
| 28                     | K   | Pol28 | Nezměřitelné pracovní výkony                                                                                                                           | hod | 8,000     | 650,00       | 5 200,00          |                 |
| 29                     | K   | Pol29 | Předběžný průzkum staveniště                                                                                                                           | hod | 6,000     | 450,00       | 2 700,00          |                 |
| 3                      | K   | Pol3  | Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,2x krycí fólie 40cm                                                                                              | m   | 380,000   | 66,00        | 25 080,00         |                 |
| 30                     | K   | Pol30 | Provizorní úprava povrchu                                                                                                                              | m2  | 306,000   | 10,00        | 3 060,00          |                 |
| 4                      | K   | Pol4  | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění                                                                                                           | m3  | 13,000    | 4 100,00     | 53 300,00         |                 |
| 5                      | K   | Pol5  | Doprava betonu na stavbu                                                                                                                               | m3  | 13,000    | 100,00       | 1 300,00          |                 |
| 6                      | K   | Pol6  | Kabelová komora POLYVYLUT 3660, hl. 1220                                                                                                               | ks  | 10,000    | 42 747,00    | 427 470,00        |                 |
| 7                      | K   | Pol7  | Kabelová komora – montáž (dovoz, osazení, zásyp, zhutnění, osazení víka, očištění, zhotovení drenáže, zhotovení prostupů a další nutné montážní práce) | ks  | 10,000    | 950,00       | 9 500,00          |                 |
| 8                      | K   | Pol8  | Výkop pro kabelovou komoru 1700x2300x1370                                                                                                              | ks  | 10,000    | 2 500,00     | 25 000,00         |                 |
| 9                      | K   | Pol9  | Víko pro kabelovou komoru, ocel                                                                                                                        | ks  | 10,000    | 21 474,00    | 214 740,00        |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-18-137.1 - Větev 4 -2. část, komunikace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 466 545,95**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 6 466 545,95 | 21,00%     | 1 357 974,65 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 824 520,60**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-18-137.1 - Větev 4 -2. část, komunikace**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**6 466 545,95**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 6 411 975,95 |
| 1 - Zemní práce                          | 2 043 958,50 |
| 2 - Zakládání                            | 107 553,40   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 13 756,40    |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 3 034 873,42 |
| 8 - Trubní vedení                        | 131 716,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 646 499,33   |
| 997 - Přesun sutě                        | 311 063,92   |
| 998 - Přesun hmot                        | 122 554,98   |
| M - Práce a dodávky M                    | 54 570,00    |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 54 570,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 06-18-137.1 - Větev 4 -2. část, komunikace

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 6 466 545,95      |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 6 411 975,95      |                 |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 2 043 958,50      |                 |
| 1                                                                                                                                    | K   | 111151102 | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                                                                                                                                           | m2  | 118,000  | 5,00         | 590,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | K   | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                    | kus | 7,000    | 400,00       | 2 800,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                    | K   | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                    | kus | 5,000    | 650,00       | 3 250,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                    | K   | 112251104 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                    | K   | 112251105 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 1 950,00     | 1 950,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251105</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                    | K   | 113106134 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby                            | m2  | 60,000   | 75,00        | 4 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106134</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV "vybourání dlažby chodníku, suť 0,260 t/m2" 60                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 60,000   |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                    | K   | 113106187 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva                                             | m2  | 25,000   | 75,00        | 1 875,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV "vybourání dlažby vjezdu, suť 0,295 t/m2" 25                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,000   |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,000   |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                    | K   | 113106240 | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem | m2  | 570,000  | 85,00        | 48 450,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106240">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106240</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV "odstranění bet. panelů, suť 0,400 t/m2" 570                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 570,000  |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 570,000  |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                    | K   | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                    | m2  | 203,000  | 45,00        | 9 135,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV "odstranění štěrkových vrstev tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" (118+60+25)                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 203,000  |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 203,000  |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                   | K   | 113107171 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                              | m2  | 70,000   | 170,00       | 11 900,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107171</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV "odstranění stmelených vrstev tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 70                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 70,000   |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 70,000   |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                   | K   | 113154522 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                                                            | m2  | 124,000  | 80,00        | 9 920,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 124                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 124,000  |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 124,000  |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                   | K   | 113154523 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                                                                            | m2  | 57,000   | 85,00        | 4 845,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV "frézování ložné vrstvy tl. 5cm, suť 0,115 t/m2" 57                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 57,000   |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 57,000   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13         | K   | 113154524 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm                   | m2  | 109,000   | 105,00       | 11 445,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154524">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154524</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 109                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 14         | K   | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                 | m   | 23,000    | 105,00       | 2 415,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourán obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 23                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 15         | K   | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m   | 33,000    | 75,00        | 2 475,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourán obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 33                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 16         | K   | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                               | m2  | 118,000   | 35,00        | 4 130,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "sejmutí ornice tl. 15cm s uložením na deponii" 118                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 17         | K   | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                        | m3  | 1 986,000 | 105,00       | 208 530,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odkopávky pro zpevněné plochy" 1425                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odkopávky pro odstranění desky haly" 561                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 18         | K   | 131251103 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3            | m3  | 12,140    | 225,00       | 2 731,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "hloubení jam pro travitodní šachty" 12,14                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 19         | K   | 131251202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3               | m3  | 33,390    | 420,00       | 14 023,80         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251202</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "hloubení jam pro uliční vpusti" 33,39                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 20         | K   | 132251103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3     | m3  | 76,800    | 280,00       | 21 504,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "hloubení rýh pro travitodny" 384*0,4*0,5                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 21         | K   | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm                     | kus | 6,000     | 250,00       | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| 22         | K   | 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm                     | kus | 5,000     | 450,00       | 2 250,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| 23         | K   | 162201414 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm                     | kus | 1,000     | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201414</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| 24         | K   | 162201415 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm                   | kus | 1,000     | 400,00       | 400,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201415</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| 25         | K   | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm                                | kus | 7,000     | 105,00       | 735,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| 26         | K   | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm                                | kus | 5,000     | 305,00       | 1 525,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| 27         | K   | 162201424 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm                                | kus | 1,000     | 700,00       | 700,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201424">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201424</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| 28         | K   | 162201510 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm                    | kus | 1,000     | 3 500,00     | 3 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201510">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201510</a>                                        |     |           |              |                   |                 |
| 29         | K   | 162201520 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm                               | kus | 1,000     | 920,00       | 920,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201520">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201520</a>                                        |     |           |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30         | K   | 162301951 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm                      | kus | 24,000    | 10,00        | 240,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |     | 24,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 24,000    |              |                   |                 |
| 31         | K   | 162301952 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm                      | kus | 20,000    | 45,00        | 900,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 5*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |     | 20,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 20,000    |              |                   |                 |
| 32         | K   | 162301954 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm                      | kus | 4,000     | 300,00       | 1 200,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301954">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301954</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 33         | K   | 162301955 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm                     | kus | 4,000     | 425,00       | 1 700,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301955">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301955</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 34         | K   | 162301961 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm                      | kus | 4,000     | 25,00        | 100,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301961">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301961</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 35         | K   | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm                                   | kus | 28,000    | 25,00        | 700,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 7*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |     | 28,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 28,000    |              |                   |                 |
| 36         | K   | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm                                   | kus | 20,000    | 45,00        | 900,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 5*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |     | 20,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 20,000    |              |                   |                 |
| 37         | K   | 162301974 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm                                   | kus | 4,000     | 140,00       | 560,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301974">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301974</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 38         | K   | 162301975 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm                                  | kus | 4,000     | 170,00       | 680,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301975">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301975</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                          |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 39         | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m       | m3  | 1 378,000 | 75,00        | 103 350,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 40         | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3  | 1 419,330 | 165,00       | 234 189,45        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 41         | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                        | m3  | 689,000   | 50,00        | 34 450,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 42         | K   | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                        | m3  | 689,000   | 105,00       | 72 345,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |



| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | "násypy materiálem z výkopu"                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "násyp" 128+561                                                                                                                                                                                                |    | 689,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 689,000   |              |                   |                 |
| 43  | K          | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                     | t  | 2 838,660 | 265,00       | 752 244,90        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | prebytekzeminy                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1419,33*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |    | 2 838,660 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 2 838,660 |              |                   |                 |
| 44  | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                    | m3 | 2 108,330 | 15,00        | 31 624,95         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "uložení zeminy na deponie a trvalé skládky"                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "na deponii" ornice*0,15+nasyp                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 689                                                                                                                                                                                                            |    | 689,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | ""na trvalé skládky" odkopvozovka-                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | nasyp+hloubryh+hloubjamnepazene+hloubjampazene"                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1419,33                                                                                                                                                                                                        |    | 1 419,330 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 2 108,330 |              |                   |                 |
| 45  | K          | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                | m3 | 37,320    | 310,00       | 11 569,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "zásyp UV" 26,69                                                                                                                                                                                               |    | 26,690    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "zásyp TŠ" 10,63                                                                                                                                                                                               |    | 10,630    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 37,320    |              |                   |                 |
| 46  | M          | 58344197  | šterkodrt' nebo jiný vhodný zásypový materiál                                                                                                                                                                  | t  | 65,260    | 265,00       | 17 293,90         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 32,63*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                      |    | 65,260    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 65,260    |              |                   |                 |
| 47  | K          | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                        | m2 | 1 690,000 | 75,00        | 126 750,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "ohumusování v tl. 15cm materiálem získaným v rámci stavby" 1690                                                                                                                                               |    | 1 690,000 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 1 690,000 |              |                   |                 |
| 48  | M          | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice - nákup a dovoz na stavbu                                                                                                                                                   | t  | 323,760   | 245,00       | 79 321,20         | CS ÚRS 2024 02  |
| 49  | K          | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                   | m2 | 1 690,000 | 25,00        | 42 250,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 50  | M          | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                      | kg | 33,800    | 165,00       | 5 577,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 1690*0,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |    | 33,800    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 33,800    |              |                   |                 |
| 51  | K          | 181951111 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                  | m2 | 1 690,000 | 14,00        | 23 660,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 52  | K          | 181951112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                  | m2 | 2 680,000 | 18,00        | 48 240,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "urovnání a hutnění pláně na předepsanou únosnost" 2680                                                                                                                                                        |    | 2 680,000 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 2 680,000 |              |                   |                 |
| 53  | K          | 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                             | m2 | 370,000   | 65,00        | 24 050,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 54  | K          | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2                                                                                                                                                       | m3 | 101,400   | 240,00       | 24 336,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 55  | K          | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                         | m3 | 101,400   | 150,00       | 15 210,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 56  | K          | 185851129 | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                                                                                         | m3 | 405,600   | 21,00        | 8 517,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | voda                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 101,4*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                      |    | 405,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 405,600   |              |                   |                 |
| D 2 |            |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 107 553,40        |                 |
| 57  | K          | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m                         | m2 | 883,200   | 42,00        | 37 094,40         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "oplaštění trativodu geotextilií 225 g/m2" 883,2                                                                                                                                                               |    | 883,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 883,200   |              |                   |                 |
| 58  | M          | 69311228  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2                                                                                                                                       | m2 | 1 046,150 | 20,00        | 20 923,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | VV         |           | 883,2*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |    | 1 046,150 |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                         |    | 1 046,150 |              |                   |                 |
| 59  | K          | 212752102 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 | m  | 384,000   | 129,00       | 49 536,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752102</a>                                                                                      |    |           |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|            | VV  |            | "trativod vč. lože a obsypu z trub DN125" 384                                                                                                                                                                                                           |     | 384,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 384,000   |              |                   |                 |
| D 3        |     |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              | 13 756,40         |                 |
| 60         | K   | 338171113  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek                                                                                                                 | kus | 6,000     | 395,00       | 2 370,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 61         | M   | 55342182   | plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit                                                                                                                                          | kus | 6,000     | 720,00       | 4 320,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 62         | M   | 55342272   | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000     | 207,00       | 414,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 63         | K   | 348401130  | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m                                                                                                                                                                               | m   | 16,000    | 132,00       | 2 112,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401130">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401130</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 64         | M   | 31327504   | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm                                                                                                                                                                                     | m   | 16,800    | 249,00       | 4 183,20          | CS ÚRS 2024 02  |
|            | VV  |            | 16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                               |     | 16,800    |              |                   |                 |
|            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 16,800    |              |                   |                 |
| 65         | K   | 358315114  | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu                                                                                                                                            | m3  | 0,100     | 3 572,00     | 357,20            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/358315114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/358315114</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|            | VV  |            | "odstranění skruže studně 1kus DN1000, objem cca 0,1 m3/kus, hmotnost suti 2,2 t/m3" 1*0,1                                                                                                                                                              |     | 0,100     |              |                   |                 |
|            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,100     |              |                   |                 |
| D 5        |     |            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 3 034 873,42      |                 |
| 66         | K   | 561081111  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | m2  | 1 624,000 | 89,00        | 144 536,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|            | VV  |            | "zlepšení předpoklad vápnem tl. 50cm, objem 2% vápna" 1624                                                                                                                                                                                              |     | 1 624,000 |              |                   |                 |
|            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 624,000 |              |                   |                 |
| 67         | M   | 58530170   | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní                                                                                                                                                                                                      | t   | 28,745    | 5 516,00     | 158 557,42        | CS ÚRS 2024 02  |
|            | VV  |            | "hmotnost pojiva při 2% objemu vápna činí 35,4 kg na m3 zeminy" 1624*0,5*0,0354                                                                                                                                                                         |     | 28,745    |              |                   |                 |
|            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 28,745    |              |                   |                 |
| 68         | K   | 564861111  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                         | m2  | 1 624,000 | 276,00       | 448 224,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|            | VV  |            | "šterkodrt fr. 0/32" 1624                                                                                                                                                                                                                               |     | 1 624,000 |              |                   |                 |
|            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 624,000 |              |                   |                 |
| 69         | K   | 565135111  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                       | m2  | 1 374,000 | 315,00       | 432 810,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 70         | K   | 567122114  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                       | m2  | 1 582,000 | 360,00       | 569 520,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 71         | K   | 569903311  | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním                                                                                                                                                                                           | m3  | 342,000   | 345,00       | 117 990,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 72         | M   | 10364100   | vhodná zemina pro terénní úpravy - tříděná - nákup a dovoz na stavbu                                                                                                                                                                                    | t   | 684,000   | 230,00       | 157 320,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|            | VV  |            | 342*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                 |     | 684,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 684,000   |              |                   |                 |
| 73         | K   | 573231106  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2                                                                                                                                                                     | m2  | 2 772,000 | 18,00        | 49 896,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|            | VV  |            | 1390+1382                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2 772,000 |              |                   |                 |
|            | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2 772,000 |              |                   |                 |
| 74         | K   | 577134111  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                                                                       | m2  | 1 390,000 | 305,00       | 423 950,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 75         | K   | 577155112  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                           | m2  | 1 382,000 | 385,00       | 532 070,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| D 8        |     |            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              | 131 716,00        |                 |
| 76         | K   | 895111130R | Drenážní šachtice DN 400 s litinovým poklopem D 400, dodávka a osazení kompletní šachtice vč. podsvou                                                                                                                                                   | kus | 4,000     | 8 949,00     | 35 796,00         |                 |
| 77         | K   | 895941340R | Uliční vpust DN 500 z pref. dílců, kaliště vysoké, koš, mříž zat. D400, D+M vč. podsypu                                                                                                                                                                 | kus | 8,000     | 11 990,00    | 95 920,00         |                 |
| D 9        |     |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              | 646 499,33        |                 |
| 78         | K   | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                              | kus | 2,000     | 2 950,00     | 5 900,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|            | VV  |            | "značka P1"1                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV "značka P4"1                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 79 | M   | 40445609  | značky upravující přednost P1, P4 900mm                                                                                                                                                      | kus | 2,000    | 795,00       | 1 590,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | VV "značka P1"1                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "značka P4"1                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 914511113 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm                                                                                                       | kus | 2,000    | 2 685,00     | 5 370,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511113</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 81 | M   | 40445230  | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 760,00       | 1 520,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 82 | M   | 40445241  | patka pro sloupek Al D 70mm                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 745,00       | 1 490,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 83 | M   | 40445257  | svorka upínací na sloupek D 70mm                                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 85,00        | 340,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 84 | M   | 40445254  | víčko plastové na sloupek D 70mm                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 40,00        | 80,00             | CS ÚRS 2024 02  |
| 85 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                | m   | 360,000  | 355,00       | 127 800,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "obruba 15/25" 55                                                                                                                                                                         |     | 55,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "obruba 15/15N" 293                                                                                                                                                                       |     | 293,000  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "obruba 15/15-25 LP" 6+6                                                                                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 360,000  |              |                   |                 |
| 86 | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                    | m   | 56,100   | 132,00       | 7 405,20          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | VV 55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |     | 56,100   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 56,100   |              |                   |                 |
| 87 | M   | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                          | m   | 298,860  | 105,00       | 31 380,30         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | VV 293*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     | 298,860  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 298,860  |              |                   |                 |
| 88 | M   | 59217076  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm                                                                                                                                         | m   | 12,240   | 442,00       | 5 410,08          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | VV 12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |     | 12,240   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 12,240   |              |                   |                 |
| 89 | K   | 916231293 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku                                 | m   | 30,000   | 31,00        | 930,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 90 | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                            | m3  | 7,200    | 1 520,00     | 10 944,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z cihel" 5,4                                                                                                                                |     | 5,400    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot plech" 0,8                                                                                                                                  |     | 0,800    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot drátěný" 0,6                                                                                                                                |     | 0,600    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z bet. panelů" 0,4                                                                                                                          |     | 0,400    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 7,200    |              |                   |                 |
| 91 | K   | 961055111 | Bourání základů z betonu železového                                                                                                                                                          | m3  | 74,010   | 5 350,00     | 395 953,50        | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "demolice ŽB základů haly - pásy, suť 2,4 t/m3"                                                                                                                                           |     | 29,760   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 55,5*0,65*0,8+3*0,5*0,6                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "demolice ŽB základů haly - deska, suť 2,4 t/m3" 177*0,25                                                                                                                                 |     | 44,250   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 74,010   |              |                   |                 |
| 92 | K   | 962032241 | Bourání zdva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3                                                                | m3  | 2,250    | 895,00       | 2 013,75          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032241</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "bourání cihlového plotu, suť 1,95 t/m3" 30*0,075*1,0                                                                                                                                     |     | 2,250    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 2,250    |              |                   |                 |
| 93 | K   | 962052211 | Bourání zdva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3                                                                                                                               | m3  | 8,000    | 5 350,00     | 42 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "bourání plotu z bet. panelů, objemová hmot. suti 2,4 t/m3" 8,0                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 94 | K   | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | kus | 1,000    | 395,00       | 395,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "odstranění značky vč. sloupku a patky, odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 1                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 95 | K   | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m                                                                                                           | m   | 27,500   | 71,00        | 1 952,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "odstraněn drátěného pletiva vč. sloupků, odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 27,5                                                                                                     |     | 27,500   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 27,500   |              |                   |                 |
| 96 | K   | 966072820 | Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg                                                                                           | m   | 43,000   | 75,00        | 3 225,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072820">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072820</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "odstranění plotu z trapézového plechu, odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 43                                                                                                         |     | 43,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                    |     | 43,000   |              |                   |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 311 063,92        |                 |
| 97 | K   | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                                                                    | t   | 13,000   | 1 833,00     | 23 829,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811</a>                                                         |     |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 98         | K   | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                        | t  | 4,388     | 345,00       | 1 513,86          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bourání cihlového plotu, suť 1,95 t/m3" 30*0,075*1,0*1,95                                                                                                  |    | 4,388     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 4,388     |              |                   |                 |
| 99         | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                       | t  | 594,867   | 80,00        | 47 589,36         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odvoz suti na skládku VZD 10km"                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourání dlažby chodníku, suť 0,260 t/m2" 60*0,260                                                                                                        |    | 15,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourání dlažby vjezdu, suť 0,295 t/m2" 25*0,295                                                                                                          |    | 7,375     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. panelů, suť 0,400 t/m2" 570*0,400                                                                                                          |    | 228,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění štěrkových vrstev tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" (118+60+25)*0,290                                                                                   |    | 58,870    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění stmelených vrstev tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 70*0,325                                                                                            |    | 22,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 124*0,092                                                                                                        |    | 11,408    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování ložné vrstvy tl. 5cm, suť 0,115 t/m2" 57*0,115                                                                                                   |    | 6,555     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 109*0,138                                                                                              |    | 15,042    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourán obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 23*0,290                                                                                                          |    | 6,670     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourán obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 33*0,205                                                                                                          |    | 6,765     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z cihel" 5,4*2,0                                                                                              |    | 10,800    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot plech" 0,8*2,0                                                                                                |    | 1,600     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot drátěný" 0,6*2,0                                                                                              |    | 1,200     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z bet. panelů" 0,4*2,0                                                                                        |    | 0,800     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "demolice ŽB základů haly - pásy, suť 2,4 t/m3" (55,5*0,65*0,8+3*0,5*0,6)*2,4                                                                               |    | 71,424    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "demolice ŽB základů haly - deska, suť 2,4 t/m3" 177*0,25*2,4                                                                                               |    | 106,200   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bourání cihlového plotu, suť 1,95 t/m3" 30*0,075*1,0*1,95                                                                                                  |    | 4,388     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bourání plotu z bet. panelů, objemová hmot. suti 2,4 t/m3" 8,0*2,4                                                                                         |    | 19,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění skruže studně 1kus DN1000, objem cca 0,1 m3/kus, hmotnost suti 2,2 t/m3" 1*0,1*2,2                                                              |    | 0,220     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 594,867   |              |                   |                 |
| 100        | K   | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t  | 5 353,803 | 9,00         | 48 184,23         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 10km"                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourání dlažby chodníku, suť 0,260 t/m2" 60*0,260                                                                                                        |    | 15,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourání dlažby vjezdu, suť 0,295 t/m2" 25*0,295                                                                                                          |    | 7,375     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. panelů, suť 0,400 t/m2" 570*0,400                                                                                                          |    | 228,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění štěrkových vrstev tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" (118+60+25)*0,290                                                                                   |    | 58,870    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění stmelených vrstev tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 70*0,325                                                                                            |    | 22,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 124*0,092                                                                                                        |    | 11,408    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování ložné vrstvy tl. 5cm, suť 0,115 t/m2" 57*0,115                                                                                                   |    | 6,555     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 109*0,138                                                                                              |    | 15,042    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourán obrub vč. patky, suť 0,290 t/m" 23*0,290                                                                                                          |    | 6,670     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourán obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 33*0,205                                                                                                          |    | 6,765     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z cihel" 5,4*2,0                                                                                              |    | 10,800    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot plech" 0,8*2,0                                                                                                |    | 1,600     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot drátěný" 0,6*2,0                                                                                              |    | 1,200     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z bet. panelů" 0,4*2,0                                                                                        |    | 0,800     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "demolice ŽB základů haly - pásy, suť 2,4 t/m3" (55,5*0,65*0,8+3*0,5*0,6)*2,4                                                                               |    | 71,424    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "demolice ŽB základů haly - deska, suť 2,4 t/m3" 177*0,25*2,4                                                                                               |    | 106,200   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bourání cihlového plotu, suť 1,95 t/m3" 30*0,075*1,0*1,95                                                                                                  |    | 4,388     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bourání plotu z bet. panelů, objemová hmot. suti 2,4 t/m3" 8,0*2,4                                                                                         |    | 19,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění skruže studně 1kus DN1000, objem cca 0,1 m3/kus, hmotnost suti 2,2 t/m3" 1*0,1*2,2                                                              |    | 0,220     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 594,867   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 594,867*9 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                |    | 5 353,803 |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 5 353,803 |              |                   |                 |
| 101        | K   | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                | t  | 215,832   | 40,00        | 8 633,28          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z cihel" 5,4*2,0                                                                                              |    | 10,800    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot plech" 0,8*2,0                                                                                                |    | 1,600     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot drátěný" 0,6*2,0                                                                                              |    | 1,200     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z bet. panelů" 0,4*2,0                                                                                        |    | 0,800     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "demolice ŽB základů haly - pásy, suť 2,4 t/m3" (55,5*0,65*0,8+3*0,5*0,6)*2,4                                                                               |    | 71,424    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "demolice ŽB základů haly - deska, suť 2,4 t/m3" 177*0,25*2,4                                                                                               |    | 106,200   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bourání cihlového plotu, suť 1,95 t/m3" 30*0,075*1,0*1,95                                                                                                  |    | 4,388     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bourání plotu z bet. panelů, objemová hmot. suti 2,4 t/m3" 8,0*2,4                                                                                         |    | 19,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění skruže studně 1kus DN1000, objem cca 0,1 m3/kus, hmotnost suti 2,2 t/m3" 1*0,1*2,2                                                              |    | 0,220     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 215,832   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 102        | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01            | t  | 67,110    | 180,00       | 12 079,80         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourání dlažby chodníku, suť 0,260 t/m2" 60*0,260                                                                                                    |    | 15,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourání dlažby vjezdu, suť 0,295 t/m2" 25*0,295                                                                                                      |    | 7,375     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění stmelených vrstev tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 70*0,325                                                                                        |    | 22,750    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourání obrub vč. patky, suť 0,205 t/m" 33*0,205                                                                                                     |    | 6,765     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z cihel" 5,4*2,0                                                                                          |    | 10,800    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot plech" 0,8*2,0                                                                                            |    | 1,600     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot drátěný" 0,6*2,0                                                                                          |    | 1,200     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. základů, suť 2,0 t/m3 - plot z bet. panelů" 0,4*2,0                                                                                    |    | 0,800     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění skruže studně 1kus DN1000, objem cca 0,1 m3/kus, hmotnost suti 2,2 t/m3" 1*0,1*2,2                                                          |    | 0,220     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 67,110    |              |                   |                 |
| 103        | K   | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01          | t  | 424,824   | 340,00       | 144 440,16        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění bet. panelů, suť 0,400 t/m2" 570*0,400                                                                                                      |    | 228,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bourání plotu z bet. panelů, objemová hmot. suti 2,4 t/m3" 8,0*2,4                                                                                     |    | 19,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "demolice ŽB základů haly - pásy, suť 2,4 t/m3" (55,5*0,65*0,8+3*0,5*0,6)*2,4                                                                           |    | 71,424    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "demolice ŽB základů haly - deska, suť 2,4 t/m3" 177*0,25*2,4                                                                                           |    | 106,200   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 424,824   |              |                   |                 |
| 104        | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 65,540    | 265,00       | 17 368,10         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odstranění štěrkových vrstev tl. 20cm, suť 0,290 t/m2" (118+60+25)*0,290                                                                               |    | 58,870    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vybourání obrub kamenných vč. patky, suť 0,290 t/m" 23*0,290                                                                                           |    | 6,670     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 65,540    |              |                   |                 |
| 105        | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 33,005    | 225,00       | 7 426,13          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 124*0,092                                                                                                    |    | 11,408    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování ložné vrstvy tl. 5cm, suť 0,115 t/m2" 57*0,115                                                                                               |    | 6,555     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 109*0,138                                                                                          |    | 15,042    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 33,005    |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                             |    |           |              | 122 554,98        |                 |
| 106        | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu               | t  | 2 042,583 | 60,00        | 122 554,98        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| D M        |     |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                       |    |           |              | 54 570,00         |                 |
| D 46-M     |     |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                       |    |           |              | 54 570,00         |                 |
| 107        | K   | 460791116 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm                                                | m  | 60,000    | 80,00        | 4 800,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791116</a>                               |    |           |              |                   |                 |
| 108        | M   | 34571099  | trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE                                                                                           | m  | 63,000    | 790,00       | 49 770,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                              |    | 63,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 63,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-18-137.2 - Větev 4 - 2. část, chodníky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**169 661,14**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 169 661,14  | 21,00%     | 35 628,84 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**205 289,98**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-18-137.2 - Větev 4 - 2. část, chodníky**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**169 661,14**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 169 661,14 |
| 1 - Zemní práce                         | 8 250,74   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 131 754,35 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 21 582,00  |
| 998 - Přesun hmot                       | 8 074,05   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 06-18-137.2 - Větev 4 - 2. část, chodníky

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   | 169 661,14      |
| D HSV                  |     |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 169 661,14        |                 |
| D 1                    |     |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 8 250,74          |                 |
| 1                      | K   | 111151102 | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                                                                                                                                           | m2 | 26,000   | 5,00         | 130,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,000   | 38,00        | 988,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "sejmutí ornice tl. 15cm s uložením na deponii" 26                                                                                                                                                                                                                        |    | 26,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 26,000   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                  | m3 | 7,800    | 80,00        | 624,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                   | m3 | 3,900    | 50,00        | 195,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                               | m3 | 3,900    | 15,00        | 58,50             | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 181351103 | Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                   | m2 | 26,000   | 75,00        | 1 950,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "ohumusování v tl. 15cm materiálem získaným v rámci stavby" 26                                                                                                                                                                                                            |    | 26,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 26,000   |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                              | m2 | 26,000   | 25,00        | 650,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 8                      | M   | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 0,520    | 165,00       | 85,80             | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                     |     |           | 26*0,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,520    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,520    |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 181951111 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                                                             | m2 | 26,000   | 14,00        | 364,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 181951112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                             | m2 | 137,000  | 18,00        | 2 466,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "urovnání a hutnění pláně na předepsanou únosnost" 137                                                                                                                                                                                                                    |    | 137,000  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 137,000  |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 185804312 | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 1,560    | 240,00       | 374,40            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,560    | 150,00       | 234,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 185851129 | Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                                                                                                                                                   | m3 | 6,240    | 21,00        | 131,04            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | voda 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 1,56*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,240    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 6,240    |              |                   |                 |
| D 5                    |     |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 131 754,35        |                 |
| 14                     | K   | 564871011 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                  | m2 | 137,000  | 345,00       | 47 265,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 596211120 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 | m2 | 137,000  | 360,00       | 49 320,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "šedá 20/20" 114                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 114,000  |              |                   |                 |



| PČ    | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV         |             | "šedá 20/20 bez fazety" 12                                                                                                                                                       |    | 12,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "šedá 20/10 reliéfní antracit" 11                                                                                                                                                |    | 11,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                           |    | 137,000  |              |                   |                 |
| 16    | M          | 59245021    | dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní                                                                                                                             | m2 | 117,420  | 245,00       | 28 767,90         | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV         |             | 114*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                      |    | 117,420  |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                           |    | 117,420  |              |                   |                 |
| 17    | M          | 59245006    | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                           | m2 | 11,330   | 320,00       | 3 625,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV         |             | 11*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                       |    | 11,330   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                           |    | 11,330   |              |                   |                 |
| 18    | M          | PFB.2011831 | betonová dlažba - nesražená hrana 20/20/6 šedá                                                                                                                                   | m2 | 11,330   | 245,00       | 2 775,85          |                 |
|       | VV         |             | 11*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                       |    | 11,330   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                           |    | 11,330   |              |                   |                 |
| D 9   |            |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                              |    |          |              | 21 582,00         |                 |
| 19    | K          | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  | 50,000   | 325,00       | 16 250,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "obrba 10/25" 50                                                                                                                                                                 |    | 50,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                           |    | 50,000   |              |                   |                 |
| 20    | M          | 59217017    | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                      | m  | 51,000   | 100,00       | 5 100,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV         |             | 50*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                       |    | 51,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                           |    | 51,000   |              |                   |                 |
| 21    | K          | 916231293   | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku                     | m  | 8,000    | 29,00        | 232,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D 998 |            |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                      |    |          |              | 8 074,05          |                 |
| 22    | K          | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                       | t  | 118,736  | 68,00        | 8 074,05          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011</a>                                                        |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-22-206 - Větev 4-1. a 2. část, vodovody**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 745 260,98**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 745 260,98 | 21,00%     | 576 504,81 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 321 765,79**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-22-206 - Větev 4-1. a 2. část, vodovody**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**2 745 260,98**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 2 699 704,98 |
| 1 - Zemní práce                          | 835 128,17   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | 24 687,48    |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná     | 1 738 204,20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 2 634,60     |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot    | 2 269,21     |
| 998 - Přesun hmot                        | 121 468,80   |
| 783 - Nátěry                             | 2 800,00     |
| M - Ostatní materiál                     | 42 756,00    |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 42 756,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 06-22-206 - Větev 4-1. a 2. část, vodovody

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 2 745 260,98      |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 2 699 704,98      |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 835 128,17        |                 |
| 1                      | K   | 113107412 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                                       | m2  | 3,750    | 55,00        | 206,25            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107412</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "asfalt - komunikace - tl. vrstvy 200 mm"2,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,750    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,750    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 113107423 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                               | m2  | 3,750    | 140,00       | 525,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107423</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "asfalt - komunikace - tl. vrstvy 300 mm"2,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,750    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,750    |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 113107443 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                 | m2  | 3,750    | 580,00       | 2 175,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "asfalt - komunikace - tl. vrstvy 150 mm"2,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,750    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,750    |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                      | hod | 720,000  | 75,00        | 54 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "den*hodin"30*24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 720,000  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 720,000  |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                              | den | 60,000   | 65,00        | 3 900,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm | m   | 3,000    | 385,00       | 1 155,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "plynovod"1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,500    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "vodovod"1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,500    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů           | m   | 4,500    | 325,00       | 1 462,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "SLP kabely"2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "NN kabely"1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,500    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných                                                                                                                                                                                                    | m3  | 6,120    | 1 450,00     | 8 874,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "vodovod"1*1,5*1,5*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,250    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "plynovod"1*1,5*1,5*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,250    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "el. kabely"(2+1)*1,5*0,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,620    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 6,120    |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                                   | m3  | 392,135  | 225,00       | 88 230,38         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10                                   | K   | 132354202   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3                                                                             | m3     | 20,639   | 265,00       | 5 469,34          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 11                                   | K   | 139001101   | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                              | m3     | 6,120    | 1 250,00     | 7 650,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2,250    |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2,250    |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,620    |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 6,120    |              |                   |                 |
| 12                                   | K   | 151101101   | Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                     | m2     | 726,350  | 75,00        | 54 476,25         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 13                                   | K   | 151101111   | Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                                                                    | m2     | 726,350  | 35,00        | 25 422,25         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 14                                   | K   | 162751117   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                    | m3     | 412,774  | 205,00       | 84 618,67         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 15                                   | K   | 167151111   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                          | m3     | 412,774  | 50,00        | 20 638,70         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 16                                   | K   | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                        | t      | 742,993  | 265,00       | 196 893,15        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 742,993  |              |                   |                 |
| 17                                   | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                  | m3     | 225,943  | 330,00       | 74 561,19         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 18                                   | M   | 58331200    | šterkopisek netříděný                                                                                                                                                                                                                             | t      | 225,943  | 279,00       | 63 038,10         | CS ÚRS 2024 02  |
| 19                                   | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3     | 151,634  | 330,00       | 50 039,22         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 20                                   | M   | 58331351    | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                 | t      | 253,229  | 265,00       | 67 105,69         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 253,229  |              |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              | 24 687,48         |                 |
| 21                                   | K   | 451572111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm                                                                                                                                                 | m3     | 25,363   | 841,00       | 21 330,28         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 22                                   | K   | 452313161   | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30                                                                                                  | m3     | 0,872    | 3 850,00     | 3 357,20          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313161</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| P                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0,872    |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0,872    |              |                   |                 |
| D 8 Vedení trubní dálková a přípojná |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              | 1 738 204,20      |                 |
| 23                                   | K   | 722001002LP | Uzavření/otevření systému, vodovodu DN250, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže                                                                                                                                                           | soubor | 2,000    | 92 500,00    | 185 000,00        |                 |
| 24                                   | K   | 850365121   | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 250                                                                                                                                                              | kus    | 1,000    | 7 300,00     | 7 300,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850365121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850365121</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 25                                   | K   | 85111151LP  | Vytyčení stávajícího vodovodu DN250                                                                                                                                                                                                               | m      | 30,000   | 185,00       | 5 550,00          |                 |
| 26                                   | K   | 852361122   | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250                                                                                                                           | m      | 200,000  | 395,00       | 79 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852361122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/852361122</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 27                                   | M   | 55253063    | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 250                                                                                                                                                         | m      | 200,000  | 4 450,00     | 890 000,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| 28                                   | K   | 857242122   | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80                                                                                                  | kus    | 9,000    | 895,00       | 8 055,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                           |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122</a>                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2,000    |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 3,000    |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 3,000    |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,000    |              |                   |                 |
| VV                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 29                                   | M   | 55253239    | tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm                                                                                                                                                                               | kus    | 3,000    | 3 050,00     | 9 150,00          | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30         | M   | 55253058   | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 80                                                                               | m   | 2,300    | 1 915,00     | 4 404,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| 31         | M   | 55253892   | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80                                                                             | kus | 2,000    | 1 720,00     | 3 440,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 32         | M   | 55250642   | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80                                                                                                                            | kus | 3,000    | 2 120,00     | 6 360,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 33         | M   | 55251210LP | Spojovací a těsnící materiál k přírubovým spojům DN80                                                                                                                  | m   | 18,000   | 310,00       | 5 580,00          |                 |
| 34         | K   | 857362122  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250                      | kus | 20,000   | 2 090,00     | 41 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857362122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857362122</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny EU DN250"4                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "koleno hrdlové z tvárné litiny MMK DN 250 - 45 st."4                                                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "koleno hrdlové z tvárné litiny MMK 250 - 11 st."4                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "přesuvka hrdlová litinová se šroubovým spojem U-kus DN 250"2"                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "příruba zaslepovací X z tvárn litiny DN 250"1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "SEK DN 250 délka cca 1000 mm"5                                                                                                                                        |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 35         | M   | 55253651   | přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 250                                                                                    | kus | 2,000    | 22 800,00    | 45 600,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 36         | M   | 55253665   | příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 250                                                                                                  | kus | 1,000    | 3 900,00     | 3 900,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 37         | M   | 55253897   | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 145mm DN 250                                                                            | kus | 4,000    | 8 960,00     | 35 840,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 38         | M   | 55253945   | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 250-45°                                                                                             | kus | 4,000    | 10 920,00    | 43 680,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 39         | M   | 55253909   | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 250-11,25°                                                                                          | kus | 4,000    | 9 100,00     | 36 400,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 40         | M   | 55253063   | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 250                                                                              | m   | 5,000    | 4 450,00     | 22 250,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 41         | M   | 55251212LP | Spojovací a těsnící materiál k přírubovým spojům DN 250                                                                                                                | m   | 7,000    | 320,00       | 2 240,00          |                 |
| 42         | K   | 857363131  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 250 | kus | 2,000    | 1 850,00     | 3 700,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857363131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857363131</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "tvarovka hrdlová litinová s přírubovou odbočkou MMA-kus DN 250/80"2                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 43         | M   | 55253769   | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 250/80                                                                      | kus | 2,000    | 12 800,00    | 25 600,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 44         | K   | 857364122  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250                       | kus | 2,000    | 2 410,00     | 4 820,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857364122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857364122</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 250/80"1                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 250/250"1                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 45         | M   | 55253538   | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/80                                                                             | kus | 1,000    | 17 950,00    | 17 950,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 46         | M   | 55253543   | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/250                                                                            | kus | 1,000    | 19 200,00    | 19 200,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 47         | K   | 871161141  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm                                                     | m   | 4,500    | 45,00        | 202,50            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 3*1,5                                                                                                                                                                  |     | 4,500    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 48         | M   | 28613742lp | Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 4,4                                                                                                                                | m   | 4,500    | 30,00        | 135,00            |                 |
| 49         | K   | 891241112  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80                | kus | 3,000    | 1 120,00     | 3 360,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
| 50         | M   | 42224907LP | Šoupátko PN16 DN 80                                                                                                                                                    | kus | 3,000    | 4 100,00     | 12 300,00         |                 |
| 51         | M   | 42291079   | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m                                                                                                                         | kus | 3,000    | 1 142,00     | 3 426,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 52         | K   | 891247112  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80                                                                                  | kus | 3,000    | 1 390,00     | 4 170,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
| 53         | M   | 42273591   | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm                                                                                                          | kus | 3,000    | 11 800,00    | 35 400,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| P          |     |            | Poznámka k položce:<br>dle standardů BVK                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 54         | K   | 891361112  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 250               | kus | 2,000    | 2 960,00     | 5 920,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891361112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891361112</a>                                              |     |          |              |                   |                 |
| 55         | M   | 42224922LP | Šoupátko PN16 DN 250                                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 30 500,00    | 61 000,00         |                 |
| 56         | M   | 42291082   | souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 2,0m                                                                                                                       | kus | 2,000    | 1 710,00     | 3 420,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 57         | K   | 892241111  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                              | m   | 3,600    | 50,00        | 180,00            | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ         | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "napojení hydreantu H2"3,6                                                                                                                                                                         |     | 3,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 3,600    |              |                   |                 |
| 58         | K   | 892273122       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                                                          | m   | 3,600    | 50,00        | 180,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "napojení hydrantu H2"3,6                                                                                                                                                                          |     | 3,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 3,600    |              |                   |                 |
| 59         | K   | 892372111       | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                                                                  | kus | 2,000    | 7 950,00     | 15 900,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 60         | K   | 892381111       | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350                                                                                                                                              | m   | 200,000  | 50,00        | 10 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 61         | K   | 892383122       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350                                                                                                                                     | m   | 200,000  | 50,00        | 10 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892383122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892383122</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 62         | K   | 899401112       | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových                                                                                                                                    | kus | 5,000    | 1 410,00     | 7 050,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 3+2                                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 63         | M   | 55241104        | poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu                                                                                                                             | kus | 5,000    | 1 890,00     | 9 450,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 64         | M   | VAG.18500004001 | Podkladová deska pro poklop šoupátkový                                                                                                                                                             | kus | 5,000    | 140,00       | 700,00            |                 |
| 65         | K   | 899401113       | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových                                                                                                                                    | kus | 3,000    | 1 865,00     | 5 595,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 66         | M   | 42210052        | deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového                                                                                                                                          | kus | 3,000    | 345,00       | 1 035,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 67         | M   | 42291455        | poklop uliční litinový samonivelační hydrantový                                                                                                                                                    | kus | 3,000    | 2 520,00     | 7 560,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 68         | M   | 42291456        | vičko pro poklop uliční litinový samonivelační hydrantový                                                                                                                                          | kus | 3,000    | 3 810,00     | 11 430,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 69         | K   | 899713111       | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém                                                                                                        | kus | 3,000    | 1 700,00     | 5 100,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899713111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899713111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |                 | Poznámka k položce:<br>Označení armatur, hydrantů.                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 70         | M   | 53301723LP      | Sloupek orientační s tabulkou                                                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 1 410,00     | 4 230,00          |                 |
| 71         | K   | 899721111       | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                                         | m   | 203,600  | 48,00        | 9 772,80          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |                 | Poznámka k položce:<br>2 vodiče                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 200+3,6                                                                                                                                                                                            |     | 203,600  |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 203,600  |              |                   |                 |
| 72         | K   | 899722111       | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm                                                                                                                                       | m   | 203,600  | 19,00        | 3 868,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |                 | Poznámka k položce:<br>Folie výstražná modrá "POZOR VODA"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 200+3,6                                                                                                                                                                                            |     | 203,600  |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 203,600  |              |                   |                 |
| D 9        |     |                 | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 2 634,60        |
| 73         | K   | 916111122       | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m   | 7,850    | 280,00       | 2 198,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111122</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "viz. kladečské schéma - Š"(2*3,14*0,1)*(3+2)                                                                                                                                                      |     | 3,140    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "viz. kladečské schéma - H"(2*3,14*0,25)*(3)                                                                                                                                                       |     | 4,710    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 7,850    |              |                   |                 |
| 74         | M   | 58381007R       | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                           | t   | 0,118    | 3 700,00     | 436,60            |                 |
| D 997      |     |                 | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   | 2 269,21        |
| 75         | K   | 997006511       | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m                                                                                                           | t   | 3,960    | 90,00        | 356,40            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006511</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 76         | K   | 997006512       | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                                                 | t   | 3,960    | 90,00        | 356,40            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 77         | K   | 997006519       | Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km                                                                                                           | t   | 35,640   | 10,00        | 356,40            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 3,96*9 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                           |     | 35,640   |              |                   |                 |
| 78         | K   | 997221611       | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                                                                                                                       | t   | 3,960    | 50,00        | 198,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 79         | K   | 997221873       | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                         | t   | 2,775    | 265,00       | 735,38            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 1,125++1,650                                                                                                                                                                                       |     | 2,775    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 2,775    |              |                   |                 |
| 80         | K   | 997221875       | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                            | t   | 1,185    | 225,00       | 266,63            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998                                                                                                                                |     |             | Přesun hmot                                                                                                                          |     |          |              | 121 468,80        |                 |
| 81                                                                                                                                   | K   | 998273102   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t   | 495,791  | 245,00       | 121 468,80        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998273102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998273102</a> |     |             |                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D 783                                                                                                                                |     |             | Nátěry                                                                                                                               |     |          |              | 2 800,00          |                 |
| 82                                                                                                                                   | K   | 783422320LP | Nátěry syntetické poklopy 2x                                                                                                         | kus | 8,000    | 350,00       | 2 800,00          |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |             | "šoupátkové"5                                                                                                                        |     | 5,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |             | "hydrantové"3                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |             | Součet                                                                                                                               |     | 8,000    |              |                   |                 |
| D M                                                                                                                                  |     |             | Ostatní materiál                                                                                                                     |     |          |              | 42 756,00         |                 |
| D 46-M                                                                                                                               |     |             | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                    |     |          |              | 42 756,00         |                 |
| 83                                                                                                                                   | K   | 460921102LP | Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy, standard vodárenské organizace)                                          | m   | 203,600  | 145,00       | 29 522,00         |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |             | "montáž potrubí"200+3,6                                                                                                              |     | 203,600  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |             | Součet                                                                                                                               |     | 203,600  |              |                   |                 |
| 84                                                                                                                                   | K   | 87181211R   | Příplatek za zaměření GPS během pokládky                                                                                             | m   | 203,600  | 65,00        | 13 234,00         |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-27-206 - Větev 4-1. a 2. část, kanalizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 250 388,56**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 250 388,56 | 21,00%     | 892 581,60 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 142 970,16**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-27-206 - Větev 4-1. a 2. část, kanalizace**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**4 250 388,56**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 4 194 613,56 |
| 1 - Zemní práce                         | 2 202 258,39 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 62 190,60    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 99 145,98    |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 13 804,88    |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná    | 1 654 803,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 52 535,95    |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot   | 3 238,86     |
| 998 - Přesun hmot                       | 106 635,10   |
| M46 - Zemní práce při montážích         | 55 775,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 06-27-206 - Větev 4-1. a 2. část, kanalizace

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 4 250 388,56      |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 4 194 613,56      |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 2 202 258,39      |                 |
| 1                      | K   | 113107412 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                                       | m2  | 5,250    | 60,00        | 315,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107412</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "asfaltová komunikace - tl. vrstvy 200 mm"3,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 113107423 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                               | m2  | 5,250    | 150,00       | 787,50            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107423</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "asfaltová komunikace - tl. vrstvy 300 mm"3,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 113107443 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                 | m2  | 5,250    | 565,00       | 2 966,25          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "asfaltová komunikace - tl. vrstvy 150 mm"3,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                      | hod | 960,000  | 75,00        | 72 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "den*hodin"40*24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                              | den | 80,000   | 65,00        | 5 200,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm | m   | 3,000    | 385,00       | 1 155,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001402</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "plynovod"1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "vodovod"1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů           | m   | 4,500    | 325,00       | 1 462,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "SLP kabely"2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "NN kabely"1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných                                                                                                                                                                                                    | m3  | 6,120    | 1 450,00     | 8 874,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                 | m3  | 969,656  | 265,00       | 256 958,84        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254205</a>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 132351253 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                                                 | m3  | 51,035   | 365,00       | 18 627,78         | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351253</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 11         | K   | 139001101   | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                              | m3 | 6,120     | 1 250,00     | 7 650,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "vodovod"1*1,5*1,5*1                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,250     |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "plynovod"1*1,5*1,5*1                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,250     |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "el. kabely"(2+1)*1,5*0,6*0,6                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,620     |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,120     |              |                   |                 |
| 12         | K   | 139911123   | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého                                                                | m3 | 0,333     | 9 800,00     | 3 263,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139911123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139911123</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "bourání pro napojení stoky S"                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|            | VV  |             | ((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,4089)/4)-((3,14*0,8*0,8)/4))*(0,40)                                                                                                                                                                            |    | 0,333     |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,333     |              |                   |                 |
| 13         | K   | 151101101   | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                     | m2 | 713,669   | 75,00        | 53 525,18         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 14         | K   | 151101102   | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m                                                                                                                              | m2 | 1 085,827 | 105,00       | 114 011,84        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 15         | K   | 151101103   | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m                                                                                                                              | m2 | 127,586   | 245,00       | 31 258,57         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101103</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 16         | K   | 151101111   | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                                                                    | m2 | 713,669   | 35,00        | 24 978,42         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 17         | K   | 151101112   | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m                                                                                             | m2 | 1 085,827 | 90,00        | 97 724,43         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 18         | K   | 151101113   | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m                                                                                             | m2 | 127,586   | 165,00       | 21 051,69         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101113</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 19         | K   | 162751117   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                    | m3 | 1 020,691 | 205,00       | 209 241,66        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 20         | K   | 167151111   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                          | m3 | 1 020,691 | 50,00        | 51 034,55         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 21         | K   | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                        | t  | 1 837,244 | 265,00       | 486 869,66        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 1020,691*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                    |    | 1 837,244 |              |                   |                 |
| 22         | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                  | m3 | 631,780   | 330,00       | 208 487,40        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 23         | M   | 58331200    | šterkopísek netříděný                                                                                                                                                                                                                             | t  | 1 055,073 | 279,00       | 294 365,37        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 631,78*1,67 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |    | 1 055,073 |              |                   |                 |
| 24         | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny | m3 | 298,297   | 330,00       | 98 438,01         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 25         | M   | 58331351    | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                 | t  | 498,156   | 265,00       | 132 011,34        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|            | VV  |             | 298,297*1,67 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                    |    | 498,156   |              |                   |                 |
| D 3        |     |             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   | 62 190,60       |
| 26         | K   | 359901111   | Vyčištění stok jakékoliv výšky                                                                                                                                                                                                                    | m  | 30,000    | 190,00       | 5 700,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "stávající kanalizace na kterou se napojují nová"15*15                                                                                                                                                                                            |    | 30,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 30,000    |              |                   |                 |
| 27         | K   | 359310211LP | Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábků, zapravení. Dodávka a montáž                                                                                                                                                                | m2 | 5,024     | 6 900,00     | 34 665,60         |                 |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "stávající RŠ (viz. oprava vnitřní části RŠ)"(2*3,14*1,0)*0,8*1                                                                                                                                                                                   |    | 5,024     |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,024     |              |                   |                 |
| 28         | K   | 359901211   | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace                                                                                                                                                                                  | m  | 485,000   | 45,00        | 21 825,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211</a>                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "potrubí"55,6+186,3                                                                                                                                                                                                                               |    | 241,900   |              |                   |                 |
|            | VV  |             | "perforované potrubí"243,1                                                                                                                                                                                                                        |    | 243,100   |              |                   |                 |
|            | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 485,000   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 4        |     |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                         |     |          |              | 99 145,98         |                 |
| 29         | K   | 451572111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                           | m3  | 53,802   | 841,00       | 45 247,48         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| 30         | K   | 452351111  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení      | m2  | 4,200    | 450,00       | 1 890,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "viz specifikace RŠ"(1,5*0,1*4)*7                                                                                                            |     | 4,200    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 4,200    |              |                   |                 |
| 31         | K   | 452385111  | Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železobetonu tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 | m   | 241,900  | 215,00       | 52 008,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452385111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452385111</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "DN 300"186,3                                                                                                                                |     | 186,300  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "DN 150 - přípojovací potrubí"55,6                                                                                                           |     | 55,600   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 241,900  |              |                   |                 |
| D 5        |     |            | Komunikace pozemní                                                                                                                           |     |          |              | 13 804,88         |                 |
| 32         | K   | 566901123  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem tl. 200 mm                       | m2  | 1,050    | 255,00       | 267,75            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901123</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "plocha"tl. vrstvy"5,25*0,2                                                                                                                  |     | 1,050    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 1,050    |              |                   |                 |
| 33         | K   | 566901162  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm      | m2  | 1,575    | 595,00       | 937,13            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901162</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "plocha"tl. vrstvy"5,25*2*0,15                                                                                                               |     | 1,575    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 1,575    |              |                   |                 |
| 34         | K   | 572350112  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm          | m2  | 5,250    | 2 400,00     | 12 600,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572350112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572350112</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "rozebrání komunikace, parkování - tl. vrstvy 60 mm"5,25                                                                                     |     | 5,250    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 5,250    |              |                   |                 |
| D 8        |     |            | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                             |     |          |              | 1 654 803,80      |                 |
| 35         | K   | 831312121  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150                             | m   | 298,700  | 215,00       | 64 220,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831312121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831312121</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "přípojovací potrubí"55,6                                                                                                                    |     | 55,600   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "travní příkopy - perforované potrubí"243,1                                                                                                  |     | 243,100  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 298,700  |              |                   |                 |
| 36         | M   | 59710675   | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F                                                                               | m   | 55,600   | 660,00       | 36 696,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 37         | K   | 831372121  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300                             | m   | 186,300  | 670,00       | 124 821,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831372121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831372121</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| 38         | M   | 59710707   | trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240                                                                     | m   | 189,095  | 2 850,00     | 538 920,75        | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |            | 186,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |     | 189,095  |              |                   |                 |
| 39         | K   | 837312221  | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150                     | kus | 17,000   | 260,00       | 4 420,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/837312221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/837312221</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "kameninové koleno DN 150 - 15 st."17                                                                                                        |     | 17,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 40         | M   | 59710947   | koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací systém F tř. 240                                                                            | kus | 17,000   | 899,00       | 15 283,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 41         | K   | 837371221  | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300                      | kus | 9,000    | 765,00       | 6 885,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/837371221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/837371221</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| 42         | M   | 59711770   | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-                                              | kus | 9,135    | 3 210,00     | 29 323,35         | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |            | 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |     | 9,135    |              |                   |                 |
| 43         | K   | 871313121  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160                                                        | m   | 243,100  | 90,00        | 21 879,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "perforované"243,1                                                                                                                           |     | 243,100  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 243,100  |              |                   |                 |
| 44         | M   | 28611212LP | Trubka potrubí perforované (220 st.) DN150 (dodávka, doprava)                                                                                | m   | 243,100  | 165,00       | 40 111,50         |                 |
| 45         | K   | 877310310  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolén, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 150         | kus | 14,000   | 140,00       | 1 960,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "zátky kanalizační plastové KG DN 150"10                                                                                                     |     | 10,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "koleno kanalizační PVC KG DN 150 - 45 st."4                                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                       |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 46         | M   | 28611588   | zátky kanalizace plastové KG DN 150                                                                                                          | kus | 10,000   | 40,00        | 400,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 47         | M   | 28611361   | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                                                                                            | kus | 4,000    | 80,00        | 320,00            | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48         | K   | 877310320  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150                                                                                             | kus | 6,000    | 265,00       | 1 590,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "odbočka kanalizační plastová KG 160/160-90"6                                                                                                                                                      |     |          | 6,000        |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     |          | 6,000        |                   |                 |
| 49         | M   | 28611429   | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°                                                                                                                                               | kus | 8,000    | 185,00       | 1 480,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 50         | K   | 877310330  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150                                                                                 | kus | 14,000   | 140,00       | 1 960,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "přesuvka kanalizační PVC KG DN 160"14                                                                                                                                                             |     |          | 14,000       |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     |          | 14,000       |                   |                 |
| 51         | M   | 28612243   | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16                                                                                                                                                | kus | 14,000   | 515,00       | 7 210,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 52         | K   | 892351111  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                                   | m   | 55,600   | 45,00        | 2 502,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "DN 150"55,6                                                                                                                                                                                       |     |          | 55,600       |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     |          | 55,600       |                   |                 |
| 53         | K   | 892372111  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                                                                  | kus | 7,000    | 540,00       | 3 780,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce:<br>vč. utěsnění připojek                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 54         | K   | 27296092LP | Utěsnění potrubí balónováním do DN300                                                                                                                                                              | kus | 7,000    | 245,00       | 1 715,00          |                 |
| 55         | K   | 892381111  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350                                                                                                                                              | m   | 186,300  | 45,00        | 8 383,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "DN 300"186,3                                                                                                                                                                                      |     |          | 186,300      |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     |          | 186,300      |                   |                 |
| 56         | K   | 894118001  | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu                                                                                                                  | kus | 13,000   | 1 260,00     | 16 380,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894118001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894118001</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 57         | K   | 894411121  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300                                                         | kus | 7,000    | 9 100,00     | 63 700,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411121</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 58         | M   | 59224348   | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                                                                           | kus | 22,000   | 280,00       | 6 160,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 59         | M   | 59224011   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm                                                                                                                                                | kus | 5,000    | 275,00       | 1 375,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 60         | M   | 59224012   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm                                                                                                                                                | kus | 3,000    | 315,00       | 945,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 61         | M   | 59224013   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 346,00       | 692,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 62         | M   | 59224014   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 385,00       | 770,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 63         | M   | 59224312   | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná                                                                                                          | kus | 7,000    | 1 910,00     | 13 370,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 64         | M   | 59224065   | skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm                                                                                                                                                             | kus | 6,000    | 1 020,00     | 6 120,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 65         | M   | 59224067   | skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm                                                                                                                                                             | kus | 6,000    | 1 460,00     | 8 760,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 66         | M   | 59224069   | skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm                                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 2 520,00     | 7 560,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 67         | M   | 59224029R  | Dno šachtové 100/675 KOM tl. 15 cm (vzor Brno), dodávka, doprava                                                                                                                                   | kus | 7,000    | 13 500,00    | 94 500,00         |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce:<br>VIZ. SPECIFIKACE RŠ PROVEDENÍ PRO ULOŽENÍ PDO HPV                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 68         | K   | 899103112  | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250                                                                                   | kus | 7,000    | 1 720,00     | 12 040,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 69         | M   | 28661935   | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400                                                                                                                                            | kus | 7,000    | 7 950,00     | 55 650,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| 70         | K   | 899623141  | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15                                                                                                        | m3  | 124,088  | 3 650,00     | 452 921,20        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623141</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "potrubí DN 150 vč. desky"55,6*0,342                                                                                                                                                               |     |          | 19,015       |                   |                 |
| VV         |     |            | "potrubí DN 300 vč. desky"186,3*0,564                                                                                                                                                              |     |          | 105,073      |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     |          | 124,088      |                   |                 |
| D          | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                |     |          |              | 52 535,95         |                 |
| 71         | K   | 916111122  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m   | 27,255   | 290,00       | 7 903,95          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111122</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (2*3,14*0,62)*7                                                                                                                                                                                    |     |          | 27,255       |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     |          | 27,255       |                   |                 |
| 72         | M   | 58381007R  | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                           | t   | 0,410    | 3 700,00     | 1 517,00          |                 |
| 73         | K   | 919731122  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm                                                                    | m   | 7,000    | 145,00       | 1 015,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731122</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "(2*délka)*2*3,5                                                                                                                                                                                   |     |          | 7,000        |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     |          | 7,000        |                   |                 |
| 74         | K   | 977151123  | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm                                                      | m   | 8,000    | 4 600,00     | 36 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123</a><br>VV "napojení do UV"8 8,000<br>VV Součet 8,000      |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 75                                                                                                                                                                                         | K   | 977151128   | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm           | m  | 0,500     | 10 600,00    | 5 300,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151128">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151128</a><br>D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 3 238,86     |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 76                                                                                                                                                                                         | K   | 997006511   | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m                                                                | t  | 5,700     | 85,00        | 484,50            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006511</a><br>VV 4,73445+0,966 5,700<br>VV Součet 5,700          |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 77                                                                                                                                                                                         | K   | 997006512   | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                      | t  | 5,700     | 85,00        | 484,50            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512</a>                                                       |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 78                                                                                                                                                                                         | K   | 997006519   | Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km                                                                | t  | 51,300    | 10,00        | 513,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519</a><br>VV 5,7*9 "Přepočtené koeficientem množství" 51,300 |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 79                                                                                                                                                                                         | K   | 997221611   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                                                                            | t  | 5,700     | 50,00        | 285,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611</a>                                                       |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 80                                                                                                                                                                                         | K   | 997221873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 4,734     | 265,00       | 1 254,51          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873</a><br>VV 5,25*(0,24+0,3)*1,67 4,734<br>VV Součet 4,734   |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 81                                                                                                                                                                                         | K   | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 0,966     | 225,00       | 217,35            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875</a><br>VV 5,25*0,08*2,3 0,966<br>VV Součet 0,966          |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot 106 635,10                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 82                                                                                                                                                                                         | K   | 998275101   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                | t  | 1 938,820 | 55,00        | 106 635,10        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998275101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998275101</a>                                                       |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| D M46 Zemní práce při montážích 55 775,00                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 83                                                                                                                                                                                         | K   | 460921102LP | Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy, standard vodárenské organizace)                                                             | m  | 485,000   | 50,00        | 24 250,00         |                 |
| P Poznámka k položce:<br>VV Poznámka k položce: VIZ.MONTÁŽ POTRUBÍ<br>VV 55,6+186,3+243,1 485,000<br>VV Součet 485,000                                                                     |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 84                                                                                                                                                                                         | K   | 871812111LP | Příplatek za zaměření GPS během pokládky                                                                                                                | m  | 485,000   | 65,00        | 31 525,00         |                 |
| VV 485 485,000<br>VV Součet 485,000                                                                                                                                                        |     |             |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-39-06 - Sadové úpravy - etapa 1B - výstavby**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 180 197,74**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 180 197,74 | 21,00%     | 667 841,53 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 848 039,27**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 06-39-06 - Sadové úpravy - etapa 1B - výstavby**

Místo:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**3 180 197,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

**3 180 197,74**

1 - Zemní práce

2 959 657,62

998 - Přesun hmot

220 540,12

100 - Následná údržba výsadeb 5 let

121 352,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 06-39-06 - Sadové úpravy - etapa 1B - výstavby

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              | 3 180 197,74      |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 3 180 197,74      |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              | 2 959 657,62      |                 |
| 1                      | K   | 122452205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3                                                                                                           | m3  | 965,250   | 225,00       | 217 181,25        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122452205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122452205</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 643,5*1,5                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3  | 22,400    | 205,00       | 4 592,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3  | 965,250   | 205,00       | 197 876,25        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                        | m3  | 22,400    | 50,00        | 1 120,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                     | t   | 1 737,450 | 265,00       | 460 424,25        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 965,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                    | m3  | 965,250   | 15,00        | 14 478,75         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                | m3  | 807,750   | 330,00       | 266 557,50        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 174251101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                | m3  | 22,400    | 195,00       | 4 368,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251101</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                               | m2  | 3 217,500 | 75,00        | 241 312,50        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "tl. vrstvy 100 mm"3217,5                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 181951113 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění                                                                                                                  | m2  | 643,500   | 8,00         | 5 148,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951113</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 184102116 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm                                                                                               | kus | 16,000    | 1 158,00     | 18 528,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102116</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 184215133 | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m                                                                                                                                            | kus | 16,000    | 152,00       | 2 432,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                      | m2  | 10,240    | 41,00        | 419,84            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911421</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 14                     | K   | 185802113 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko                                                                                                                                             | t   | 0,144     | 17 550,00    | 2 527,20          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 185802114 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám                                                                                                                  | t   | 0,001     | 21 060,00    | 21,06             | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802114</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 16                     | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                                       | m3  | 16,087    | 345,00       | 5 550,02          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312</a>                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17                                                                                                                                                                                            | K   | 185851121      | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                    | m3  | 17,687    | 390,00       | 6 897,93          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121</a>                                                          |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                            | K   | 185851129      | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                    | m3  | 88,435    | 21,00        | 1 857,14          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129</a><br>VV 17,687*5 'Přepočtené koeficientem množství' 88,435 |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA       | Zhotovení nátěru kmene vč. nátěru                                                                                                         | m2  | 8,000     | 44,00        | 352,00            |                 |
| 20                                                                                                                                                                                            | K   | 001            | jeřlín japonský - Sophora japonica ZB obv.kmene 20-25cm                                                                                   | kus | 16,000    | 14 695,00    | 235 120,00        |                 |
| 21                                                                                                                                                                                            | K   | 08211320       | Voda pitná - vodné                                                                                                                        | m3  | 7,320     | 59,00        | 431,88            |                 |
| 22                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.1     | Úvazek pružný (200g/bm)                                                                                                                   | m   | 32,000    | 14,00        | 448,00            |                 |
| 23                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.2     | Dřevěné příčky (200g/ks)                                                                                                                  | kus | 48,000    | 23,00        | 1 104,00          |                 |
| 24                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.3     | Výsadbový substrát pro stromy (800kg/m3)                                                                                                  | m3  | 22,400    | 807,00       | 18 076,80         |                 |
| 25                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.4     | Biouhel                                                                                                                                   | kg  | 144,000   | 424,00       | 61 056,00         |                 |
| 26                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.5     | Tablet.hnojivo 10 g                                                                                                                       | kus | 80,000    | 3,00         | 240,00            |                 |
| 27                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.6     | Směs kompost a aditiva(biouhel fr.1-10mm) 65% / 35% nákup vč.dopravy                                                                      | m3  | 160,870   | 1 750,00     | 281 522,50        |                 |
| 28                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.7     | Kamenivo drcené fr. 16-32 mm(1400kg/m3) - nákup vč.dopravy                                                                                | t   | 289,575   | 850,00       | 246 138,75        |                 |
| 29                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.8     | Kamenivo drcené fr. 32-125 mm(1500kg/m3) - nákup vč.dopravy                                                                               | t   | 922,050   | 720,00       | 663 876,00        |                 |
| D 998 Přesun hmot 220 540,12                                                                                                                                                                  |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                                                                            | K   | 998225111      | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t   | 1 211,625 | 45,00        | 54 523,13         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>                                                          |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 31                                                                                                                                                                                            | K   | 998231311      | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                                     | t   | 68,714    | 650,00       | 44 664,10         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311</a>                                                          |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| D 100 Následná údržba výsadeb 5 let 121 352,89                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 32                                                                                                                                                                                            | K   | 184806111      | Rez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m                                                          | kus | 80,000    | 620,00       | 49 600,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184806111</a>                                                          |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                            | K   | 185804213      | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                                                                                  | m2  | 160,000   | 54,00        | 8 640,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804213</a>                                                          |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                            | K   | 185802113      | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko                                                        | t   | 0,004     | 17 550,00    | 70,20             | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113</a>                                                          |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.9     | hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík)                                                                                                        | kg  | 3,840     | 70,00        | 268,80            |                 |
| 36                                                                                                                                                                                            | K   | 184921093R00.1 | Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina                                                                                              | m2  | 30,720    | 41,00        | 1 259,52          |                 |
| 37                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.10    | Kůra mulčovací (500kg/m3)                                                                                                                 | m3  | 1,536     | 913,00       | 1 402,37          |                 |
| 38                                                                                                                                                                                            | K   | 185804312      | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                  | m3  | 64,000    | 345,00       | 22 080,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312</a>                                                          |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                            | K   | 185851121      | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                    | m3  | 64,000    | 390,00       | 24 960,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121</a>                                                          |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 40                                                                                                                                                                                            | K   | 185851129      | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                    | m3  | 320,000   | 21,00        | 6 720,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129</a><br>VV 64*5 'Přepočtené koeficientem množství' 320,000    |     |                |                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 41                                                                                                                                                                                            | K   | 08211320       | Voda pitná - vodné                                                                                                                        | m3  | 64,000    | 70,00        | 4 480,00          |                 |
| 42                                                                                                                                                                                            | K   | SML.CENA.11    | Odstranění kotvení stromů (z kůlů)                                                                                                        | ks  | 16,000    | 117,00       | 1 872,00          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 100.1 - Napojení místní komunikace ul. Hradlová**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**254 794,74**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 254 794,74  | 21,00%     | 53 506,90 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**308 301,64**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 100.1 - Napojení místní komunikace ul. Hradlová**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>            | <b>254 794,74</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 254 794,74        |
| 1 - Zemní práce                         | 37 623,00         |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 176 453,93        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 26 972,26         |
| 998 - Přesun hmot                       | 13 745,55         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 100.1 - Napojení místní komunikace ul. Hradlová

Místo:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

254 794,74

D HSV Práce a dodávky HSV

254 794,74

D 1 Zemní práce

37 623,00

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|
| 1                                                                                                                                    | K | 111151102 | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                                                                                                                          | m2 | 76,000 | 5,00     | 380,00     | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| 2                                                                                                                                    | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                       | m2 | 76,000 | 38,00    | 2 888,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| VV "sejmutí ornice tl. 15cm s uložením na deponii" 76                                                                                |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 76,000 |          |            |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 76,000 |          |            |                |
| 3                                                                                                                                    | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                    | m3 | 40,000 | 245,00   | 9 800,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| VV "odkopávky s naložením, přebytek odvoz na skládku" 40                                                                             |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 40,000 |          |            |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 40,000 |          |            |                |
| 4                                                                                                                                    | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                 | m3 | 51,400 | 80,00    | 4 112,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| 5                                                                                                                                    | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                           | m3 | 20,000 | 205,00   | 4 100,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| 6                                                                                                                                    | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                  | m3 | 20,000 | 50,00    | 1 000,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| 7                                                                                                                                    | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                  | m3 | 20,000 | 115,00   | 2 300,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| VV "násypy materiálem z výkopu" 20                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20,000 |          |            |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20,000 |          |            |                |
| 8                                                                                                                                    | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                               | t  | 40,000 | 265,00   | 10 600,00  | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| VV prebytekzeminy                                                                                                                    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| VV 20*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 40,000 |          |            |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 40,000 |          |            |                |
| 9                                                                                                                                    | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                              | m3 | 51,400 | 15,00    | 771,00     | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| 10                                                                                                                                   | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                            | m2 | 88,000 | 19,00    | 1 672,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| VV "urovnání a hutnění pláně na předepsanou únosnost" 88                                                                             |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 88,000 |          |            |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 88,000 |          |            |                |
| D 5 Komunikace pozemní                                                                                                               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          | 176 453,93 |                |
| 11                                                                                                                                   | K | 561081111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | m2 | 88,000 | 89,00    | 7 832,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| VV "zlepšení předpoklad vápnem tl. 50cm, objem 2% vápna" 88                                                                          |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 88,000 |          |            |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 88,000 |          |            |                |
| 12                                                                                                                                   | M | 58530170  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní                                                                                                                                                                                                       | t  | 1,558  | 5 516,00 | 8 593,93   | CS ÚRS 2024 02 |
| VV "hmotnost pojiva při 2% objemu vápna činí 35,4 kg na m3 zeminy" 88*0,5*0,0354                                                     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,558  |          |            |                |
| 13                                                                                                                                   | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                          | m2 | 88,000 | 275,00   | 24 200,00  | CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |            |                |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|            | VV  |           | "šterkodrt' fr. 0/32" 88                                                                                                                                                      |     | 88,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 88,000   |              |                   |                 |
| 14         | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm              | m2  | 76,000   | 428,00       | 32 528,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 15         | K   | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                                             | m2  | 88,000   | 375,00       | 33 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 16         | K   | 573231106 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2                                                                                           | m2  | 152,000  | 20,00        | 3 040,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 2*76                                                                                                                                                                          |     | 152,000  |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 152,000  |              |                   |                 |
| 17         | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm             | m2  | 76,000   | 390,00       | 29 640,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 18         | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                 | m2  | 76,000   | 495,00       | 37 620,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D 9        |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                           |     |          |              | 26 972,26         |                 |
| 19         | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                    | kus | 2,000    | 305,00       | 610,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "IP4b + P2" 1+1                                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20         | M   | 40445621  | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm                                                                                                            | kus | 1,000    | 710,00       | 710,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 21         | M   | 40445611  | značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 710,00       | 710,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 22         | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                        | kus | 2,000    | 1 920,00     | 3 840,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 23         | M   | 40445235  | sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 790,00       | 1 580,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 24         | M   | 40445240  | patka pro sloupek AI D 60mm                                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 770,00       | 1 540,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 25         | M   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                              | kus | 4,000    | 85,00        | 340,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 26         | M   | 40445253  | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 40,00        | 80,00             | CS ÚRS 2024 02  |
| 27         | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m   | 26,000   | 360,00       | 9 360,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "obruba 15/25" 17                                                                                                                                                             |     | 17,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "obruba 15/15N" 7                                                                                                                                                             |     | 7,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "obruba 15/15-25LP" 1+1                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 28         | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                     | m   | 17,340   | 132,00       | 2 288,88          | CS ÚRS 2024 02  |
|            | VV  |           | 17*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |     | 17,340   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 17,340   |              |                   |                 |
| 29         | M   | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                           | m   | 7,140    | 105,00       | 749,70            | CS ÚRS 2024 02  |
|            | VV  |           | 7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 7,140    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 7,140    |              |                   |                 |
| 30         | M   | 59217076  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm                                                                                                                          | m   | 2,040    | 442,00       | 901,68            | CS ÚRS 2024 02  |
|            | VV  |           | 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 2,040    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 2,040    |              |                   |                 |
| 31         | K   | 916231293 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku                  | m   | 18,000   | 29,00        | 522,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 32         | K   | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm                                                                     | m   | 17,000   | 135,00       | 2 295,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112233</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 33         | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                    | m   | 17,000   | 85,00        | 1 445,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                   |     |          |              | 13 745,55         |                 |
| 34         | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                     | t   | 48,230   | 285,00       | 13 745,55         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 100.2 - Napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**128 451,41**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 128 451,41  | 21,00%     | 26 974,80 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**155 426,21**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 100.2 - Napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**128 451,41**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 128 451,41 |
| 1 - Zemní práce                         | 16 373,75  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 92 350,25  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 13 504,00  |
| 998 - Přesun hmot                       | 6 223,41   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 100.2 - Napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   | 128 451,41      |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 128 451,41        |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 16 373,75         |                 |
| 1                      | K   | 111151102 | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                                                                                                                                           | m2 | 95,000   | 5,00         | 475,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 95,000   | 38,00        | 3 610,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "sejmutí ornice tl. 15cm s uložením na deponii" 95                                                                                                                                                                                                                        |    | 95,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 95,000   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                     | m3 | 10,000   | 245,00       | 2 450,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "odkopávky s naložením, přebytek odvoz na skládku" 10                                                                                                                                                                                                                     |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                  | m3 | 18,250   | 80,00        | 1 460,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                            | m3 | 8,000    | 205,00       | 1 640,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                   | m3 | 2,000    | 50,00        | 100,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                   | m3 | 2,000    | 115,00       | 230,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "násypy materiálem z výkopu"                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "násyp" 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                 | t  | 16,000   | 265,00       | 4 240,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | prebytekzeminy                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 8*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,000   |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                               | m3 | 24,250   | 15,00        | 363,75            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                             | m2 | 95,000   | 19,00        | 1 805,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "urovnání a hutnění pláně na předepsanou únosnost" 95                                                                                                                                                                                                                     |    | 95,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 95,000   |              |                   |                 |
| D                      |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 92 350,25         |                 |
| 11                     | K   | 564871011 | Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                  | m2 | 95,000   | 345,00       | 32 775,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 596211120 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 | m2 | 95,000   | 365,00       | 34 675,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"                                                                                                                                                                                                                             |    | 70,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "šedá 20/20" 70                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 13,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "šedá 20/20 bez fazety" 13                                                                                                                                                                                                                                                |    | 13,000   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV         |             | "šedá 20/10 reliéfní antracit" 12                                                                                                                                               |    | 12,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 95,000   |              |                   |                 |
| 13    | M          | 59245021    | dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní                                                                                                                            | m2 | 72,100   | 245,00       | 17 664,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV         |             | 70*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |    | 72,100   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 72,100   |              |                   |                 |
| 14    | M          | 59245006    | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                          | m2 | 12,360   | 320,00       | 3 955,20          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV         |             | 12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |    | 12,360   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 12,360   |              |                   |                 |
| 15    | M          | PFB.2011831 | betonová dlažba - nesražená hrana 20/20/6 šedá                                                                                                                                  | m2 | 13,390   | 245,00       | 3 280,55          |                 |
|       | VV         |             | 13*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |    | 13,390   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 13,390   |              |                   |                 |
| D 9   |            |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                             |    |          |              | 13 504,00         |                 |
| 16    | K          | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  | 32,000   | 320,00       | 10 240,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "obrba 10/25" 32                                                                                                                                                                |    | 32,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 32,000   |              |                   |                 |
| 17    | M          | 59217017    | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                     | m  | 32,640   | 100,00       | 3 264,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV         |             | 32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |    | 32,640   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 32,640   |              |                   |                 |
| D 998 |            |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                     |    |          |              | 6 223,41          |                 |
| 18    | K          | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                      | t  | 81,887   | 76,00        | 6 223,41          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 100.3 - Účelová komunikace ul. Hradlová**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**412 547,31**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 412 547,31  | 21,00%     | 86 634,94 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**499 182,25**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 100.3 - Účelová komunikace ul. Hradlová**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> | <b>412 547,31</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV    | 412 547,31        |
| 1 - Zemní práce              | 163 670,70        |
| 5 - Komunikace pozemní       | 208 626,67        |
| 997 - Přesun sutě            | 20 039,60         |
| 998 - Přesun hmot            | 20 210,34         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 100.3 - Účelová komunikace ul. Hradlová

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   | 412 547,31      |
| D HSV                  |     |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 412 547,31        |                 |
| D 1                    |     |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 163 670,70        |                 |
| 1                      | K   | 111151102 | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                                                                                                        | m2 | 202,000  | 5,00         | 1 010,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 80,000   | 125,00       | 10 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 80                                                                                                                                                                             |    | 80,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 80,000   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 113154522 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                         | m2 | 80,000   | 85,00        | 6 800,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 80                                                                                                                                                                                          |    | 80,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 80,000   |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 113154524 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm                                                                                         | m2 | 80,000   | 115,00       | 9 200,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154524">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154524</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 80                                                                                                                                                                                |    | 80,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 80,000   |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                     | m2 | 202,000  | 40,00        | 8 080,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "sejmutí ornice tl. 15cm s uložením na deponii" 202                                                                                                                                                                                    |    | 202,000  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 202,000  |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                  | m3 | 90,000   | 245,00       | 22 050,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "odkopávky s naložením, přebytek odvoz na skládku" 90                                                                                                                                                                                  |    | 90,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 90,000   |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m               | m3 | 75,800   | 80,00        | 6 064,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m         | m3 | 80,000   | 205,00       | 16 400,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                | m3 | 35,500   | 50,00        | 1 775,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 171151103 | Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                | m3 | 10,000   | 115,00       | 1 150,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "násypy materiálem z výkopu"                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "násyp" 10                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                             | t  | 160,000  | 265,00       | 42 400,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | prebytekzeminy                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 80*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                |    | 160,000  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 160,000  |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                            | m3 | 120,300  | 15,00        | 1 804,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K   | 181351103  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                 | m2 | 170,000  | 85,00        | 14 450,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ohumusování v tl. 15cm materiálem získaným v rámci stavby" 170                                                                                                                                                                                         |    | 170,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 170,000  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                            | m2 | 170,000  | 25,00        | 4 250,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 15 | M   | 00572410   | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                               | kg | 3,400    | 165,00       | 561,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV         | 170*0,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                              |    | 3,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,400    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 181951111  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                                           | m2 | 170,000  | 14,00        | 2 380,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 181951112  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                           | m2 | 103,000  | 19,00        | 1 957,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "urovnání a hutnění pláně na předepsanou únosnost" 103                                                                                                                                                                                                  |    | 103,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 103,000  |              |                   |                 |
| 18 | K   | 182151111  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                      | m2 | 73,000   | 75,00        | 5 475,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 185804312  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                                                                | m3 | 10,200   | 324,00       | 3 304,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                                                                  | m3 | 10,200   | 367,00       | 3 743,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                                                                                                                                  | m3 | 40,800   | 20,00        | 816,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | voda                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 10,2*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                |    | 40,800   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 40,800   |              |                   |                 |
| D  |     | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 208 626,67        |                 |
| 22 | K   | 561081111  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | m2 | 103,000  | 89,00        | 9 167,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "zlepšení předpoklad vápnem tl. 50cm, objem 2% vápna" 103                                                                                                                                                                                               |    | 103,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 103,000  |              |                   |                 |
| 23 | M   | 58530170   | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní                                                                                                                                                                                                      | t  | 1,823    | 5 516,00     | 10 055,67         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV         | "hmotnost pojiva při 2% objemu vápna činí 35,4 kg na m3 zeminy" 103*0,5*0,0354                                                                                                                                                                          |    | 1,823    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,823    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 564861111  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                         | m2 | 103,000  | 275,00       | 28 325,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "šterkodrt fr. 0/32" 103                                                                                                                                                                                                                                |    | 103,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 103,000  |              |                   |                 |
| 25 | K   | 565135111  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                       | m2 | 88,000   | 428,00       | 37 664,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 567122114  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                       | m2 | 95,000   | 375,00       | 35 625,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 569851111  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 150 mm                                                                                                                                                | m2 | 23,000   | 215,00       | 4 945,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569851111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 569903311  | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním                                                                                                                                                                                           | m3 | 5,000    | 375,00       | 1 875,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | 58344171   | šterkodrt frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 10,000   | 475,00       | 4 750,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV         | 5*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |    | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 573231106  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2                                                                                                                                                                     | m2 | 172,000  | 20,00        | 3 440,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 84+88                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 172,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 172,000  |              |                   |                 |
| 31 | K   | 577134111  | Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                                                                       | m2 | 80,000   | 390,00       | 31 200,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32                                                                                                                                   | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm               | m2 | 84,000   | 495,00       | 41 580,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112</a> |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                    |     | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                 |    |          |              | 20 039,60         |                 |
| 33                                                                                                                                   | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                       | t  | 47,760   | 80,00        | 3 820,80          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551</a> |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "odvoz sutí na skládku VZD 10km"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2"                                                                                                     |    | 29,360   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 80*0,367                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 80,0*0,092                                                                                                       |    | 7,360    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 80,0*0,138                                                                                             |    | 11,040   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 47,760   |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                   | K   | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t  | 429,840  | 10,00        | 4 298,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579</a> |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "příplatek za zvětšený odvoz sutí na skládku VZD 10km"                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2"                                                                                                     |    | 29,360   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 80*0,367                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 80,0*0,092                                                                                                       |    | 7,360    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 80,0*0,138                                                                                             |    | 11,040   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 47,760   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 47,76*9 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                  |    | 429,840  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 429,840  |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                   | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                  | t  | 29,360   | 265,00       | 7 780,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873</a> |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2"                                                                                                     |    | 29,360   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 80*0,367                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 29,360   |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                   | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02     | t  | 18,400   | 225,00       | 4 140,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875</a> |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 80,0*0,092                                                                                                       |    | 7,360    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 80,0*0,138                                                                                             |    | 11,040   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 18,400   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                    |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                 |    |          |              | 20 210,34         |                 |
| 37                                                                                                                                   | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                   | t  | 67,144   | 301,00       | 20 210,34         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a> |     |           |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 101.1 - Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25342100

CZ25342100

**Cena bez DPH**

**200 239,13**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 200 239,13  | 21,00%     | 42 050,22 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**242 289,35**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 101.1 - Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**200 239,13**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 200 239,13 |
| 1 - Zemní práce                         | 63 353,00  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 102 836,30 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 24 014,34  |
| 998 - Přesun hmot                       | 10 035,49  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 101.1 - Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 200 239,13        |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 200 239,13        |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 63 353,00         |                 |
| 1                      | K   | 111151102 | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                                                                                                                         | m2 | 44,000   | 5,00         | 220,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                      | m2 | 44,000   | 38,00        | 1 672,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "sejmutí ornice tl. 15cm s uložením na deponii" 44                                                                                                                                                                                                      |    | 44,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 44,000   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                   | m3 | 60,000   | 245,00       | 14 700,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "odkopávky s naložením, přebytek odvoz na skládku" 60                                                                                                                                                                                                   |    | 60,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 60,000   |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                | m3 | 6,600    | 80,00        | 528,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                          | m3 | 60,000   | 205,00       | 12 300,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                              | t  | 120,000  | 265,00       | 31 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | prebytekzeminy                                                                                                                                                                                                                                          |    | 120,000  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 60*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                  |    | 120,000  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 120,000  |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                             | m3 | 66,600   | 15,00        | 999,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 181951112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                           | m2 | 54,000   | 21,00        | 1 134,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "urovňání a hutnění pláňe na předepsanou únosnost" 54                                                                                                                                                                                                   |    | 54,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 54,000   |              |                   |                 |
| D                      |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 102 836,30        |                 |
| 9                      | K   | 561081111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | m2 | 54,000   | 89,00        | 4 806,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "zlepšení předpoklad vápnem tl. 50cm, objem 2% vápna" 54                                                                                                                                                                                                |    | 54,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 54,000   |              |                   |                 |
| 10                     | M   | 58530170  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní                                                                                                                                                                                                      | t  | 0,956    | 5 516,00     | 5 273,30          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV                     |     |           | "hmotnost pojiva při 2% objemu vápna činí 35,4 kg na m3 zeminy" 54*0,5*0,0354                                                                                                                                                                           |    | 0,956    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,956    |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                         | m2 | 54,000   | 275,00       | 14 850,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "šterkodrt' fr. 0/32" 54                                                                                                                                                                                                                                |    | 54,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 54,000   |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                       | m2 | 44,000   | 428,00       | 18 832,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                       | m2 | 49,000   | 375,00       | 18 375,00         | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 14         | K   | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2                                                                                           | m2  | 88,000   | 20,00        | 1 760,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2*44                                                                                                                                                                          |     | 88,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 88,000   |              |                   |                 |
| 15         | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm             | m2  | 44,000   | 390,00       | 17 160,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 16         | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s zprostředněním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                | m2  | 44,000   | 495,00       | 21 780,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D 9        |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                           |     |          |              | 24 014,34         |                 |
| 17         | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                    | kus | 2,000    | 305,00       | 610,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "P4 + P2" 1+1                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 18         | M   | 40445608  | značky upravující přednost P1, P4 700mm                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 834,00       | 834,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 19         | M   | 40445611  | značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 678,00       | 678,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 20         | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                        | kus | 2,000    | 1 920,00     | 3 840,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 21         | M   | 40445235  | sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 790,00       | 1 580,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 22         | M   | 40445240  | patka pro sloupek AI D 60mm                                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 770,00       | 1 540,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| 23         | M   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                              | kus | 4,000    | 85,00        | 340,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 24         | M   | 40445253  | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 40,00        | 80,00             | CS ÚRS 2024 02  |
| 25         | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m   | 20,000   | 360,00       | 7 200,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "obruba 15/25" 9                                                                                                                                                              |     | 9,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "obruba 15/15N" 9                                                                                                                                                             |     | 9,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "obruba 15/15-25LP" 1+1                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 26         | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                     | m   | 9,180    | 132,00       | 1 211,76          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 9,180    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 9,180    |              |                   |                 |
| 27         | M   | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                           | m   | 9,180    | 105,00       | 963,90            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 9,180    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 9,180    |              |                   |                 |
| 28         | M   | 59217076  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm                                                                                                                          | m   | 2,040    | 442,00       | 901,68            | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |           | 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 2,040    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 2,040    |              |                   |                 |
| 29         | K   | 916231293 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku                  | m   | 20,000   | 29,00        | 580,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 30         | K   | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm                                                                    | m   | 17,000   | 135,00       | 2 295,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112233</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 31         | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                    | m   | 17,000   | 80,00        | 1 360,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                   |     |          |              | 10 035,49         |                 |
| 32         | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                     | t   | 30,503   | 329,00       | 10 035,49         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 101.1b - Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - průleh s rýhou**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**806 926,06**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 806 926,06  | 21,00%     | 169 454,47 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**976 380,53**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 101.1b - Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - průleh s rýhou**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**806 926,06**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce                  | 0,00       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                         | 791 592,06 |
| 1 - Zemní práce                                   | 81 412,06  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                          | 5 309,70   |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná              | 665 444,70 |
| 998 - Přesun hmot                                 | 39 425,60  |
| M46 - Zemní práce při montážích                   | 5 334,00   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                 | 10 000,00  |
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | 10 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 101.1b - Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - průleh s rýhou

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 806 926,06        |                 |
| D 0 Všeobecné konstrukce a práce |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 791 592,06        |                 |
| D 1 Zemní práce                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 81 412,06         |                 |
| 1                                | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                              | hod | 240,000  | 75,00        | 18 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | "den*hodin"*10*24                                                                                                                                                                                                                                                |     | 240,000  |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 240,000  |              |                   |                 |
| 2                                | K   | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                      | den | 20,000   | 65,00        | 1 300,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 3                                | K   | 132254202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                             | m3  | 24,720   | 325,00       | 8 034,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P                                |     |           | Poznámka k položce:<br>PR1                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 4                                | K   | 132354202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3                                                                                            | m3  | 1,300    | 325,00       | 422,50            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P                                |     |           | Poznámka k položce:<br>PR1                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 5                                | K   | 14172R    | Vrtání vodícího kolektoru, průměr 400 mm (montáž, doprava, pronájem zařízení)                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,463    | 17 500,00    | 8 102,50          |                 |
| VV                               |     |           | (3,14*0,41*0,41/4)*3,51)                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,463    |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,463    |              |                   |                 |
| 6                                | M   | 583418064 | Kamenivo drcené frakce 16/32 B                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,463    | 555,00       | 256,97            |                 |
| P                                |     |           | Poznámka k položce:<br>VODÍČÍ KOLEKTOR                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 7                                | K   | 151101101 | Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                     | m2  | 40,630   | 80,00        | 3 250,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P                                |     |           | Poznámka k položce:<br>PR1                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 8                                | K   | 151101111 | Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                                    | m2  | 40,630   | 35,00        | 1 422,05          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P                                |     |           | Poznámka k položce:<br>PR1                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 9                                | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3  | 26,480   | 205,00       | 5 428,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | "odvoz na skládku - předpoklad vzdálenosti 15 km"                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | "PR1"*26,02                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 26,020   |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | "vodící kolektor"*0,46                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,460    |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 26,480   |              |                   |                 |
| 10                               | K   | 162751119 | Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3  | 132,400  | 5,00         | 662,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | "odvoz na skládku - předpoklad vzdálenosti 15 km"                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | "PR1"*26,02                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 26,020   |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | "vodící kolektor"*0,46                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,460    |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 26,480   |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | 26,48*5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |     | 132,400  |              |                   |                 |
| 11                               | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          | m3  | 26,480   | 50,00        | 1 324,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC                       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | "PR1"*26,02                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 26,020   |              |                   |                 |
| VV                               |     |           | "vodící kolektor"*0,46                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,460    |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |     | 26,480   |              |                   |                 |
| 12         | K   | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                        | t   | 45,016   | 265,00       | 11 929,24         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | PR1                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "PR1"26,02                                                                                                                                                                                                                                        |     | 26,020   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "vodící kolektor"0,46                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,460    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |     | 26,480   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 26,48*1,7 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                       |     | 45,016   |              |                   |                 |
| 13         | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                   | m3  | 9,780    | 330,00       | 3 227,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | PR1                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 14         | M   | 58331200    | šterkopisek netříděný                                                                                                                                                                                                                             | t   | 16,333   | 279,00       | 4 556,91          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |             | 9,78*1,67 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                       |     | 16,333   |              |                   |                 |
| 15         | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3  | 9,860    | 330,00       | 3 253,80          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | PR1                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 16         | M   | 58331351    | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                 | t   | 16,466   | 265,00       | 4 363,49          | CS ÚRS 2024 02  |
| VV         |     |             | 9,86*1,67 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                       |     | 16,466   |              |                   |                 |
| 17         | K   | 181101132   | Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovnání v zemině skupiny 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m                                                                                                                           | m3  | 44,000   | 28,00        | 1 232,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181101132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181101132</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | Terénní modelace                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 18         | K   | 58330000.LP | PÍŠČITO-HLINITÁ VRSTVA, K= 1.10-4 m/s                                                                                                                                                                                                             | t   | 14,520   | 320,00       | 4 646,40          |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | PR1                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 40*0,3*1,21                                                                                                                                                                                                                                       |     | 14,520   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |     | 14,520   |              |                   |                 |
| D 4        |     |             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 5 309,70          |                 |
| 19         | K   | 451572111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                                | m3  | 1,570    | 841,00       | 1 320,37          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | PR1                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 20         | K   | 461991111   | Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny                                                                                                                                                    | m2  | 38,300   | 45,00        | 1 723,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/461991111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/461991111</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | PR1                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 21         | M   | 69311008    | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m                                                                                                                                                                         | m2  | 39,066   | 58,00        | 2 265,83          | CS ÚRS 2024 02  |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | PR1                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 38,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                       |     | 39,066   |              |                   |                 |
| D 8        |     |             | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 665 444,70        |                 |
| 22         | K   | 871219111LP | Doprava a montáž retenčních bloků                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 6,758    | 2 150,00     | 14 529,70         |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | VIZ.PR1                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 23         | M   | 28600610LP  | Retenční bloky 0,8*0,8*0,66 (bloky pro vysoké zatížení)                                                                                                                                                                                           | kus | 16,000   | 38 500,00    | 616 000,00        |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | VIZ.PR1                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 24         | K   | 871353121   | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200                                                                                                                                                             | m   | 5,700    | 215,00       | 1 225,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | PR1 - PERFOROVANÉ                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 25         | M   | 28611212LP  | Trubka potrubí perforované (220 st.) DN200 (dodávka, doprava)                                                                                                                                                                                     | m   | 5,700    | 295,00       | 1 681,50          |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|            |     |             | VIZ.MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 26         | K   | 877350310   | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200                                                                                                                | kus | 2,000    | 45,00        | 90,00             | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "zátka kanalizační plastová KD DN 200"2                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 27         | M   | 28611590    | zátka kanalizace plastové KG DN 200                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 69,00        | 138,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| 28         | K   | 877350330   | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200                                                                                                                                | kus | 2,000    | 255,00       | 510,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330</a>                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "přesuvka kanalizační PVC KG DN 200"2                                                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 29         | M   | 28612244    | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 705,00       | 1 410,00          | CS ÚRS 2024 02  |



| PČ                                                                                                                                                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30                                                                                                                                                                      | K   | 894812205   | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné                                                  | kus    | 2,000    | 4 100,00     | 8 200,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812205</a>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 31                                                                                                                                                                      | K   | 894812242   | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm                                                     | kus    | 2,000    | 960,00       | 1 920,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812242</a>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 32                                                                                                                                                                      | K   | 894812249   | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uřízení šachtové roury                                  | kus    | 2,000    | 1 620,00     | 3 240,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812249">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812249</a>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                      | K   | 894812267   | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) čtvercová (D400)                                                            | kus    | 2,000    | 8 250,00     | 16 500,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812267">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812267</a>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                       |     | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |        |          |              | 39 425,60         |                 |
| 34                                                                                                                                                                      | K   | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t      | 48,080   | 820,00       | 39 425,60         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101</a>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                       |     | M46         | Zemní práce při montážích                                                                                                                                                               |        |          |              | 5 334,00          |                 |
| 35                                                                                                                                                                      | K   | 460921102LP | Geodetické zaměření nového potrubí a retencí (dodávka, doprava, mzdy)                                                                                                                   | m      | 50,800   | 105,00       | 5 334,00          |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: VIZ.MONTÁŽ POTRUBÍ                                                                                                      |     |             |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                       |     | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                             |        |          |              | 10 000,00         |                 |
| D                                                                                                                                                                       |     | VRN1        | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                                                                              |        |          |              | 10 000,00         |                 |
| 36                                                                                                                                                                      | K   | 013294000   | Zhotovení provozního řádu travních průlehů s rýhou                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000</a><br>P<br>Poznámka k položce:<br>PR1 |     |             |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 101.2 - Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25342100

CZ25342100

**Cena bez DPH**

**73 371,85**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 73 371,85   | 21,00%     | 15 408,09 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 779,94**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 101.2 - Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**73 371,85**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 73 371,85 |
| 1 - Zemní práce                         | 32 882,50 |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 29 261,25 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 596,00  |
| 998 - Přesun hmot                       | 3 632,10  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 101.2 - Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   | 73 371,85       |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 73 371,85         |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 32 882,50         |                 |
| 1                      | K   | 111151102 | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                                                                                                                                           | m2 | 30,000   | 5,00         | 150,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 30,000   | 38,00        | 1 140,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "sejmutí ornice tl. 15cm s uložením na deponii" 30                                                                                                                                                                                                                        |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                     | m3 | 33,000   | 225,00       | 7 425,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "odkopávky s naložením, přebytek odvoz na skládku" 33                                                                                                                                                                                                                     |    | 33,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 33,000   |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                  | m3 | 12,500   | 80,00        | 1 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                            | m3 | 29,000   | 205,00       | 5 945,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                   | m3 | 4,000    | 50,00        | 200,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                   | m3 | 4,000    | 115,00       | 460,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "násypy materiálem z výkopu"                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "násyp" 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,000    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                 | t  | 58,000   | 265,00       | 15 370,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | prebytekzeminy                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 58,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 29*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                    |    | 58,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 58,000   |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                               | m3 | 37,500   | 15,00        | 562,50            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                             | m2 | 30,000   | 21,00        | 630,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "urovnání a hutnění pláně na předepsanou únosnost" 30                                                                                                                                                                                                                     |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| D                      |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 29 261,25         |                 |
| 11                     | K   | 564871011 | Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                  | m2 | 30,000   | 345,00       | 10 350,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 596211120 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 | m2 | 30,000   | 360,00       | 10 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"                                                                                                                                                                                                                             |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "šedá 20/20" 16                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,000    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "šedá 20/20 bez fazety" 7                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV         |             | "šedá 20/10 reliéfní antracit" 7                                                                                                                                                |    | 7,000    |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 30,000   |              |                   |                 |
| 13    | M          | 59245021    | dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní                                                                                                                            | m2 | 16,480   | 245,00       | 4 037,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV         |             | 16*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                      |    | 16,480   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 16,480   |              |                   |                 |
| 14    | M          | 59245006    | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                          | m2 | 7,210    | 320,00       | 2 307,20          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV         |             | 7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                       |    | 7,210    |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 7,210    |              |                   |                 |
| 15    | M          | PFB.2011831 | betonová dlažba - nesražená hrana 20/20/6 šedá                                                                                                                                  | m2 | 7,210    | 245,00       | 1 766,45          |                 |
|       | VV         |             | 7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                       |    | 7,210    |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 7,210    |              |                   |                 |
| D 9   |            |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                             |    |          |              | 7 596,00          |                 |
| 16    | K          | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  | 18,000   | 320,00       | 5 760,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|       | VV         |             | "obrba 10/25" 18                                                                                                                                                                |    | 18,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 17    | M          | 59217017    | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                     | m  | 18,360   | 100,00       | 1 836,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | VV         |             | 18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                      |    | 18,360   |              |                   |                 |
|       | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                          |    | 18,360   |              |                   |                 |
| D 998 |            |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                     |    |          |              | 3 632,10          |                 |
| 18    | K          | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                      | t  | 27,309   | 133,00       | 3 632,10          | CS ÚRS 2024 02  |
|       | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 101.3 - Dočasná účelová komunikace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 615 01

IČ:

25342100

DIČ:

CZ25342100

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**752 094,04**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 752 094,04  | 21,00%     | 157 939,75 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**910 033,79**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

**SO 101.3 - Dočasná účelová komunikace**

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 100 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**752 094,04**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 752 094,04 |
| 1 - Zemní práce                         | 288 205,38 |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 405 212,97 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 240,00     |
| 997 - Přesun sutě                       | 23 284,38  |
| 998 - Přesun hmot                       | 35 151,31  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - PRODLOUŽENÍ UL. KALOVÁ

Objekt:

SO 101.3 - Dočasná účelová komunikace

Místo:

Datum: 29.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 10C Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   | 752 094,04      |
| D HSV                  |     |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 752 094,04        |                 |
| D 1                    |     |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 288 205,38        |                 |
| 1                      | K   | 111151102 | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                                                                                                        | m2 | 328,000  | 5,00         | 1 640,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151102</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 96,000   | 110,00       | 10 560,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 96                                                                                                                                                                             |    | 96,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 96,000   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 113154522 | Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                       | m2 | 84,000   | 80,00        | 6 720,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 84,0                                                                                                                                                                                        |    | 84,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 84,000   |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 113154524 | Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm                                                                                       | m2 | 90,000   | 108,00       | 9 720,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154524">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154524</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 90,0                                                                                                                                                                              |    | 90,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 90,000   |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                     | m2 | 328,000  | 38,00        | 12 464,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "sejmutí ornice tl. 15cm s uložením na deponii" 328                                                                                                                                                                                    |    | 328,000  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 328,000  |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                  | m3 | 200,000  | 225,00       | 45 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "odkopávky s naložením, přebytek odvoz na skládku" 200                                                                                                                                                                                 |    | 200,000  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 200,000  |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m               | m3 | 102,650  | 80,00        | 8 212,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m         | m3 | 190,000  | 205,00       | 38 950,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                | m3 | 43,450   | 50,00        | 2 172,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 171151103 | Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                | m3 | 10,000   | 115,00       | 1 150,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "násypy materiálem z výkopu"                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "násyp" 10                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                             | t  | 380,000  | 265,00       | 100 700,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | prebytekzeminy                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 190*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                               |    | 380,000  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 380,000  |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                            | m3 | 249,200  | 15,00        | 3 738,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |



| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13                     | K   | 181351103  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                 | m2 | 223,000  | 80,00        | 17 840,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | "ohumusování v tl. 15cm materiálem získaným v rámci stavby" 223                                                                                                                                                                                         |    | 223,000  |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 223,000  |              |                   |                 |
| 14                     | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                            | m2 | 223,000  | 25,00        | 5 575,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 15                     | M   | 00572410   | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                               | kg | 4,460    | 165,00       | 735,90            | CS ÚRS 2024 02  |
|                        | VV  |            | 223*0,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                              |    | 4,460    |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,460    |              |                   |                 |
| 16                     | K   | 181951111  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                                           | m2 | 223,000  | 14,00        | 3 122,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 17                     | K   | 181951112  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                           | m2 | 210,000  | 19,00        | 3 990,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | "urovnání a hutnění pláně na předepsanou únosnost" 210                                                                                                                                                                                                  |    | 210,000  |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 210,000  |              |                   |                 |
| 18                     | K   | 182151111  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                      | m2 | 70,000   | 80,00        | 5 600,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 19                     | K   | 185804312  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                                                                | m3 | 13,380   | 324,00       | 4 335,12          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 20                     | K   | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                                                                  | m3 | 13,380   | 367,00       | 4 910,46          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 21                     | K   | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                                                                                                                                  | m3 | 53,520   | 20,00        | 1 070,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | voda                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | 13,38*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                               |    | 53,520   |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 53,520   |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace pozemní |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 405 212,97        |                 |
| 22                     | K   | 561081111  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | m2 | 210,000  | 89,00        | 18 690,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | "zlepšení předpoklad vápnem tl. 50cm, objem 2% vápna" 210                                                                                                                                                                                               |    | 210,000  |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 210,000  |              |                   |                 |
| 23                     | M   | 58530170   | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní                                                                                                                                                                                                      | t  | 3,717    | 5 516,00     | 20 502,97         | CS ÚRS 2024 02  |
|                        | VV  |            | "hmotnost pojiva při 2% objemu vápna činí 35,4 kg na m3 zeminy" 210*0,5*0,0354                                                                                                                                                                          |    | 3,717    |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,717    |              |                   |                 |
| 24                     | K   | 564861111  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                         | m2 | 210,000  | 275,00       | 57 750,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | "šterkodrt fr. 0/32" 210                                                                                                                                                                                                                                |    | 210,000  |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 210,000  |              |                   |                 |
| 25                     | K   | 565135111  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                       | m2 | 170,000  | 428,00       | 72 760,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 26                     | K   | 567122114  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                       | m2 | 180,000  | 375,00       | 67 500,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 27                     | K   | 569851111  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 150 mm                                                                                                                                                | m2 | 30,000   | 215,00       | 6 450,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569851111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 28                     | K   | 569903311  | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním                                                                                                                                                                                           | m3 | 10,000   | 375,00       | 3 750,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 29                     | M   | 58344171   | šterkodrt frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 20,000   | 475,00       | 9 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        | VV  |            | 10*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                  |    | 20,000   |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 20,000   |              |                   |                 |
| 30                     | K   | 573231106  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2                                                                                                                                                                     | m2 | 334,000  | 20,00        | 6 680,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | 164+170                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 334,000  |              |                   |                 |
|                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 334,000  |              |                   |                 |
| 31                     | K   | 577134111  | Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                                                                       | m2 | 155,000  | 390,00       | 60 450,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111</a>                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód                                                             | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32                                                                                                                                   | K   | 577155112                                                       | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm               | m2 | 164,000  | 495,00       | 81 180,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112</a> |     |                                                                 |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| D 9                                                                                                                                  |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                             |                                                                                                                                                             |    |          |              | 240,00            |                 |
| 33                                                                                                                                   | K   | 919735112                                                       | Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                  | m  | 3,000    | 80,00        | 240,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112</a> |     |                                                                 |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| D 997                                                                                                                                |     | Přesun sutě                                                     |                                                                                                                                                             |    |          |              | 23 284,38         |                 |
| 34                                                                                                                                   | K   | 997221551                                                       | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                       | t  | 55,380   | 80,00        | 4 430,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551</a> |     |                                                                 |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "odvoz sutí na skládku VZD 10km"                                |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2"         |                                                                                                                                                             |    | 35,232   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | 96*0,367                                                        |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 84,0*0,092           |                                                                                                                                                             |    | 7,728    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 90,0*0,138 |                                                                                                                                                             |    | 12,420   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | Součet                                                          |                                                                                                                                                             |    | 55,380   |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                   | K   | 997221579                                                       | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t  | 498,420  | 10,00        | 4 984,20          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579</a> |     |                                                                 |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "příplatek za zvětšený odvoz sutí na skládku VZD 10km"          |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2"         |                                                                                                                                                             |    | 35,232   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | 96*0,367                                                        |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 84,0*0,092           |                                                                                                                                                             |    | 7,728    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 90,0*0,138 |                                                                                                                                                             |    | 12,420   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | Součet                                                          |                                                                                                                                                             |    | 55,380   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | 55,38*9 "Přepočtené koeficientem množství"                      |                                                                                                                                                             |    | 498,420  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | Součet                                                          |                                                                                                                                                             |    | 498,420  |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                   | K   | 997221873                                                       | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                   | t  | 35,232   | 265,00       | 9 336,48          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873</a> |     |                                                                 |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "odstranění štěrkových vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2"         |                                                                                                                                                             |    | 35,232   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | 96*0,367                                                        |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | Součet                                                          |                                                                                                                                                             |    | 35,232   |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                   | K   | 997221875                                                       | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02      | t  | 20,148   | 225,00       | 4 533,30          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875</a> |     |                                                                 |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "frézování obrusu tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 84,0*0,092           |                                                                                                                                                             |    | 7,728    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | "frézování podkladní vrstvy tl. 6cm, suť 0,138 t/m2" 90,0*0,138 |                                                                                                                                                             |    | 12,420   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  | Součet                                                          |                                                                                                                                                             |    | 20,148   |              |                   |                 |
| D 998                                                                                                                                |     | Přesun hmot                                                     |                                                                                                                                                             |    |          |              | 35 151,31         |                 |
| 38                                                                                                                                   | K   | 998225111                                                       | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                   | t  | 130,674  | 269,00       | 35 151,31         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a> |     |                                                                 |                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |

| HARMONOGRAM                                                                                                |      |   |            |              |              |              |              |              |              |              |     |      |    | Cena jednotlivých objektů |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|------|----|---------------------------|--|
| Přestavba železničního uzlu Brno - prodloužení ulice Kalová                                                |      |   |            |              |              |              |              |              |              |              |     |      |    |                           |  |
| rok                                                                                                        | 2025 |   |            |              | 2026         |              |              |              |              |              |     |      |    |                           |  |
| měsíc                                                                                                      | IX   | X | XI         | XII          | I            | II           | III          | IV           | V            | VI           | VII | VIII | IX |                           |  |
| týden                                                                                                      |      |   |            |              |              |              |              |              |              |              |     |      |    |                           |  |
| SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady                                                                         |      |   | 185 000    | 85 000       | 75 000       | 80 000       | 195 000      | 125 000      | 185 000      | 125 500      |     |      |    | 1 055 500,00              |  |
| SO 06-06-66 Veřejné osv. - část dostavba Komárova, Větev D - část 1,2 , Větev 6 - část 2, Větev 4 - část 1 |      |   |            |              |              |              |              | 450 000      | 486 372      |              |     |      |    | 936 372,45                |  |
| SO 06-15-64 Kabelovod větev 4 - 2. část                                                                    |      |   |            |              |              |              |              | 1 000 000    | 915 933      |              |     |      |    | 1 915 933,00              |  |
| SO 06-18-137.1 Větev 4 - 2. část, komunikace                                                               |      |   |            |              |              | 985 000      | 1 289 000    | 1 343 000    | 1 445 000    | 1 404 500    |     |      |    | 6 466 545,95              |  |
| SO 06-18-137.2 Větev 4 - 2. část, chodníky                                                                 |      |   |            |              |              |              |              | 55 000       | 114 661      |              |     |      |    | 169 661,14                |  |
| SO 06-22-206 Větev 4 - 1. a 2. část vodovody                                                               |      |   |            | 185 000      | 243 000      | 598 000      | 845 000      | 874 261      |              |              |     |      |    | 2 745 260,98              |  |
| SO 06-27-206 Větev 4 - 1. a 2. část kanalizace                                                             |      |   | 1 965 000  | 1 145 000    | 850 000      | 150 000      | 140 389      |              |              |              |     |      |    | 4 250 388,56              |  |
| SO 06-39-06 Sadové úpravy - etapa 1 B - výstavby                                                           |      |   |            |              |              |              |              |              | 1 500 000    | 1 680 150    |     |      |    | 3 180 197,74              |  |
| SO 100.1 Napojení místní komunikace ul. Hradlová                                                           |      |   |            |              |              |              |              |              | 150 000      | 104 700      |     |      |    | 254 794,74                |  |
| SO 100.2 Napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník                                                 |      |   |            |              |              |              |              |              |              | 128 400      |     |      |    | 128 451,41                |  |
| SO 100.3 Účelová komunikace ul. Hradlová                                                                   |      |   |            |              |              |              |              |              | 200 000      | 212 500      |     |      |    | 412 547,31                |  |
| SO 101.1 Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová                                                   |      |   |            |              |              |              |              |              | 85 000       | 115 200      |     |      |    | 200 239,13                |  |
| SO 101.1b Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - průleh s rýhou                                 |      |   |            |              |              |              | 400 000      | 406 926      |              |              |     |      |    | 806 926,06                |  |
| SO 101.2 Dočasné napojení místní komunikace ul. Hradlová - chodník                                         |      |   |            |              |              |              |              |              | 50 000       | 23 300       |     |      |    | 73 371,85                 |  |
| SO 101.3 Dočasná účelová komunikace                                                                        |      |   |            |              |              |              |              |              | 400 000      | 352 000      |     |      |    | 752 094,04                |  |
|                                                                                                            |      |   |            |              |              |              |              |              |              |              |     |      |    | 23 348 284,36             |  |
| Měsíční čerpání bez DPH                                                                                    |      |   | 150 000,00 | 1 415 000,00 | 1 168 000,00 | 1 813 000,00 | 2 869 388,56 | 4 254 187,04 | 5 531 966,59 | 4 146 742,11 |     |      |    | 23 348 284,36             |  |



- 1 Zahájení stavební prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti SOD
- 2 Předání staveniště
- 3 Dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště do 240 dnů ode dne předání staveniště
- 4 Předání díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací

Lhůta výstavby: 240 dnů

**Příloha č. 3: Seznam oprávněných osob:**

**Oprávněné osoby objednatele:**

**ZÁSTUPCI OBJEDNATELE VE VĚCECH TECHNICKÝCH:**

▪ **SPRÁVCE STAVBY:**

[REDACTED]

▪ **TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:**

[REDACTED]

▪ **KOORDINÁTOR BOZP:**

[REDACTED]

**Oprávněné osoby zhotovitele:**

▪ **STAVBYVEDOUČÍ:**

[REDACTED]