

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC po přívalových deštích
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: R+M stavební s.r.o.
Místo: Jablunkov

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 93 660,00

1 Zemní práce 18 640,00

1	001	122251101		m3	17,000	240,00	4 080,00
			0,4*0,5*2*5 "výpichy"		2,000		
			15 "propustek"		15,000		
			Součet		17,000		
2	001	181152301	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	560,000	26,00	14 560,00
			560 "LC Pod skalu"		560,000		
			Součet		560,000		

5 Komunikace pozemní 10 200,00

3	221	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	6,000	1 700,00	10 200,00
---	-----	-----------	---	---	-------	----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 820,00

4	221	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	1 575,000	40,00	63 000,00
			1250 "LC Pod skalu"		1 250,000		
			40 "LC Jordánka"		40,000		
			130+155 "LC Motykov"		285,000		
			Součet		1 575,000		
5	221	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	26,000	70,00	1 820,00
			13*2		26,000		
			Součet		26,000		

Celkem 93 660,00

