



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/1/3445  
Stavba: Ostroměř NB - nová kanalizační přípojka\_v. III

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
  
Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>679 363,42</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>679 363,42</b>	<b>142 666,32</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>822 029,74</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/3/1/3445

**Stavba:** Ostroměř NB - nová kanalizační přípojka\_v. III

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>679 363,42</b>	<b>822 029,74</b>
D.1.2.2.SK	SPLAŠKOVÁ OB...	679 363,42	822 029,74

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostroměř NB - nová kanalizační přípojka\_v. III

Objekt:

**D.1.2.2.SK - SPLAŠKOVÁ OB...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**679 363,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	679 363,42	21,00%	142 666,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**822 029,74**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostroměř NB - nová kanalizační přípojka\_v. III

Objekt:

**D.1.2.2.SK - SPLAŠKOVÁ OB...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**679 363,42**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostroměř NB - nová kanalizační přípojka\_v. III

Objekt:

D.1.2.2.SK - SPLAŠKOVÁ OB...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**679 363,42**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	10,000		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000		
3	K	113107335	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000		
4	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000		
5	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	4,000		
6	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	4,000		
7	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	120,000		
8	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	120,000		
9	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	30,000		
10	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	30,000		
11	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,600		
12	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000		
13	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	52,200		
14	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	8,000		
15	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	8,000		
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,600		
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,000		
18	M	58331200	<i>šterkopísek netříděný</i>	t	22,680		
19	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	135,000		
20	K	721X101	Jádrové vrtání pro kanalizační ležaté potrubí do průměru potrubí 200mm a délky vrtu do 600mm	kus	4,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,600		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

22	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	24,000		
23	K	576133311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 S tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,000		
24	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	20,000		
25	K	5X101	Úprava nového betonového krytu - profilování plochy - vytvorení drážek v ploše dle vzoru stávajícího stavu	m2	20,000		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

26	K	286K01	napojení na stávající revizní kanalizační šachtu - vývrt pro potrubí D40, utěsnění prostupu	kus	1,000		
27	K	286K02	tlaková zkouška potrubí tlakové kanalizace D 40	m	35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	286K03	vyhledávací vodič CYKY 4mm2	m	40,000		
29	M	286K04	ochranná folie šířky 400mm	m	40,000		
30	M	286K05	potrubí vodovodní PE 100RC s ochranným pláštěm SDR 11 PN16 D 40 x 3,7 mm vč. elektrotvarovek - dodávka a montáž	m	35,000		
31	M	286K06	dodávka a osazení přečerpávací šachty DN1000, včetně litinového poklopu D400, strojního vybavení, regulace a ovládací skříňky s kabelovým propojením - viz. popis v technické zprávě	kus	1,000		

P  
Poznámka k položce:  
dodávka sestavy dle výrobce - 131 335,-  
jeřáb pro usazení - 5 000,-

32	K	871184201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 40x3,7 mm	m	35,000		
33	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	27,000		
34	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	7,000		
35	M	28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	20,000		
36	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000		
37	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	3,000		
38	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		
39	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000		
40	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000		
41	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000		
42	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		
43	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000		
44	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

45	K	9 001	pruraz a zapravení pro protežení kabelu do 1NP	kpl	1,000		
46	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	20,000		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

47	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	29,658		
48	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	29,658		
49	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	266,922		
50	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	29,658		
51	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	29,658		

D 998 Přesun hmot

52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	39,885		
53	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	39,885		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

54	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000		
55	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	60,000		
56	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	21-M 01	zakladní oprava rozvaděče pro osazení nového jističe	kpl	1,000		
58	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		
59	K	21100X100	Jistič 3 x 16A s montáží do stávající skříně domovního rozvaděče	kus	1,000		
60	K	21100X101	Ochranná plastová trubka D32mm, včetně tvarovek a uchycení ke stěně pro kabelové vedení pod stropem suterénu - dodávka a montáž	m	25,000		
61	K	21100X102	Ochranná plastová trubka D40mm ohebná pro kabelové vedení vedené v zemi - dodávka a montáž	m	35,000		
62	K	21100X103	Osazení ovládací skříňky v travnaté ploše, na terénu s ukotvením do země	kus	1,000		
63	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		
64	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

*Poznámka k položce:  
řezací kotouče, sádra stavební, přichytky kabelové, stahovací pásy, šrouby, vruty, hmoždinky  
montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd*

P

65	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	430,705		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

**D VRN3 Zařízení staveniště**

66	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000		
----	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

**D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK**

67	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	6 232,692		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

**D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady**

68	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	6 232,692		
----	---	-------	---	---	-----------	--	--



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 6011850

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1eb75e0f-0278-45eb-a371-1b0be47ef831

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.10.2025 13:39:59

**Hash komponenty:** eab797539ac94c3f36cb57d98b52b3af48641f0cff4f4087efe0f568c1d47b39

**Hashovací funkce:** sha256Hex



5fd93573-dd03-45a9-84a0-6c481b331c68