

Soupis prací - dod. č. 944
Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava přejezdu P5685 u zastávka Pecerady

Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
			Materiál						
		5963152000	Asfaltová zálevka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5955101012	Kamenivo drcené štěrku frakce 16/32	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5964129000	Odvodňovací ECO žláby betonové	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5964161030	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XF1 vyhovuje i XD1-2,XA1,XC3 F5 2 470 2 989	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Výkony						
		5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálevkovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a odrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5914030510	Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu s mřížkou	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx	
		VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
Celkem:								413 487,23	

Za zhotovitele:

Za objednatele