

Název stavby: Oprava schodiště mezi Horním náměstím a ul. Spálenec

| č.  | objekt | kód       | zkrácený popis rozměry                                                                                           | MJ   | Množství | Cena/MJ (Kč) | celkem | cenová soustava |
|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|--------|-----------------|
|     |        | <b>11</b> | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                              |      |          |              |        |                 |
| 1.  |        |           | odstranění stáv.pískovcového obkladu svodišť-nástupnice+podstupnice                                              | bm   | 211,4    |              |        | RTS II/2022     |
| 2.  |        |           | demontáž dlažby mezipodesty vč. odstranění konstrukce                                                            | m2   | 5,43     |              |        |                 |
| 3.  |        |           | ruční bourání betonu schod.stupňů-poškozená místa                                                                | m2   | 150      |              |        | RTS II/2022     |
| 4.  |        |           | nakládání suti na dopravní prostředky-komunikace                                                                 | t    | 89,1     |              |        | RTS II/2022     |
| 5.  |        |           | vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                                          | t    | 89,1     |              |        | RTS II/2022     |
| 6.  |        |           | poplatek za uložení suti-obal, kamenivo, asfalt, skp.odpadu                                                      | t    | 89,1     |              |        | RTS II/2022     |
|     |        | <b>17</b> | <b>Konstrukce betonu</b>                                                                                         |      |          |              |        |                 |
| 7.  |        |           | vysprávka stáv.schodiště- sanace betonu reprofilační maltou do tl. 20mm                                          | bm   | 211,4    |              |        | RTS II/2022     |
|     |        |           | <b>Montáže</b>                                                                                                   |      |          |              |        |                 |
| 8.  |        |           | montáž podstupnic a nástupnic                                                                                    | bm   | 211,4    |              |        | RTS II/2022     |
| 9.  |        |           | pokládka dlažby mezipodesty vč. provedení konstrukce                                                             | m2   | 5,43     |              |        |                 |
|     |        |           | <b>Ostatní materiál</b>                                                                                          |      |          |              |        |                 |
| 10. |        |           | dodávka nástupnice tl. 40mm šíře 35 cm, délka dle zaměření, povrch tryskání - pískovec (Pískovce Boleslavické).  | bm   | 105,7    |              |        | RTS II/2022     |
| 11. |        |           | dodávka podstupnice tl. 30mm šíře 35 cm, délka dle zaměření, povrch tryskání - pískovec (Pískovce Boleslavické). | bm   | 105,7    |              |        | RTS II/2022     |
| 12. |        |           | písmo vysekané                                                                                                   | znak | 400      |              |        | RTS II/2022     |
| 13. |        |           | dodávka dlažby 430/340/30 - mezipodesta - pískovec (Pískovce Boleslavické).                                      | m2   | 5,43     |              |        |                 |
|     |        |           | <b>VRN</b>                                                                                                       |      |          |              |        |                 |
| 13. |        | r00       | geodetické práce                                                                                                 | kpl  | 1        |              |        | RTS II/2022     |
| 14. |        | R00       | koordinační činnost                                                                                              | kpl  | 1        |              |        | RTS II/2022     |
| 15. |        | r00       | zřízení staveniště                                                                                               | kpl  | 1        |              |        | RTS II/2022     |
| 16. |        | r00       | přechodné dopravní značení (PDZ)                                                                                 | kpl  | 1        |              |        | RTS II/2022     |

**Méněpráce**

-49 140,00

|     |  |  |                                                                         |    |     |  |            |  |
|-----|--|--|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|------------|--|
| 17. |  |  | vysprávka stáv.schodiště- sanace betonu reprofilační maltou do tl. 20mm | bm | -84 |  | -49 140,00 |  |
|-----|--|--|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|------------|--|

**Vícepráce**

301 087,50

|     |  |  |                                                                             |     |      |  |  |  |
|-----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|
| 18. |  |  | ruční bourání stávajících schodišťových stupňů                              | m3  | 9    |  |  |  |
| 19. |  |  | nakládání suti na dopravní prostředky                                       | t   | 15   |  |  |  |
| 20. |  |  | vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                     | t   | 15   |  |  |  |
| 21. |  |  | poplatek za uložení suti-obal, kamenivo, asfal. Sk. Odpadu                  | t   | 15   |  |  |  |
| 22. |  |  | Podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm, tl. 200 mm vč. hutnění a rozprostření    | m2  | 60   |  |  |  |
| 23. |  |  | Beton schodišťových stupňů C30/37, XF4, vč. čerpání betonu                  | m3  | 15,5 |  |  |  |
| 24. |  |  | Bednění schodiště - zřízení                                                 | kpl | 1    |  |  |  |
| 25. |  |  | Bednění schodiště - odstranění                                              | kpl | 1    |  |  |  |
| 26. |  |  | D+M armatura schodiště - kari síť 10/10/8, vč. prutů průměru 12 mm - vázaní | t   | 1,5  |  |  |  |
| 27. |  |  | penetrace schodiště                                                         | m2  | 67   |  |  |  |
| 28. |  |  | Sanační omítka boční pohledové strany                                       | kpl | 1    |  |  |  |

cena celkem

bez DPH

1 419 918,80

vč. DPH

1718101,75