

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: Úprava GPK a doplnění kolejového lože.

Místo: TÚ Liberec - Chrastava km 8,600 - 9,900.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							982 794,58	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			TÚ Liberec - Chrastava km 8,600 - 9,900.					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,30			dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	112,00			dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	200,00			dle RD
4	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	200,00			dle RD
			P2813 v km 9,006					
5	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	6,00			dle RD
6	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	6,00			dle RD
7	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	50,00			dle RD
8	M	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	10,00			dle RD
9	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	48,00			dle RD
10	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	4,00			dle RD
11	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			dle RD
12	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			dle RD

13	K	9902200800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	0,70			dle RD
		OST	Ostatní				-	
14	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00			dle RD
15	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,00			dle RD