

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY REALIZACE STAVBY VÝMĚNY STŘEŠNÍ KRYTINY A ZATEPLENÍ STŘECHY

ČÁST III (T. G. Masaryka 1000, Choceň)

1. V měsících září – červen předmět plnění díla bude zhotovitel provádět za plného provozu školy. V měsících červenec – srpen s omezeným provozem, bez výuky.
2. Hlučné práce ve dnech výuky musí být prováděny až po 15:00 hodině nebo po dohodě s vedením školy.
3. Celá stavba bude prováděna tak, aby bylo maximálně omezeno riziko vzniku škody na majetku Pardubického kraje.
4. Postup opravy bude zvolen tak, aby nedocházelo k žádnému zatékání do míst pod střechou, nebo mimo střechu, kde by mohl být ohrožen provoz, majetek nebo zdraví osob.
5. Stavba obsahuje i práce a dodávky, které jsou dočasné, zejména provizorní svedení dešťových vod a tyto je nutné zachovat po celou dobu provádění díla.
6. Vstup na staveniště bude umožněn zhotoviteli v dohodnuté době a po stanovených trasách.
7. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele využít určené přístupné toalety v prostoru objektu.
8. K přesunu hmot, sutě a může zhotovitel využít pouze žebřík, případně svůj vrátek apod.
9. Stavební hmoty, které budou demontovány ze stávající konstrukce střechy, budou umístěny na určené místo v okolí objektu školy – zhotovitel dohodne s majitelem pozemku (Město Choceň).
10. Při manipulaci s břemeny pomocí zdvihací techniky bude předem vždy dohodnuto umístění této techniky tak, aby nebyl omezen provoz v okolí staveniště.
11. Umístění jeřábu a složení konstrukcí musí být dohodnuto se zástupcem školy a s majitelem pozemku (Město Choceň).
12. Zhotovitel bere na vědomí, že případě potřeby musí zajistit nezbytnou součinnost při výkonu činnosti objednavatele.

Uchazeč přizpůsobí (zahrne rizika spojená s těmito podmínkami) nabídkovou cenu za jednotlivé položky rozpočtu, technické a časové řešení provádění dodávek a prací těmito podmínkám a zajistí respektování podmínek všemi svými pracovníky (včetně subdodavatelů).