

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy- oprava části MK Kolářkova a cyklostezky Studeňská	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Ostrava- Stará Bělá
		IČ	DIČ
Objednatel	MOb Stará Bělá	00845451	CZ00845451
Projektant			
Zhotovitel	JANKOSTAV s.r.o.	25855581	CZ25855581
Zpracoval	Ing. Martin Dvořák		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	2017436	13.06.2017	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	90 441,21	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	48 128,39	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	6 000,00
7 ZRN (ř. 1-6)		138 569,60	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	6 000,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>144 569,60</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	144 569,60	30 359,62	
<b>Cena s DPH</b>				<b>174 929,22</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# Harmonogram prací

## Název stavby:

Stavební úpravy- oprava části MK Kolářkova a cyklostezky Studeňská

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Popis prací a dodávek/ dny																																
Přípravné práce	■	■																														
Odstranění podkladů		■	■	■																												
Pokládka asf. vrstev						■	■	■	■	■																						
D+M Stěrbinový žlab					■	■																										
Dokončovací práce									■	■																						

V Ostravě dne 13.6.2017

Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel společnosti

KONTROLNÍ A ZKUSEBNÍ PLAN  
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Stavba : Stavební úpravy - oprava části MK Kolačková a cyklostezky Studenšská  
 Objekt : Oprava části MK Kolačková  
 Oprava cyklostezky Studenšská

Konstrukční prvek: Provedení pokládky asfaltových vrstev

Investor: Mob Stará Bělá  
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o

Stavba vedoucí: David Páral / 733 427 970 / Počet zadávacích příloh: 1  
 Andrirej Sikari / 731 416 775

Konstrukční prvek (předmět kontroly)	m.j.	počet m.j.	kontrolovaná vlastnost	předpis	požadov. četnost	počet zk.
<b>Podkladní vrstva</b>						
<b>Asfaltová hutěná vrstva z</b>						
ACP 16 +						
t	13		tepelná směs u finišeru min. 140°C - hustota směsi (odběr na objemové) - obsah asfaltu - zrnitost - mězovitost V	ČSN EN 13108-1	1 x 23 hodiny	1 x 23 hodiny
<b>Spojovací posítk</b>						
C 40 B 3		PS, EK	0,70 kg/m <sup>2</sup> (zbytek pojiva)	ČSN 73 6129	průběžně vyzkoušeno	
<b>Obrusná vrstva:</b>						
ACO 11 +						
t	23		tepelná směs u finišeru min. 140°C - hustota směsi (odběr na objemové) - obsah asfaltu - zrnitost - mězovitost V	ČSN EN 13108-1	1 x 23 hodiny	1 x 23 hodiny
<b>Asfaltová hutěná vrstva z</b>						
ACO 11 +						
pos			pevnost podtlaku	ČSN 73 6121 TKP Kap. 7	pořádkem - každý 1 x 23 hodiny	

Podpis:

\* Počet měření podléhá změně v průběhu práce dle skutečnosti na jednotlivých etapách

Vypracoval Ing. Petr Chvořák

V Ověřené době: 11. 4. 2017

Za TDI schválil dne:

