

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025 - OBLAST č. 1

Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	Oprava nivelety komunikace III/25852, P2437				
	Materiál				
58943115	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70	t	19,800		
58942406	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	9,450		
5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	14,850		
5963152000	Asfaltová závlivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	39,375		
5963157000	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	kg	1,875		
5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	3,749		
5964151005	Dlažba zámková hladká kostka	m2	71,500		
5964151030	Dlažba zámková pro nevidomé kostka	m2	9,350		
5964159000	Obrubník krajový	kus	72,000		
5964161015	Beton lehce zhuštlitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	5,000		
58933329	Beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	6,000		
5964123000	Odvodňovací žlab s mříží	kus	7,000		
5964123010	Odvodňovací žlab s mříží a vývodem	kus	2,000		
5964129005	Odvodňovací ECO žlaby plastové	kus	3,000		
	š. 0,15 m				
5964129005	Odvodňovací ECO žlaby plastové	kus	1,000		
	š. 0,2 m				
26323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	21,000		
28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	28,750		
59224465	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC	kus	2,000		
59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	2,000		
55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	7,000		
	Výkony				
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	51,000		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	317,000		
5914030550	Demontáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z prefabrikovaných dílů	m	13,500		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	125,000		
	výkop pro zemní pláš + odstranění konstrukční vrstvy				
5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	25,000		
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,910		
5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	360,000		
	zemní pláš chodníku, přípojek, prahové vpusti, rozšíření pod obrubou				
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	45,000		
5913245130	Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlín zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhuštění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	75,000		
5913245120	Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlín zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhuštění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	75,000		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelěných vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	225,000		
5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	73,500		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlín závlivkou hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlín zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhuštění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	21,000		
	u závěrných zídek, na konci úpravy komunikace				
5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	25,000		
	VDZ vč. předznačení				
5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	62,000		
5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly	m	18,000		
	dva výtoky na straně prahové vpusti, žlábek u sjezdu, polymerní žlab místo uliční vpusti				
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	5,000		
	betonové lože polymerních žlabů, drobné opravy oplocení, zárubních zdí				
275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	6,000		
	lože pro prahovou vpust'				
564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	99,000		
	konstrukční vrstva vozovky a chodníku				
985142111	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	30,000		
985231111	Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	30,000		
711161174	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	21,000		
871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	28,750		
	přípojky -prahová vpust', uliční vpust', od odvodňovacího žlábků				
894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	2,000		
894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000		
894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000		
895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000		
895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000		
899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	2,000		
899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	7,000		

891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	7,000		
899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	7,000		
966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	2,000		
348321218	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,500		
	oprava oplocení, podezdívky oplocení				
966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	4,000		
348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	4,000		
966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000		
348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000		
	Přepravy a manipulace				
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	338,205		
	odstraněný kryt AB, odtěžená konstrukční vrstva, zemina z výkopů odvoz na skládku				
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	338,205		
	odstraněný kryt AB, odtěžená konstrukční vrstva, zemina z výkopů				
9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	13,365		
	odstraněná prahová vpust', odvoz na skládku				
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	13,365		
	odstraněná prahová vpust'				
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	75,974		
	asfalt, recyklát z výzisku, ACO+ACL+ACP, kamenivo				
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	10,283		
	doprava betonu				
9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	35,000		
	betonová dlažba, obrubníky, polymer, žlaby, odvodňovacích prvků				
469973125	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	81,221		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	13,365		
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	256,984		
	zemina z výkopů + odstraněná konstr. vrstva vozovky				
	VRN				
033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl	0,000		
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	kpl	2 300 000,000		
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	kpl	58 000,000		
021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kpl	1,000		
031101001	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		
CELKEM					