

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Tůň Smědava

Objednatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: Les a med s.r.o.
Místo: Smědava

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 27. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 73 358,89

1 Zemní práce 55 110,76

1	321	111103201	Kosení ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,018	11 396,50	205,14
2	R	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	100,000	144,90	14 490,00
"Plocha tůně 200 m2, odtěžit drny do hloubky 50 cm" (100)					100,000		
3	R	124153109	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za výkopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	100,000	42,32	4 232,00
4	R	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	200,000	146,05	29 210,00
"Výkopek nutno pro přesun pod hráz 2x přehodit" (200)					200,000		
5	001	175253102	Přísyp vodních staveb těsnící fólií nebo geotextilií materiálem bez zhutnění sklon svahu přes 1:5	m3	17,550	80,39	1 410,84
13,5*1,3*1					17,550		
6	R	182151111	Svahování do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	69,000	80,62	5 562,78
"Plocha svahování vzdušného líce hráze" (11,5*6)					69,000		

4 Vodorovné konstrukce 3 903,12

7	R	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	27,000	124,20	3 353,40
13,5*2					27,000		
8		69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	27,000	20,36	549,72
13,5*2					27,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 126,40

9	312	966021111	Bourání konstrukcí LTM zdíva kamenného na MV, MVC ručně	m3	3,200	2 852,00	9 126,40
4*0,8*1					3,200		

997 Přesun sutě 5 218,61

10	312	997312111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM	t	9,280	340,40	3 158,91
11	312	997312611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM k odvozu a likvidaci	t	9,280	221,95	2 059,70

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 040,00

12	R	R01	Doprava mechanizace na staveniště	soubor	1,000	6 550,00	6 550,00
"Pozn.: Smědava v současné době není přístupná těžkými nákladními vozidly. Nákladní auto s bagrem bude muset jet přes hory." (1)					1,000		

13	R	R02	Přesun bagru se silnice na pozemek stavby po nově položeném asfaltovém povrchu za pomocí pojezdových desek	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
14	R	R03	Urovnání pozemku stavby do původního stavu	soubor	1,000	990,00	990,00

Celkem Kč (bez DPH 21%)

82 398,89