

Pol.č.	Název	Množství	Materiál	Montáž	Jedn. cena	Celkem
Silnoproudá elektroinstalace						
A. Demontáže						
	demontáž stávající elektroinstalace	80	hod			0,00
	Demontáže - celkem					0,00
B. Rozvaděče						
B.1 Rozvaděč elektroměrový RE (pro SŽE) :						
osazení rozvodnice ve výklenku						
	Elektroměrová rozvodnice RE 1.0.0.OCP/Z	1	ks			0,00
	Jistič 25/B/3	1	ks			0,00
	Spojovací a montážní materiál vč. mont.	1	kpl			0,00
	Připojení, zprovoznění	1	kpl			0,00
	Úprava rozvaděče - celkem					0,00
B.2 Podružný rozvaděč RP						
	Plastová (opeloplechová) nástěnná rozvodnice pro 36 modulů	1	kpl			0,00
	hlavní vypínač 32A/3	1	ks			0,00
	proudový chránič 40/4/0,03	1	ks			0,00
	jistič 6/B/1	1	ks			0,00
	jistič 10/B/1	4	ks			0,00
	jistič 16/B/1	8	ks			0,00
	jistič 16/B/3	1	ks			0,00
	Svorkovnice hl. ochranného pospojování HOP	1	ks			0,00
	Nulová svorkovnice 8 svorek	2	ks			0,00
	spojovací a montážní materiál vč. mont.	1	kpl			0,00
	připojení, zprovoznění	1	kpl			0,00
	Rozvaděč - celkem					0,00
C. Instalační materiál						
	Design ABB - Tango dle požadavku investora					
	Přístroj - spínač jednopólový, řazení 1, 1So	15	ks			0,00
	Přístroj - přepínač střídavý, řazení 6	14	ks			0,00
	Kryt jednoduchý (přístr. 1,6,7)	29	ks			0,00
	Rámeček jednoduchý	29	ks			0,00
	Zásuvka 230V/16A jednoduchá	1	ks			0,00
	Zásuvka 230V/16A dvojitá	49	ks			0,00
	Rámeček jednoduchý	1	ks			0,00
	Rámeček dvojnásobný	49	ks			0,00
	Krabice přístrojová KP	128	ks			0,00
	Krabice přístrojová pro dvojjzásuvku	49	ks			0,00
	Krabice odbočná LK 80/3	24	ks			0,00
	Kabelový nosič OBO GRIP malý	44	ks			0,00
	Kabelový nosič OBO GRIP velký	22	ks			0,00
	Uzemňovací svorka na potrubí s páskem Cu	2	ks			0,00
	Svorkovnice hlav. ochran. pospojování EPS 3 v krabici KO100 E	1	ks			0,00
	Drobný montážní materiál vč. mont.	1	kpl			0,00
	Instalační materiál - celkem					0,00

Silnoproudá elektroinstalace**D. Osvětlení**

světelné zdroje a recyklační poplatek součástí svítidla

Stropní interiérové svítidlo přisazené 2x36W LLXAL236DP2EP	17	ks	0,00
Stropní zářivkové svítidlo 1x36W přisazené V3136PCEP	30	ks	0,00
Stropní svítidlo přisazené BRBKO300V1/ND	2	ks	0,00
Nástěnné svítidlo venkovní	6	ks	0,00

Osvětlení - celkem **0,00****E. Kably, vodiče**

CYKY-J 3x1,5	480	m	0,00
CYKY-O 3x1,5	60	m	0,00
CYKY-J 3x2,5	290	m	0,00
CYKY-J 5x2,5	30	m	0,00
CYKY-J 5x16	35	m	0,00
Vodič CY25	35	m	0,00
Vodič CY4	40	m	0,00
Ukončení vodičů a kabelů	1	kpl	0,00
Prořez 5%	1	kpl	0,00
Drobný montážní materiál vč. mont.	1	kpl	0,00

Kably - celkem **0,00****F. Ostatní práce a dodávky**

rezerva pro případné úpravy přívodu do podkroví	1	kpl	0,00
připojení bojleru (dodávka ZT)	1	ks	0,00
připojení přímotopného konvektoru (dodávka stavby)	1	ks	0,00
vysekání a začištění drážek pro uložení kabelů	1	kpl	0,00
protipožární ucpávky a prostupy	1	kpl	0,00
průraz stěnou do tl. 150 mm	15	ks	0,00
stavební přípomocce	1	kpl	0,00
výchozí revize	1	kpl	0,00
revize D	1	kpl	0,00
autorský dozor, dokumentace skut. provedení	1	kpl	0,00
ekologická likvidace odpadu (odhad)	1	kpl	0,00

Ostatní - celkem **0,00**

SILNOPROUD CELKEM bez DPH	327 295,32
DPH 21%	68 732,02
SILNOPROUD CELKEM vč. DPH	396 027,34