

SMLOUVA O DÍLO

č. 0168/1S/2025




uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, vše ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Město Podbořany**
Sídlo: Mírová 615, 441 01 Podbořany
Statutární zástupce: Mgr. Bc. Radek Reindl, starosta
IČ: 00265365
Datová schránka: fh4btis
Číslo účtu: 9005-625481/0100, Komerční banka, a.s.
e-mail: epodatelna@podborany.net
telefon: + 420 415 237 500
(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel:

Název: JMV tech s.r.o.
Sídlo: U Stadionu čp. 1190, 43401 Most
Statutární zástupce: Milan Kožnar
IČ: 47286334
DIČ: CZ47286334
Datová schránka: 9g8vrqf
Číslo účtu: 
e-mail: 
telefon: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným KÚ Oddíl C/vložka 3151
(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLO

2.1 Předmět smlouvy

2.1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, při dodržení kvalitativních a technických podmínek určených touto smlouvou, pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2.1 této smlouvy a dále předat řádně zhotovené dílo specifikované v odst. 2.2.1 této smlouvy Objednateli. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy a dále řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu díla specifikovanou v odst. 4.1 této smlouvy.

2.2 Dílo

2.2.1 Dílem se podle této smlouvy rozumí provedení prací a dodávek spočívající v realizaci stavby pod názvem: „**Revitalizace Schillerova parku**“, tak jak je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v odst. 2.2.2 této smlouvy včetně všech prací, věcí, práv, služeb a činností dle odst. 2.2.2 až 2.2.6 této smlouvy (dále jen „Dílo“).

2.2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s:

- obecně závaznými platnými právními předpisy, českými a technickými normami
- souhlasem s provedením ohlášené stavby vydaným Městským úřadem Podbořany, odbor dopravy pod č.j.: DOP/235/22123/24020/11/280.13/VA-OHS ze dne 26. 06. 2022
- stanovisky, rozhodnutími, podmínkami a požadavky dotčených orgánů veřejné správy a účastníků stavebního řízení
- projektovou dokumentací vypracovanou: Ing. Břetislavem Sedláčkem, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec, IČ: 718 84 220, z 04/2024, arch. číslo 040324 (dále jen PD)
- v rozsahu cenové nabídky zhotovitele s oceněným soupisem stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy
- časovým a finančním harmonogramem prací (dále jen harmonogram), který tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy
- zadávací dokumentací objednatele
- příkazy Objednatele.

2.2.3 Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- veškerá ochranná opatření před znečištěním, trvalý úklid nepořádku způsobeného prováděním díla nebo v souvislosti s ním a zajištění bezpečnosti staveniště, a to denně při realizaci a skončení prací na díle,
- zajištění všech povinností vyplývajících z povolení stavby a povolení dalších příslušných orgánů vztahující se k dílu, včetně jejich vyjádření a stanovisek,
- provést taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací při odvozu a dovozu materiálu,
- dodržet kácení dřevin v souladu se zásadami ochrany dřevin,
- dodržet místo pro skládky materiálu a používané techniky, aby nedocházelo k úniku ropných látek,
- zajištění parkovacích míst pro těžební stroje, včetně zabezpečení pro odkapávání ropných látek a znemožnění prosakování do půdy,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora BOZP,
- pasportizace dotčených komunikací a objektů stavbou před zahájením a po dokončení díla (fotodokumentace a videozáznam),
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího protokolu, geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů na stavby a pro zřízení služebnosti (věčná břemena),
- dodání dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, protokolů, předepsaná měření a všech dalších dokumentů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu stavby a uvedení díla do trvalého provozu, to vše ve dvou vyhotovení v tištěné a ve dvou v elektronické podobě,
- účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, pokud nastane situace, že závěrečná

kontrolní prohlídka bude provedena po přejímce a stavební úřad bude požadovat doplnění či upřesnění dokladů technické dokumentace, je zhotovitel povinen obstarat doklady ve vztahu k provedenému dílu, které je předmětem smlouvy

- vyklizení staveniště.
- 2.2.4 Dílo se Zhotovitel zavazuje provést ve vysoké kvalitě, která je určena PD (případně jejími změnami) a platnými českými technickými normami a předpisy. Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jej ztěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu Díla, než je obvyklé.
- 2.2.5 Součástí provedení Díla jsou též veškeré vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech ke smlouvě a v dokumentech, na které se smlouva odkazuje, výslovně uvedeny, jsou však pro úplné věcné a odborné provedení prací a výkonů Zhotovitele dle této smlouvy potřebné.
- 2.2.6 Objednatel je oprávněn omezit (snížit) rozsah některých prací a dodávek, jež jsou součástí Díla, a Zhotovitel se zavazuje, že bude požadované změny akceptovat. Objednatel uhradí Zhotoviteli náklady, které mu bezprostředně vznikly a jsou spojené se snížením rozsahu prací a dodávek. Výše úhrady bude provedena po vzájemném písemném odsouhlasení výše těchto nákladů oběma smluvními stranami.

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Termín zahájení

- 3.1.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději **do 2 týdnů od podpisu této smlouvy**. O předání staveniště Objednatel Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol.

3.2 Doba plnění

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat ho Objednateli bez vad a nedodělků nebránící užívání a trvalý provoz díla **max. do 4 měsíců od data předání staveniště**, o předání díla Zhotovitelem Objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 3.2.3 Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla, to však Zhotovitele nezavazuje povinnosti Dílo provést v termínu dle odst. 3.2.1 této smlouvy.
- 3.2.4 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nevykazuje vady a nedodělky.
- 3.2.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, které budou prováděny v rozporu a nebo nejsou definovány v oceněném soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, PD a dokumentech uvedených v odst. 2.2.2 této smlouvy.
- 3.2.6 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak.
- 3.2.7 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla, či jeho části takto prodlouženo. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

3.3 Místo plnění

- 3.3.1 Místo plnění je definováno PD, katastrální území Podbořany, okres Louny.
- 3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyly poškozeny komunikace, budovy a pozemky přiléhající k místu plnění. V případě poškození uvede Zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu v peněžním plnění, a to do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody.

4 CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Cena Díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- Cena bez DPH **3 753 529,31 Kč**
- DPH **788 241,16 Kč**
- Cena s DPH **4 541 770,47 Kč**

- 4.1.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná v rozsahu díla daným dokumenty a podmínkami dle odst. 2.2 této smlouvy a odsouhlaseným oceněným soupisem stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 4.1.2 Cena díla zahrnuje i práce a dodávky, které v oceněném soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, jenž je součástí cenové nabídky Zhotovitele a přílohou této smlouvy, uvedeny nejsou, ale o jejichž provedení v rámci Díla Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem v době uzavření této smlouvy věděl nebo vědět mohl. V Ceně díla je tak obsažen všechny materiál, práce a vše, co je zapotřebí k bezvadnému a úplnému provedení Díla. Cena díla zahrnuje skladbové a objemově veškeré práce a dodávky pro úplné provedení Díla v požadovaném rozsahu, standardu provedení a jakosti, v rozsahu dle této Smlouvy a PD, včetně zajištění všech ostatních úkonů a činností souvisejících s úplným provedením Díla, v rozsahu požadavků této Smlouvy, PD, nabídky zhotovitele a zadávací dokumentací objednatele. Cena díla zahrnuje i zvýšené náklady, které vznikly vývojem cen vstupních nákladů.
- 4.1.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty potřebné k realizaci a dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a technologickými postupy výrobců použitých komponentů.
- 4.1.4 Práce, případně dodávky, které Zhotovitel provede bez písemného souhlasu Objednatele nebo v důsledku svévolného odchýlení se od této Smlouvy a PD, není Objednatel povinen hradit.
- 4.1.5 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze v případě změny Smlouvy na základě písemné dohody Smluvních stran. Za dohodu ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
- 4.1.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že za provedení Díla podle této Smlouvy nepřísluší Zhotoviteli vedle nároku na Cenu díla nárok na jakoukoliv další úplatu nebo jiné plnění.
- 4.1.7 Bez ohledu na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy bude Zhotovitelem provedeno menší množství prací, výkonů a dodávek, než bylo předpokládáno touto Smlouvou a cenovou nabídkou Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli pouze nižší cenu než je Cena díla, přičemž její výše bude stanovena výhradně na základě soupisu skutečně provedených prací, výkonů a dodávek, písemně odsouhlasených Objednatelem.
- 4.1.8 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále veškeré náklady v souladu s odst. 2.2.2 a 2.2.3, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

4.2 Platební podmínky

- 4.2.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 4.2.2 Cena díla bude hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem vždy jednou (1) měsíčně, a to po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy. Dílčí daňový doklad (faktura) bude Zhotovitelem vystaven vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to na základě Objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, výkonů a dodávek provedených Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů zašle v případě výhrad Zhotoviteli svoje vyjádření.
- 4.2.3 Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) Zhotovitele je třicet (30) kalendářních dnů ode dne, kdy bude prokazatelně doručen Objednateli. Daňový doklad (faktura) musí být doložen soupisem skutečně provedených prací, výkonů a dodávek písemně odsouhlaseným Objednatelům a protokolem o předání a převzetí provedených prací, výkonů a dodávek podepsaným oběma Smluvními stranami. V případě, že daňový doklad (faktura) bude vystaven v rozporu s touto smlouvou a/nebo nebude doložen soupisem a protokolem specifikovaným výše, nedostává se Objednatel do prodlení s jeho úhradou, Objednatel není povinen ho uhradit a Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) nový, který bude odpovídat ustanovením této smlouvy a s novou lhůtou splatnosti.
- 4.2.4 Dohodou o dílčím plnění na základě dílčích daňových dokladů (faktur) nejsou dotčena ustanovení této smlouvy týkající se předání a převzetí dokončeného Díla, odpovědnosti za vady a záruky za jakost.
- 4.2.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla bude Objednatelům hrazena do výše max. 90% celkové ceny díla uvedené v odst. 4.1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit část Ceny díla podle předchozí věty bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 4.2.6 Zbývajících část ceny díla ve výši 10% z celkové ceny díla bude sloužit Objednateli jako zádržné. Objednatel je dále oprávněn zadržet úhradu daňových dokladů, pokud byly při kontrole plnění jednotlivých částí Díla, resp. na celém Díle zjištěny vady a nedodělky, které i nepodstatně snižují hodnotu Díla anebo omezují možnost jeho užívání.
- 4.2.7 Zádržné se neúročí a Objednatel se v případech stanovených touto Smlouvou nemůže dostat do prodlení s úhradou takto zadržovaných částek.
- 4.2.8 Objednatel je oprávněn zádržné použít (čerpat) ke splnění jakýchkoliv závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, pokud je Zhotovitel sám řádně a včas nesplní.
- 4.2.9 Nepoužitou část zádržného je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co budou splněny všechny následující podmínky:
- Zhotovitel řádně dokončil Dílo a předal ho Objednateli;
 - Zhotovitel odstranil všechny případné vady a nedodělky Díla;
 - Zhotovitel vyklidil staveniště a všechna pracoviště, kde Zhotovitel prováděl Dílo;
 - Zhotovitel předal Objednateli všechny dokumenty specifikované v článku 2 této smlouvy;
 - Zhotovitel doručil Objednateli výzvu k úhradě zádržného nebo jeho části.
- 4.2.10 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je Objednatel oprávněn počítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny Díla, resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele) při respektování zákona o DPH a vždy na základě písemné dohody.

4.3 Změna ceny

4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy Zhotovitel doplní, upraví, rozšíří či zúží rozsah Díla, v případě rozšíření rozsahu Díla se jedná o ty práce, které nebyly součástí PD a oceněného soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr. Změna ceny může být provedena pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce budou oceněny Zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto:

- méněpráce jednotkovými cenami podle oceněného soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy
- vícepráce jednotkovými cenami uvedenými v oceněném soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy
- vícepráce, které nejsou uvedeny v oceněném soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který je nedílnou součástí smlouvy, budou použity jednotkové ceny dle ceníku ÚRS aktuálního v době uzavření dodatku ke smlouvě. V ostatních případech bude cena stanovena kalkulací v místě a čase obvyklá.

4.3.2 Za vícepráce nelze považovat:

- práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s PD a touto smlouvou, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy sjednáno.

5 SANKCE

5.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 5.1.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv části Ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 5.1.2 V případě prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a předáním celého Díla bez vad a nedodělků v termínu specifikovaném v odst. 3.2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné dokončení a předání celého Díla bez vad a nedodělků ani v přiměřené lhůtě (nikoli kratší 20 pracovních dnů) dodatečně stanovené Objednatelem po uplynutí termínu dle odst. 3.2.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit dokončení Díla třetí osobou nebo svépomocí. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty také náhradu nákladů, které vynaložil Objednatel na zajištění dokončení Díla.
- 5.1.3 V případě, že Zhotovitel nezajistí odstranění vad reklamovaných Objednatelem a/nebo vad a/nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve stanovených termínech, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu nebo vadu a/nebo nedodělek uvedený v předávacím protokolu. V případě, že Zhotovitel nezajistí odstranění vad a/nebo nedodělků ani v přiměřené lhůtě (nikoli kratší 5 pracovních dnů) dodatečně stanovené Objednatelem po uplynutí termínu, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků třetí osobou nebo svépomocí. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty také náhradu nákladů, které vynaložil na zajištění odstranění vad a/nebo nedodělků, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.1.4 Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné Smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou Smluvní stranou, a to na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 5.1.5 Uhrazením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody anebo nemajetkové újmy a práva Objednatele z titulu odpovědnosti za vady.

6.1 Pověření zástupci ve věcech technických.

- 6.1.1 Zástupce Objednatele pověřeným kontrolou provedených prací co do rozsahu, harmonogramu, kvality prací, co do kvality materiálů subdodávek a doplňků díla, kontroly soupisu provedených prací je technický dozor investora (dále jen „TDI“) bude uveden v předávacím protokolu o předání a převzetí staveniště a ve stavebním deníku.
- 6.1.2 Zástupcem Objednatele pro jednání ve věcech technických TDI bude vykonávat společnost (BUDE DOPLNĚNO), těmito zástupci:
- (BUDE DOPLNĚNO), mobil (BUDE DOPLNĚNO), e-mail: (BUDE DOPLNĚNO),
- 6.1.3 Zástupcem zhotovitele ve věcech technických, pověřeným odborným vedením realizace stavby (hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí) zhotovitele:
- Jméno a příjmení, mobil, e-mail:* [REDACTED]
- *Jméno a příjmení, mobil, e-mail:* [REDACTED]

6.2 Práva a povinnosti objednatel

- 6.2.1 Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli 2 paré PD, souhlas s provedením ohlášené stavby a další nutná povolení a stanoviska orgánů veřejné správy.
- 6.2.2 Objednatel bude reagovat na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku a připojí k nim své stanovisko do 5 pracovních dnů od prokazatelné výzvy zhotovitele, např. e-mailem.
- 6.2.3 Objednatel se zavazuje dostavit se na základě prokazatelné výzvy Zhotovitele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 6.2.4 Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí Díla, bude-li prokazatelně vyzván dle odst. 7.1.2 této smlouvy.
- 6.2.5 Objednatel je oprávněn průběžně a formou kontrolních dnů minimálně 1x za týden kontrolovat provádění díla sám a také prostřednictvím TDI.
- 6.2.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provádění díla řádným způsobem a požadovat neprodlené odstranění zjištěných vad.
- 6.2.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 6.2.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy před předáním staveniště pokud nebude na Dílo schválena dotace nebo provedena rozpočtová změna. Odstoupení objednatel z tohoto důvodu nezakládá právo zhotovitele na uplatnění jakékoliv smluvní či zákonné sankce či náhrady škody.

6.3 Práva a povinnosti Zhotovitele

- 6.3.1 Zhotovitel tímto prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že:
- není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, není předlužen, nebyl proti němu podán návrh na prohlášení úpadku, na zahájení řízení o vyrovnání nebo na zahájení insolvenčního či jiného obdobného řízení, vůči Zhotoviteli nebyla podána žádná žaloba ani není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, vyšetřování orgány činnými v trestním řízení nebo jiného řízení vedeného státními orgány či jinými správními úřady, které by mohlo být částečnou nebo úplnou překážkou platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti této Smlouvy nebo plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele, ani mu žádné takové řízení nebo vyšetřování nehrozí;

- ve vztahu k majetku Zhotovitele neprobíhá výkon žádného soudního rozhodnutí nebo exekuční řízení či jiné podobné řízení a Zhotovitel nezastavil platby ani není neschopen splácet své závazky;
 - před uzavřením této Smlouvy se seznámil se všemi podklady, které jsou podle této Smlouvy rozhodné pro stanovení rozsahu Díla a způsobu provedení Díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady;
 - uzavřel tuto Smlouvu na základě přezkoumání údajů a podkladů vztahujících se k Dílu předaných Objednatelům nebo předpokládaných touto Smlouvou, a informací, které mohl získat vizuální inspekci staveniště a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k Dílu, a s odbornou péčí;
 - před uzavřením této Smlouvy se v celém rozsahu a důkladně seznámil se skutečným stavem nemovitostí, na kterých bude Dílo realizováno;
 - před uzavřením této Smlouvy se plně obeznámil se situací na staveništi, s veškerými sítěmi, které se nachází v místě provádění Díla, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky a vady, které by bránily zahájení provádění Díla, včetně jeho řádného dokončení v termínu dle této Smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel potvrzuje a ujišťuje Objednateli, že v souladu se svou povinností řádně a s dostatečnou obornou péčí seznámil s PD, kterou obdržel od Objednatel, jakožto i veškeré další dokumenty, které obdržel od Objednatel, a posoudil, zda je možné na základě PD a dalších předložených dokumentů řádně a včas realizovat Dílo, a to za Cenu díla, kterou si Smluvní strany v této Smlouvě sjednaly.
- 6.3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném rozsahu na prohlášení a ujištění učiněná Zhotovitelem v tomto článku této smlouvy. Zhotovitel Objednateli zaručuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou jím uvedené prohlášení a ujištění pravdivá a správná.
- 6.3.4 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu provádění Díla, a to ode dne převzetí staveniště. Jména osob oprávněných podepisovat zápisy ve stavebním deníku budou uvedena oběma Smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku a v zápisu o předání staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny rozhodné skutečnosti pro plnění Smlouvy, zejména časový postup prací, jejich jakost, zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení nebo přerušování prací, o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník vede Zhotovitel se třemi oddělitelnými průpisy, dva určené pro Objednatel (originál + průpis) a druhým určeným pro Zhotovitel.
- 6.3.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel k provedení kontroly konstrukcí nebo jiných částí Díla, které mají být v dalším postupu zakryty, zabudovány nebo se stanou jinak nepřístupnými. Ke kontrole je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Výzvu je Zhotovitel povinen učinit nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň i elektronicky na emailovou adresu uvedenou v odst. 6.1.2 této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost vyzvat Objednatel k provedení kontroly, je povinen na základě následné žádosti Objednatel a na své náklady odkrýt takové části Díla a umožnit jejich kontrolu Objednatel, a poté na vlastní náklady opětovně tyto části Díla zakrýt či zabudovat. Souhlas, respektive nesouhlas, se zakrytím či zabudováním příslušné části Díla je povinen Objednatel provést zápisem ve stavebním deníku do dvou (2) pracovních dnů po provedení kontroly. V případě, že se Objednatel nevyjádří ve lhůtě dle předchozí věty, nebo se ke kontrole, k jejímuž provedení byl řádně a včas vyzván, bez omluvy nedostaví, je Zhotovitel oprávněn v provádění Díla pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady Objednatel za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. Zhotovitel je povinen provést dodatečné odkrytí prací vždy na své náklady, pokud zabránila Objednateli v

účasti na kontrole vyšší moc.

- 6.3.6 Pro posouzení kvality prací, výkonů a dodávek Zhotovitele a kvality Díla jsou veškerá ustanovení českých technických norem souvisejících s realizací Díla a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla považována za závazná. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že v rámci provádění Díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době provádění Díla známo, že je škodlivý. Kvalitativní podmínky provedení Díla, postup a způsob realizace Díla jsou vymezeny stavebními povoleními, PD, příslušnými technickými normami, technologickými předpisy výrobců a obecně závaznými předpisy.
- 6.3.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
- 6.3.8 Zhotovitel se zavazuje ve smyslu zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi a na pracovištích Objednatele u vlastních zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele.
- 6.3.9 Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na staveništi. Zhotovitel se zavazuje při předání staveniště seznámit s podmínkami dodržování ochrany životního prostředí.
- 6.3.10 Zhotovitel se zavazuje seznámit s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a subdodavatele a určit způsob prevence a ochrany proti úrazu a jinému poškození zdraví.
- 6.3.11 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele a na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob.
- 6.3.12 Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele na své poddodavatele, kteří v případě písemného odsouhlasení Objednatelem budou pracovat na pracovištích Objednatele.
- 6.3.13 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele vyřeší a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
- 6.3.14 Zhotovitel je povinen přerušit práce na Díle nebo jeho části na písemný příkaz odpovědného pracovníka Objednatele, a to tím způsobem, jaký nařídí. Po dobu přerušení prací zabezpečí Zhotovitel ochranu a bezpečnost Díla.
- 6.3.15 Zhotovitel je povinen provést Dílo převážně samostatně prostřednictvím svých zaměstnanců a není oprávněn svěřit provádění Díla dalším poddodavatelům bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6.3.16 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy uzavře a po celou dobu provádění Díla bude udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, a to na pojistnou částku nejméně (10.000.000),- Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně díla. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit Objednateli kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny o tom, že pojistné na příslušné pojistné období bylo zaplaceno.
- 6.3.17 Pro provedení Díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky požadované kvality dle PD, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 6.3.18 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud bude Dílo spolufinancováno z nějakého dotačního programu, bude muset respektovat podmínky a pravidla předmětného dotačního titulu a poskytne potřebnou součinnost pro realizaci, administraci a případné kontroly akce oprávněnými orgány a institucemi.
- 6.3.19 Zhotovitel je povinen po provedení zápisu do stavebního deníku udělat kopii (fotokopie

nebo sken) a tu odeslat bez zbytečného odkladu na email technického nebo autorského dozoru a objednatele - zástupce ve věcech technických, nejpozději však následující den tak, aby se mohl objednatel k zápisům vyjádřit. Text musí být čitelný. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jeho pověřený zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

7 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1 Předání a převzetí díla

- 7.1.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli. Řádným dokončením Díla se rozumí jeho kompletní provedení bez vad a nedodělků bránící trvalé užívání a provoz a předání kompletní dokumentace k předmětu Díla dle této Smlouvy.
- 7.1.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k převzetí Díla písemně nejméně deset (10) kalendářních dnů předem.

7.2 Drobné vady a nedodělky díla

- 7.2.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému provozování a běžnému trvalému užívání díla.
- 7.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

8 PODDODAVATELÉ

- 8.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na realizaci díla dle platných zákonů.
- 8.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů předmětného díla, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podílejí více jak 3 % z celkové ceny díla, a to do 10 dnů od podpisu této smlouvy.
- 8.3 Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek jinými subjekty pro zhotovitele díla.

9 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1 Odpovědnost za vady díla

- 9.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby dokončené Dílo bylo v souladu s touto Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami, a bylo plně způsobilé pro užití k obvyklému účelu. Zhotovitel zaručuje splnění všech technických norem a podmínek výrobců jednotlivých výrobků, materiálů a zařízení potřebných k provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že na materiály a výrobky, které používá, má své pracovníky řádně proškolené výrobcem.
- 9.1.2 Smluvní strany sjednávají, že zjevnou vadu (nebo nedodělek), která není uvedena v protokolu o předání Díla, je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nebo při dostatečné péči zjistit měl, nejpozději však do konce

záruční doby, a skrytou vadu Díla nejpozději do šedesáti (60) měsíců od předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků, nebo v případě, že je záruční doba delší, tak nejpozději do konce záruční doby.

- 9.1.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost za stavební část Díla po dobu šedesáti (60) měsíců od předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků.
- 9.1.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost do Díla zabudovaných výrobků, strojů a zařízení v záručních dobách uvedených výrobcem, nejméně však po dobu dvou (2) let od předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků.
- 9.1.5 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

9.2 Způsob uplatnění reklamace a podmínky odstranění reklamovaných vad

- 9.2.1 Oznámení vad (tj. zjevných, skrytých, vad již existujících při převzetí Díla a/nebo vad, které se objeví v záruční době) musí být zasláno Zhotoviteli doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem nebo přes datovou schránku uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, není-li touto Smlouvou stanovena jiná lhůta. V oznámení vad musí být vada popsána. V případě reklamace učiněné e-mailem je vada oznámena dnem odeslání emailové zprávy Objednatelem. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace emailem zaslaným Objednatelem.
- 9.2.2 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby dané části Díla, po tuto dobu záruční doba neběží.
- 9.2.3 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, počíná běžet pro toto náhradní plnění nová záruční doba v původní délce, a to ode dne převzetí tohoto náhradního plnění Objednatelem.
- 9.2.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad okamžitě po oznámení vad Objednatelem, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od oznámení reklamace, v případě havárie ohrožující užívání a provoz Díla do čtyřiceti osmi (48) hodin od oznámení reklamace, nedohodnou-li se obě Smluvní strany písemně jinak. Za havárii se považuje vada, kterou Objednatel označí jako vadu ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu Díla.
- 9.2.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od oznámení reklamace, v případě havárie nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od oznámení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 9.2.6 Reklamované vady odstraňuje Zhotovitel vlastním nákladem a tak, aby Dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu.
- 9.2.7 Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li neoprávněnost reklamace, uhradí náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace Objednatel.
- 9.2.8 O odstranění vady bude sepsán písemný protokol, který podepíší obě Smluvní strany. Protokol vystaví Zhotovitel a musí v něm být uvedena identifikace této Smlouvy, jméno zástupců Smluvních stran, datum uplatnění reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady a vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
- 9.2.9 Odstraněním vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a nemajetkové újmy, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele.
- 9.2.10 Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9.2.4 a 9.2.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel a to do 7 dnů od obdržení faktury specializované firmy. Tento postup objednatel nevede k zániku záruky.

10 VLASTNICTVÍ DÍLA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1 Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

10.2 Nebezpečí škody na díle

10.2.1 Smluvní strany sjednávají, že od doby převzetí staveniště do doby provedení a předání Díla Objednateli, nese nebezpečí škody na předmětu Díla Zhotovitel.

10.2.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla dle této Smlouvy. To neplatí, vznikne-li škoda na předmětu Díla v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy

11 VYŠŠÍ MOC

11.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12 ZMĚNA SMLOUVY

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, nebo osobami jimi zmocněnými.

12.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Od této Smlouvy může kterákoli ze Smluvních stran písemně odstoupit, pouze z důvodů uvedených v této Smlouvě. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy bude doručeno písemné odstoupení odstupující Smluvní strany druhé Smluvní straně.

13.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

- Nebude Objednateli schválena žádost o dotaci, Zhotovitel nemá nárok na náhradu;
- Zhotovitel provádí Dílo v nízké kvalitě a ani do doby 14 dnů od upozornění Objednatele nesjedná nápravu;
- Zhotovitel používá při provedení Díla materiály nízké kvality a ani do doby 14 dnů od upozornění Objednatele nesjedná nápravu;
- Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla dle Harmonogramu;
- Zhotovitel podstatně porušuje svou povinnost plynoucí z této Smlouvy nebo právního předpisu a/nebo opakovaně porušuje jakoukoli povinnost plynoucí z této Smlouvy nebo právního předpisu;
- Bude zahájeno insolvenční řízení ve věci Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

- Objednatel je v prodlení s předáním staveniště Zhotoviteli déle než šedesát (60) kalendářních dnů;

- Objednatel je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části déle než třicet (30) kalendářních dnů;
 - Bude rozhodnuto o úpadku Objednatele nebo Objednatel vstoupí do likvidace.
- 13.4** Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy. Odstoupení se však nedotýká práva na náhradu újmy, zaplacení smluvních pokut a úroků z prodlení, pokud již dospěly, odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za vady, záruky za jakost Díla a/nebo jeho části, ani dalších ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
- 14.2** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 14.3** Tato Smlouva a právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 14.4** Zhotovitel na sebe bere riziko změny okolností a nemůže se tedy domáhat jakýchkoliv práv a povinností na základě jakékoliv změny takových okolností.
- 14.5** Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich nepovažuje vůči druhé Smluvní straně za slabší stranu ve smyslu Občanského zákoníku.
- 14.6** Smluvní strany prohlašují, že by k uzavření této Smlouvy došlo i tehdy, kdyby kterákoli její část byla neplatná nebo se neplatnou stala dodatečně a pro tyto případy považují tuto Smlouvu jako celek za platnou s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu neplatného ustanovení. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou spolupracovat při tvorbě takového ustanovení.
- 14.7** Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu České republiky.
- 14.8** Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže svým vlastnoručním podpisem.
- 14.9** Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto Přílohy:
- oceněný soupis stavebních prací s položkovým výkazem výměr
 - časový a finanční harmonogram
- 14.10** V případě prokazatelného vzniku škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.

NA DŮKAZ SOUHLASU Smluvní strany podepisují tuto Smlouvu

V Podbořanech dne viz časové razítko
Za Objednatele

Digitálně podepsal Radek Reindl
Datum: 13.10.2025 09:58:00 +02:00

Mgr. Bc. Radek Reindl, starosta města, objednatel

V dne viz časové razítko
Za Zhotovitele

Digitálně podepsal Milan
Kožnar
Datum: 2025.10.09
08:24:59 +02'00'

Schváleno usnesením Rady města dne 10.9.20.25 č. 412/2025.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-091
Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024

Zadavatel:
MĚSTO PODBOŘANY, MÍROVÁ 615, 441 01 PODBOŘANY

Uchazeč:
JMV tech s.r.o. IČ: 47286334
DIČ: CZ47286334

Projektant:
Designprojekt - Ing. Břetislav Sedláček, Žatec IČ: 71884220
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 753 529,31

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	12,00%

Cena s DPH

v

C

Milan
Kožnar

Digitálně podepsal
Milan Kožnar
Datum: 2025.07.24
18:09:58 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2024-091

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY

Místo: 1. 8. 2024

Zadavatel: MĚSTO PODBOŘANY, MÍROVÁ 615, 441 01 PODBOŘANY **Projektant:** Designprojekt - Ing. Břetislav Sedláček, Žatec

Uchazeč: JMV tech s.r.o. **Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

- 1Komunikace
- 2sanace podloží
- VRNVRN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY
Objekt: 1 - Komunikace
KSO: MÍSTO PODBOŘANY, MÍROVÁ 615, 441 01 PODBOŘANY
Místo: MÍSTO PODBOŘANY, MÍROVÁ 615, 441 01 PODBOŘANY
Zadavatel: JMV tech s.r.o.
Uchazeč: Designprojekt - Ing. Břetislav Sedláček, Žatec
Projektant: Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 1. 8. 2024
Datum:
IČ: 47286334
DIČ: CZ47286334
IČ: 71884220
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snižená	Základ daně 3 466 302,21 0,00
Cena s DPH	v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY

Objekt: 1 - Komunikace

Místo: Datum: 1. 8. 2024

Zadavatel: MĚSTO PODBOŘANY, MÍROVÁ 615, 441 01 PODBOŘANY

Uchazeč: JMV tech s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
767 - Konstrukce zámečnické	

OST - Ostatní

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY
Objekt: 1 - Komunikace

Místo: 1. 8. 2024
Zadavatel: MĚSTO PODBOŘANY, MÍROVÁ 615, 441 01 PODBOŘANY
Uchazeč: JMV tech s.r.o.
Datum: 1. 8. 2024
Projektant: Designprojekt - Ing. Břetislav Sedláček,
Žatec
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce			
1	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním hl do 0,2 m	m2	18,561
PP					
Online PSC					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251211					
d500					
3,14*0,5*0,5/4*4					
d1200					
3,14*1,2*1,2/4*(3+4)					
d1400					
3,14*1,4*1,4/4*2					
d970					
3,14*0,97*0,97/4*5					
d 1300					
3,14*1,3*1,3/4					
d750					
3,14*0,75*0,75/4*4					
Součet					
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	2,340
PP					
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamennva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
Online PSC					
3	K	113107142	Odstranění podkladu živice tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	11,040
PP					
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142					
Online PSC					
4	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obručníků stojatých	m	29,210
PP					
Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojatých					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
W					
27,710+1,5					
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 043,380
PP					
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					
Online PSC					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			chodník - skladba A		175,240			
W			175,24					
W			chodník - skladba K		66,010			
W			(10,01+8,85)/2*7,0					
W			mlatový chodník - skladba M		390,150			
W			390,15					
W			zelení		411,980			
W			19,6+166,37+58,24+(-1635,14-1467,37)		1 043,380			
W			Součet					
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	167,410			
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104					
W			chodník - skladba A		33,296			
W			175,24*(0,29-0,1)					
W			chodník - skladba CH		3,436			
W			(6,01+4,5+4,33+2,34)*0,2					
W			chodník - skladba K		15,842			
W			(10,01+8,85)/2*7,0*(0,34-0,1)					
W			mlatový chodník - skladba M		109,242			
W			390,15*(0,38-0,1)					
W			schodiště		3,746			
W			(1,07+0,17*2+0,615)*1,85		1,848			
W			0,15*1,85*(3,36+0,65*2+2,0)		167,410			
W			Součet					
7	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	8,000			
PP			Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111333					
W			zábradlí		8,000			
W			0,8*10					
8	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,342			
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213702		6,342			
W			5,682+0,66					
9	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,620			
PP			Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
W			do 20 m3					
W			zídka		12,620			
W			(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)*0,54					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	395,686			
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
W			stávající omece na deponii		104,338			
W			1043,38*0,1					
W			ornice z deponie		104,338			
W			1043,38*0,1					
W			zemina z výkopů do násypů		187,010			
W			12,62-5,609+6,342+167,41+5,682+0,565		395,686			
W			Součet					
11	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	624,762			
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			pro modulaci terénu (1484+5807)*0,1					
W			stávající omece					
W			-1043,38*0,1					
W			Součet					
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3				
PP			Nakládání, skládání a překládání neutečného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
W			pro modulaci terénu - omece					
W			(1484+5807-200*0,15)*0,1					
W			200*0,15					
W			Součet					
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3				
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
W			stávající zemina - přehmutí					
W			MODULACE ROVINNÝCH PLOCH					
W			M4					
W			75					
W			25					
W			MODULACE SVAHŮ A STRÁNÍ					
W			M1					
W			8					
W			MODULACE MÍRNĚ SVAŽITÝCH PLOCH					
W			M2					
W			30					
W			M3					
W			25					
W			M5					
W			40					
W			M6					
W			30					
W			M8					
W			30					
W			M9					
W			335					
W			Mezisosčet					
W			MODULACE DRÁHY PRO SÁNKOVÁNÍ - zemina z výkopů					
W			M10					
W			12,62-5,609+6,342+167,41+5,682+0,565					
W			Součet					
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
W			stávající omece na deponii					
W			1043,38*0,1					
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3				
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
W			zídka					
W			(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)*0,24					
16	K	181101133	Úprava pozemku s rozpojením, přehmutím, urovňáním a přehmutím přes 40 do 60 m zeminy skupiny 3	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Úprava pozemku s rozpojetím a přehmutím včetně urovnání v zemině skupiny 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m https://podminky.urs.cz/item/CS_U65_2024_02/181101133					
W			MODULACE ROVINNÝCH PLOCH					
W			M4		75,000			
W			M7					
W			25		25,000			
W			MODULACE SVAHŮ A STRÁNÍ					
W			M1					
W			8		8,000			
W			MODULACE MÍRNĚ SVAZITÝCH PLOCH					
W			M2					
W			30		30,000			
W			M3					
W			25		25,000			
W			M5					
W			40		40,000			
W			M6					
W			30		30,000			
W			M8					
W			30		30,000			
W			M9					
W			335		335,000			
W			Mezisoučet		598,000			
W			MODULACE DRAHY PRO SÁNKOVÁNÍ					
W			M10					
W			12,82-5,609+6,342+167,41		180,763			
W			Součet		778,763			
17	K	181311103	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	422,850			
PP			Rozproštění a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_U65_2024_02/181311103					
W			19,6+166,37+58,24+(1635,14-1467,37)+7,57+3,3		422,850			
18	K	181351113	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 484,000			
PP			Rozproštění a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_U65_2024_02/181351113					
W			MODULACE ROVINNÝCH PLOCH					
W			M4		1 117,000			
W			1117					
W			M7		367,000			
W			367		1 484,000			
W			Součet					
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	422,850			
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_U65_2024_02/181411131					
W			19,6+166,37+58,24+(1635,14-1467,37)+7,57+3,3		422,850			
20	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	14,800			
PP			osivo směs travní parková okrasná					
W			422,85*0,035 *Přepočtené koeficientem množství		14,800			
21	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 484,000			
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_U65_2024_02/181451131					
W			MODULACE ROVINNÝCH PLOCH					
W			M4		1 117,000			
W			1117					
W			M7		367,000			
W			367					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		1 484,000			
22	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	51,940			
			osivo směs travní krajinná-rovinná					
			1484*0.035 *Přepočtené koeficientem množství		51,940			
23	K	181451132	Založení parkového trávníku výševem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3 897,000			
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně útažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451132					
			MODULACE MÍRNĚ SVAŽITÝCH PLOCH					
			M2					
			525		525,000			
			M3		900,000			
			900					
			M5		1 164,000			
			1164					
			M6		340,000			
			340					
			M8		525,000			
			525					
			M9		443,000			
			443		3 897,000			
			Součet	kg	136,395			
24	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová					
			osivo směs travní krajinná-svahová					
			3897*0.035 *Přepočtené koeficientem množství		136,395			
25	K	181451133	Založení parkového trávníku výševem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 910,000			
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně útažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451133					
			MODULACE SVAHŮ A STRANÍ					
			M1		1 710,000			
			1710					
			MODULACE DRÁHY PRO SÁNKOVÁNÍ					
			M10		200,000			
			200		1 910,000			
			Součet	kg	66,850			
26	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová					
			osivo směs travní krajinná-svahová					
			1910*0.035 *Přepočtené koeficientem množství		66,850			
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	652,780			
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
			chodník - skladba A					
			175,24+4,2		179,440			
			chodník - skladba K					
			(10,01+8,85)/2*7,0		66,010			
			chodník - skladba CH					
			6,01+4,5+4,33+2,34		17,180			
			mlatový chodník - skladba M					
			390,15		390,150			
			Součet		652,780			
28	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	5 807,000			
			Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
29	K	182351133	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5 807,000			
			Rozproštění a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl vrstvy do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351133								
Online PSC	W		MODULACE SVAHŮ A STRÁNÍ					
W		M1	1710		1 710,000			
W			MODULACE MÍRNĚ SVAŽITÝCH PLOCH					
W		M2	525		525,000			
W		M3	900		900,000			
W		M5	1164		1 164,000			
W		M6	340		340,000			
W		M8	525		525,000			
W		M9	443		443,000			
W			MODULACE DRÁHY PRO SÁNKOVÁNÍ					
W		M10	200		200,000			
W			Součet		5 807,000			
D 2 Zakládání								
30	K	219991116	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 200 mm	m	8,000			
PP			Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 200 mm					
Online PSC	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991116		8,000			
W		M	0,8*10	m	8,400			
31	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4					
PP			trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4		8,400			
W			8*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
32	K	271532211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,701			
PP			Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
Online PSC	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532211		0,701			
W			základ pod židku					
W			0,1*0,3*(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)					
33	K	271542211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z neříděné šěrčodrtě	m3	2,508			
PP			Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu ze šěrčodrtě neříděné					
Online PSC	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271542211		2,508			
W			základy laviček		0,660			
W			0,25*0,8*0,15*2*11					
W			pod schodiště		1,848			
W			0,15*1,85*(3,36+0,65*2+2,0)		2,508			
W			Součet		4,207			
34	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3				
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
Online PSC	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611		4,207			
W			základ pod židku					
W			0,3*0,6*(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)					
35	K	274352241	Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2	47,820			
PP			Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení					
Online PSC	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274352241		47,820			
W			základ pod židku					
W			0,3*0,6*3*2*2*(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)					
36	K	274352242	Odstanění bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2	47,820			
PP			Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/27435242								
37	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3				
PP Online PSC W W Zakladky z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611 patka zábradlí 3,14*0,3*0,3/4*0,8*10								
						0,565		
38	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3				
PP Online PSC W W W W W W W W W Zakladky z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711 žulové sloupky 0,5*0,5*0,8*4 sloupky oplocení 0,3*0,3*0,6*43 základy laviček 0,25*0,8*0,5*2*11 základy koše 0,3*0,3*0,5*8 Součet								
						0,565		
						5,682		
						0,800		
						2,322		
						2,200		
						0,360		
						5,682		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
39	K	311213221R	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry do 4 mm - OPUKA	m3				
PP W W Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm - OPUKA zeď z opukových kvádrů v MVC 0,3*0,5*(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)								
						3,506		
40	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	m3				
PP Online PSC Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za licování zdiva jednostranné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311213911								
						3,506		
41	K	317322411	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 20/25	m3				
PP Online PSC W W Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317322411 stříška zidky 0,35*0,06*(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)								
						0,491		
42	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2				
PP Online PSC W W W W Zřízení klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351101 stříška zidky 2*0,06*(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45) 0,35*0,06*2*3 Součet								
						2,930		
43	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2				
PP Online PSC Odstanění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351102								
						2,930		
44	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi KARI	t				
PP Online PSC W Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317362021 stříška zidky - KARI 100/100/5 0,35*(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)*1,2*3,08/1000								
						0,030		
45	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním	kus				
PP Online PSC W Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113 38+5								
						43,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	4500027040	Sloupek čtyřhranný Zn + PVC antracit průměr 60x40 mm výška 2,2 m	kus	43,000			
	PP		Sloupek čtyřhranný Zn + PVC antracit průměr 60x40 mm výška 2,2 m					
47	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátěk k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000			
	PP		Osazení vrat nebo vrátěk k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210					
48	M	4500026383	Branka jednokřídlá Zn + PVC antracit šířka 1,09 m výška 1,58 m	kus	1,000			
	PP		Branka jednokřídlá Zn + PVC antracit šířka 1,09 m výška 1,58 m					
	P		Poznámka k položce: Branka bude uzamykatelná pomocí zámku FAB a hliníkové klíčky.					
49	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	40,000			
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221					
50	M	4500026710	Deska podhrabová Pilecký hladká bez zámku 50x200x2450 mm	kus	40,000			
	PP		Deska podhrabová Pilecký hladká bez zámku 50x200x2450 mm					
51	M	59232546	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	140,000			
	PP		držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek					
	W		70*2 Přepočtené koeficientem množství		140,000			
52	M	59232551	držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	10,000			
	PP		držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek					
53	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	93,360			
	PP		Montáž oplocení z dílcí kovových panelových svařovaných na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171146					
	W		21,85+35,11+20,71+16,69-1,0		93,360			
54	M	4500026966	Panel svařovaný drát 6/5/6 oka 50/200 mm Zn + PVC antracit šířka 2,5 m výška 1,63 m	kus	42,000			
	PP		Panel svařovaný drát 6/5/6 oka 50/200 mm Zn + PVC antracit šířka 2,5 m výška 1,63 m					
	W		9		9,000			
	W		14		14,000			
	W		9		9,000			
	W		8		8,000			
	W		Součet		40,000			
	W		40*1,05 Přepočtené koeficientem množství		42,000			
55	M	450002706R	Příchytka se šroubem na sloupek k panelům PVC	kus	240,000			
	PP		Příchytka se šroubem na sloupek k panelům PVC					
	W		40*6		240,000			
D 4 Vodorovné konstrukce								
56	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,746			
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321515					
	W		(1,07+0,17*2+0,615)*1,85		3,746			
57	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,380			
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podestí s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430362021					
58	K	431351121	Zřízení bednění podestí schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,450			
	PP		Bednění podestí, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121					
	W		(1,07+0,17*2+0,615)*2		4,050			
	W		1,85*0,2*(10+2+2+6)		7,400			
	W		Součet		11,450			
59	K	431351122	Odstanění bednění podestí schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímocových odsranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431951122								
60	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku	m	36,000			
Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspřáváním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřovaných nebo ostatních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434191423								
	Online PSC				36,000			
	W		1,8*20					
61	M	5838801R1	stupeň schodišťový žulový plný 250x340x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou	m	7,560			
stupeň schodišťový žulový plný 250x340x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou								
	PP							
	P		Poznámka k položce:					
	W		schod v celku dl. 1,8 m					
	W		K2					
	W		1,8*4					
	W		7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					7,200			
					7,560			
62	M	5838801R2	stupeň schodišťový žulový plný 160x340x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou	m	22,680			
stupeň schodišťový žulový plný 160x340x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou								
	PP							
	P		Poznámka k položce:					
	W		schod v celku dl. 1,8 m					
	W		K1					
	W		1,8*12					
	W		21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					21,600			
					22,680			
63	M	5838801R3	stupeň schodišťový žulový plný 160x300x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou	m	7,560			
stupeň schodišťový žulový plný 160x300x1000mm rovný tryskaný se zkosenou hranou								
	PP							
	P		Poznámka k položce:					
	W		schod v celku dl. 1,8 m					
	W		K3					
	W		1,8*4					
	W		7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					7,200			
					7,560			
D 5 Komunikace pozemní								
64	K	564521111	Zřízení podšypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	390,150			
Zřízení podšypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlnčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm								
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564521111					
	W		mlatový chodník - skladba M					
	W		390,15					
					390,150			
65	M	583373R	hlinitopisčítá prosivka frakce 0/4	t	31,212			
hlinitopisčítá prosivka frakce 0/4								
	PP							
	W		390,150*0,04*2,0					
					31,212			
66	K	564651111	Podklad z kamenu hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	390,150			
Podklad z kamenu hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564651111					
	W		mlatový chodník - skladba M					
	W		390,15					
					390,150			
67	K	56471001R	Podklad z kamenu hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	390,150			
Podklad nebo kryt z kamenu hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 0 mm								
	PP							
	W		mlatový chodník - skladba M					
	W		390,15					
					390,150			
68	K	564750101	Podklad z kamenu hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	23,000			
Podklad nebo kryt z kamenu hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101					
	W		lože pod altán					
	W		2*11,5					
					23,000			
69	K	564750111	Podklad z kamenu hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	390,150			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online	PSC	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750111					
WV			mílatový chodník - skladba M					
WV			390,15		390,150			
70	K	564861111	Podklad ze štiřkordně ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	262,630			
PP	Online	PSC	Podklad ze štiřkordní ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
WV			chodník - skladba A					
WV			175,24+4,2		179,440			
WV			chodník - skladba K					
WV			(10,01+8,85)/2*7,0		66,010			
WV			chodník - skladba CH					
WV			6,01+4,5+4,33+2,34		17,180			
WV			Součet		262,630			
71	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	179,440			
PP	Online	PSC	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135101					
WV			chodník - skladba A					
WV			175,24+4,2		179,440			
72	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	179,440			
PP	Online	PSC	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112					
73	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	179,440			
PP	Online	PSC	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109					
74	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	179,440			
PP	Online	PSC	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111					
WV			chodník - skladba A					
WV			175,24+4,2		179,440			
75	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenniva těženého tl 50 mm	m2	66,010			
PP	Online	PSC	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým betaněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z kamenniva těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
WV			chodník - skladba K					
WV			(10,01+8,85)/2*7,0		66,010			
76	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	69,311			
PP	Online	PSC	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm 66,01+1,05 Přepočtené koeficientem množství		69,311			
WV								
77	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,180			
PP	Online	PSC	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
WV			chodník - skladba CH					
WV			6,01+4,5+4,33+2,34		17,180			
78	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná - žlutá	m2	18,039			
PP	Online	PSC	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
WV			17,18+1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,039			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	4,000			
	PP		Montáž zábrany parkovací lvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912111112					
	W		Žulové sloupky					
	W		4		4,000			
80	M	583800R	žulové řezané sloupky s vyvrtaným otvorem pro osazení kotvení řetězu 1000x250x250mm	m	5,200			
	PP		žulové řezané sloupky s vyvrtaným otvorem pro osazení kotvení řetězu 1000x250x250mm					
	W		4*1,3		5,200			
81	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	623,210			
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého leže značky					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111113					
	W		obruba		549,850			
	W		39,85*27,5+2,12,7+5,8+97,5+166,5					
	W		obruba u památníku		57,760			
	W		10,01+7,0+8,85+1,37*2+1,38*2+3,9*2+1,38*2+3,92*2+4,3+3,7		607,610			
	W		Mezisočet					
	W		svodnice 1-4		15,600			
	W		2*(1,8+1,8+2,1+2,1)		623,210			
	W		Součet					
82	M	583810R	kostka šípaná dlažební žula velká 20/17	m2	137,106			
	PP		kostka šípaná dlažební žula velká 20/17					
	W		623,210*0,2		124,642			
	W		124,642*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		137,106			
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,550			
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	W		1,56*0,31+1,43+4,18+3,4+0,6+2,5+0,6+2,5+0,6+2,27+6,7		23,550			
84	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,905			
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	W		23,55*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		25,905			
85	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	40,900			
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	W		23,55*0,05		1,178			
	W		607,61*0,064		38,867			
	W		svodnice 1-4					
	W		(1,8+1,8+2,1+2,1)*0,107		0,835			
	W		Součet		40,900			
86	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	13,580			
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	W		2,18*1,8+1,8+7,8		13,580			
87	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	9,980			
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
	W		2,18*7,8		9,980			
88	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	8,000			
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	74910122	koš odpadkový plastový (+ nádoba pro psi ekrementy) v 755mm š 435mm obsah 50L	kus	2,000			
	PP		koš odpadkový plastový (+ nádoba pro psi ekrementy) v 755mm š 435mm obsah 50L					
	P		Poznámka k položce: Přesný typ koše bude před objednáním konzultován a odsouhlasen investorem.					
90	M	7491012R	koš odpadkovýz ocelové nosné konstrukce s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a následným ošetřením práškovou vypalovací barvou v odstinu dle výběru investora a dřevěné výplně z dubového dřeva a povrchovou úpravou lakováním obsah 55L	kus	6,000			
	PP		koš odpadkovýz ocelové nosné konstrukce s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a následným ošetřením práškovou vypalovací barvou v odstinu dle výběru investora a dřevěné výplně z dubového dřeva a povrchovou úpravou lakováním obsah 55L					
	P		Poznámka k položce: Přesný typ koše bude před objednáním konzultován a odsouhlasen investorem.					
91	K	935124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	11,000			
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotvenými šrouby					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935124113					
92	M	749101R	lavicka včetně opěradla nekotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	11,000			
	PP		lavicka včetně opěradla nekotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo					
	P		Poznámka k položce: Lavičky budou provedeny z ocel. nosné konstrukce a s dřevěnými sedáky o celkové délce 1500 mm. Ocelová konstrukce lavíček bude provedena s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a následným ošetřením práškovou vypalovací barvou v odstinu dle výběru investora. Dřevěné sedáky budou provedeny z dubového dřeva a povrchovou úpravou lakováním. Přesný typ lavičky bude před objednáním konzultován a odsouhlasen investorem.					
93	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	7,000			
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 125 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961114					
	W		kotvení zábradlí		7,000			
	W		7					
94	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvármic hl přes 200 do 350 mm	m	4,000			
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvármic hloubka řezu přes 200 do 350 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211122					
	W		2,0*2		4,000			
95	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebráním	m3	0,600			
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511112					
	W		odstranění vyklenku		0,600			
	W		1,0*2,0*0,3					
96	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebráním	m3	3,529			
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním konstrukcí ze železobetonu					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114					
	W		sláv schodiště		1,818			
	W		1,11*5,46*0,3		1,711			
	W		1,07*5,33*0,3		3,529			
	W		Saučet					
97	K	981511117	Demolice konstrukcí objektů zděných z kamene na sucho postupným rozebráním	m3	0,094			
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním zdiva ra sucho z kamene					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511117					
	W		kamenné sloupky		0,094			
	W		0,25*0,25*0,5*3					
	D	997	Přesun sutě					
98	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,341			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
	W		18,561*0,2*0,9		3,341			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kódu odpadu 17 01 02	t	1,202			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kódu odpadu 17 01 02					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/99721863					
100	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	22,285			
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
101	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	311,990			
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	VV		22,285*14 Přepočtené koeficientem množství		311,990			
102	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,285			
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
103	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,808			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	VV		0,212+5,988+0,608		6,808			
104	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	8,505			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862					
105	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,212			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
106	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,429			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot					
107	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	800,649			
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
108	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,011			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		zidka					
	VV		0,3*(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)		7,011			
109	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s složkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,413			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
W			7,011*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			8,413		
110	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2		11,685		
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
W			zídka			11,685		
W			0,5*(3,84+2,66+3,05+7,37+6,45)					
111	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2		14,022		
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
W			11,685*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			14,022		
112	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t		0,126		
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stávanový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m					
Online	PSC		ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711121					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
113	K	E1	posunutí lampy - demontáž, zpětná montáž včetně zemních prací a základu	kpl		1,000		
PP			posunutí lampy - demontáž, zpětná montáž včetně zemních prací a základu					
D	767		Konstrukce zámečnické					
114	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m		19,534		
PP			Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767223222					
W			3,127+2,509+0,68+2,509+0,68+3,412+2,052+2,115+2,45			19,534		
115	M	RMAT0002	schodišťové zábradlí - žár.zink+komaxit - černý RAL 9005	kg		126,667		
PP			schodišťové zábradlí - žár.zink+komaxit - černý RAL 9005					
W			zábradlí					
W			sloupek - pásovina 50/10 mm			0,030		
W			(0,975+0,13)*7*3,93/1000			0,067		
W			10*1,7*3,93/1000					
W			madlo					
W			Profil otevřený průřezu U 50/50/3			64,462		
W			3,3*19,534					
W			pásovina 50/5 mm			38,287		
W			19,534*1,96					
W			pásovina 40/2 mm			12,306		
W			19,534*0,63			115,152		
W			Mezisoučet					
W			profes a spoj,mat. 10 %			11,515		
W			115,152*0,1			126,667		
W			Součet					
116	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg		75,072		
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113					
W			4 - části					
W			75,072					
117	M	RMAT0001	Ocel. řetěz o síle drátu DN 12 mm, stejné tak kotvici oka ve sloupku,Povrchová úprava řetězu žárovým zinkováním a dvojitým nátěrem na pozinkované konstrukce v barvě antracit	kg		82,579		
PP			Ocel. řetěz o síle drátu DN 12 mm, stejné tak kotvici oka ve sloupku,Povrchová úprava řetězu žárovým zinkováním a dvojitým nátěrem na pozinkované konstrukce v barvě antracit					
W			4,8*(3,9*2+3,92*2)			75,072		
W			75,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			82,579		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,228			
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_02/998767121					
D	OST		Ostatní					
119	K	AL	D+M dřevěný altán s povrchovou úpravou lakováním vč.sřešní krytiny z asf. šindelů	kpl	1,000			
	PP		D+M dřevěný altán s povrchovou úpravou lakováním vč.sřešní krytiny z asf. šindelů					
	P		Poznámka k položce: • osmiúhelník Ø 400cm • výška: 320cm • hmotnost: 1100 kg • materiál: borovice • povrchová úprava: sokrates • palubková střecha • podlaha samonosná dřevěná – borovice, dub • pro cca 20 osob. Příslušenství: • stůl o 300cm, materiál dub • dubové lavice • dubová podlaha					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY
Objekt: 2 - sanace podloží

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: MĚSTO PODBOŘANY, MÍROVÁ 615, 441 01 PODBOŘANY
Uchazeč: JMV tech s.r.o. IČ: 47286334 DIČ: CZ47286334
Projektant: Designprojekt - Ing. Břetislav Sedláček, Žatec IČ: 71884220 DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:



Cena bez DPH	
DPH základní snižená	Základ daně 155 877,10 0,00
Cena s DPH	v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY
Objekt: 2 - sanace podloží

Místo:
Zadavatel: MĚSTO PODBOŘANY, MÍROVÁ 615, 441 01 PODBOŘANY
Uchazeč: JMV tech s.r.o.

Datum: 1. 8. 2024
Projektant: Designprojekt - Ing. Břetislav Sedláček, Žatec
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY
Objekt: 2 - sanace podloží

Místo: 1. 8. 2024
Datum: Designprojekt - Ing. Břetislav Sedláček, Žatec
Zadavatel: MĚSTO PODBOŘANY, MÍROVÁ 615, 441 01 PODBOŘANY
Projektant: Uchazeč: JMV tech s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,750			
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103					
	VV		předpoklad 30 % na tl. 300 mm		58,750			
	VV		652,780*0,3*0,3					
	VV		bude čepáno po odsouhlasení TDS					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,750			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez zhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	293,750			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez zhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		58,75*5 *Přepočtené koeficientem množství		293,750			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zemin a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	105,750			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zemin a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		58,75*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		105,750			
5	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	m3	58,750			
	PP		Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhmnutím strojně	m2	195,834			
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhmnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					

D 5 Komunikace pozemní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	195,834			
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564681111					
	W		652,780*0,3		195,834			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	195,834			
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	D	998	Přesun hmot					
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	112,304			
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY
Objekt: VRN - VRN

KSO: k.ú. Velemyššleves
Místo:

Zadavatel: Obec Velemyššleves, č.p.100, 438 01 Velemyššleves


Uchazeč: JMV tech s.r.o.

Projektant: DESIGNPROJEKT s.r.o.,Adolfa Heyduka 1114,Žatec

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 1. 8. 2024
Datum:
IČ: 47286334
DIČ: CZ47286334
IČ: 092 10 121
DIČ:
IČ:
DIČ:



Cena bez DPH	
DPH základní snižena	Základ daně 131 350,00 0,00
Cena s DPH	v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY
Objekt: VRN - VRN
Místo: k.ú. Velemyšleves
Zadavatel: Obec Velemyšleves, č.p. 100, 438 01 Velemyšleves
Uchazeč: JMV tech s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 1. 8. 2024
Projektant: DESIGNPROJEKT s.r.o., Adolfa Heyduka 1114, Žatec
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE SCHILLEROVA PARKU, PODBOŘANY
Objekt: VRN - VRN

Místo: k.ú. Velemyšleves Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Obec Velemyšleves, č.p.100, 438 01 Velemyšleves Projektant: DESIGNPROJEKT s.r.o.,Adolfa Heyduka 1114,Žatec
Uchazeč: JMV tech s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení -Vytváření inženýrských sítí	kpl	1,000			
PP		Stavební průzkum bez rozlišení -Vytváření inženýrských sítí						
Online		PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011503000						
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
PP		Geodetické práce před výstavbou						
Online		PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000						
3	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení -Fotodokumentace	kpl	1,000			
PP		Dokumentace stavby bez rozlišení -Fotodokumentace						
Online		PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013203000						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu	kpl	1,000			
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online		PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000						
D VRN3		Zařízení staveníště						
5	K	030001000	Zařízení staveníště - oplocení, WC buňka ,prvky BOZP, buňka pro zaměstnance, zdroj vody a el. energie, čištění vozovky	kpl	1,000			
PP		Zařízení staveníště - oplocení, WC buňka ,prvky BOZP, buňka pro zaměstnance, zdroj vody a el. energie, čištění vozovky						
Online		PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000						
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - projektová dokumentace dočasného značení, dopravní značení, zajištění přístupu k nemovitostem	kpl	1,000			
PP		Dopravní značení na staveništi - projektová dokumentace dočasného značení, dopravní značení, zajištění přístupu k nemovitostem						
Online		PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000						
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000			
PP		Informační tabule na staveništi						
Online		PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000						
D VRN4		Inženýrská činnost						
8	K	043154000	Zkoušky hutnicí - Zkoušky zatěžovací statické - podloží a konstrukčních vrstev	kpl	11,000			
PP		Zkoušky hutnicí - Zkoušky zatěžovací statické - podloží a konstrukčních vrstev						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000

