

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1781/2024

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021:

Ing. Jana Maierová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Jana Maierová, MPA,

vedoucí Odboru komunálních služeb

b) technických:

c) dotací:

telefon:

e-mail:

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

5331212/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 MPA ProjektStav s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916

zastoupena:

Ing. Pavlem Matějkem – jednatelem společnosti

se sídlem:

Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ:

286 34 403

DIČ:

CZ28634403

bankovní spojení:

UniCredit Bank, a. s.

č. účtu:

1387724648/2700

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 06. 01. 2025 Smlouvu o dílo č. SML/1781/2024, a dne 28. 7. 2025 Dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karvině**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou MPA ProjektStav s.r.o., IČ 28634403 v 06/2024 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 596 304,39 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **– 12 428,36 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se zvyšuje o 583 876,03 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy původní text nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	24 197 178,64 Kč
---------------------	-------------------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2464 ze dne 8.10. 2025.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Za objednatele

Za zhotovitele



.....
za statutární město Karviná
Ing. Jana Maierová, MPA
vedoucí Odboru komunálních služeb,
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 4. 1. 2021



.....
za MPA ProjektStav s.r.o.
Ing. Pavel Matějka
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023020** **Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			536 415,97
PSV			35 080,06
MON			12 380,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			583 876,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	583 876,03 CZK
Základní DPH	21 %	122 613,97 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 706 490,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
006	Vícepráce méněpráce dle změnového listu č. 4	0,00	583 876,03	122 613,97	706 490,00	100
001	Vícepráce - injektáž, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4	0,00	52 217,24	10 965,62	63 182,86	9
002	Vícepráce - kamery, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4	0,00	12 380,00	2 599,80	14 979,80	2
003	Vícepráce - úprava oplocení před nátěrem, změna dle § 222 ZZVZ,	0,00	13 105,58	2 752,17	15 857,75	2
004	Vícepráce - Oprava stávající výtahové šachty, změna dle § 222	0,00	27 815,05	5 841,16	33 656,21	5
005	Méněpráce - dlažba, (obj. Výtah), změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4	0,00	-12 428,36	-2 609,96	-15 038,32	-2
006	Vícepráce - dlažba, (obj. Výtah), změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4	0,00	490 786,52	103 065,17	593 851,69	84
Celkem za stavbu		0,00	583 876,03	122 613,97	706 490,00	100

Popis stavby: 2023020 - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné

Popis stavby: 2023020 - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné

Popis objektu: 006 - Vícepráce méněpráce dle změnového listu č. 4

Popis rozpočtu: 001 - Vícepráce - injektáž, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

Popis rozpočtu: 002 - Vícepráce - kamery, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

Popis rozpočtu: 003 - Vícepráce - úprava oplocení před nátěrem, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

Popis rozpočtu: 004 - Vícepráce - Oprava stávající výtahové šachty, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

Popis rozpočtu: 005 - Méněpráce - dlažba, (obj. Výtah), změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

Popis rozpočtu: 006 - Vícepráce - dlažba, (obj. Výtah), změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_12	VC 7/155-M M21 Elektromontaze	HSV			149,57	0,0
_17	Ceník materialu	HSV			136,00	0,0
_28	VC 7/155-M M21 Elektromontaze	HSV			328,00	0,1
_33	Ceník materialu	HSV			859,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			102 864,84	17,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 216,00	3,1
5	Komunikace	HSV			108 131,81	18,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 368,00	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			29 583,54	5,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 975,00	5,8
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			228 492,46	39,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 311,75	1,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 520,06	5,2
783	Nátěry	PSV			4 560,00	0,8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			12 380,00	2,1
Cena celkem					583 876,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	006	Vícepráce méněpráce dle změnového listu č. 4
R:	001	Vícepráce - injektáž, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 216,00	
1	282605111R00	Injektování vysokotl. pryskyřicemi neřed.do 30 MPa	h	5,50000	3 058,00	16 819,00	dle CN
2	282663111R00	Směs pro injektáž vysokot., CHS Epoxy 1505	kg	11,00000	127,00	1 397,00	dle CN
Díl: 96		Bourání konstrukcí				33 975,00	
3	970031020R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm	m	30,20000	1 125,00	33 975,00	dle CN
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26,24	
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,03589	731,00	26,24	dle SoD pol. 33, rozpočet 001

Celkem	52 217,24
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	006	Vícepráce méněpráce dle změnového listu č. 4
R:	002	Vícepráce - kamery, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				12 380,00	
1	220100_R	Demontáž a zpětná montáž z kusů kamer včetně montážního materiálu a nastavení	kpl	1,00000	12 380,00	12 380,00	dle CN

Celkem	12 380,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	006	Vícepráce méněpráce dle změnového listu č. 4
R:	003	Vícepráce - úprava oplocení před nátěrem, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 105,58	
1	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	57,00000	135,50	7 723,50	RTS 25/ II
2	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	126,62400	2,00	253,25	dle SoD, pol č. 63, rozpočet 002
50 m vodorovně							
3	998767294R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	126,62400	1,00	126,62	dle SoD, pol č. 64, rozpočet 002
50 m vodorovně							
4	998767299R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	126,62400	0,50	63,31	dle SoD, pol č. 65, rozpočet 002
50 m vodorovně							
5	767102_R	Odřezání profilu jákl	kus	30,00000	91,00	2 730,00	dle CN
6	767103_R	Rovnění trubek v oplocení	kus	5,00000	106,00	530,00	dle CN
7	767104_R	Demontáž trubky	kus	3,00000	69,00	207,00	dle CN
8	767105_R	Montáž trubek nových - svaření	kus	3,00000	137,00	411,00	dle CN
9	767106_R	Zavaření prasklých dílů 2x svar 5 cm	kus	2,00000	140,00	280,00	dle CN
10	767912110R01	Demontáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m	m	57,00000	13,70	780,90	dle CN
Celkem						13 105,58	

Položkový rozpočet

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	006	Vícepráce méněpráce dle změnového listu č. 4
R:	004	Vícepráce - Oprava stávající výtahové šachty, změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 12		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				149,57	
1	Pol_0034	PSV kabely - montáž	hod	0,45600	328,00	149,57	dle SoD, pol. Č. 1 rozpočet 008
Díl: 17		Centrik materiálu				136,00	
2	Pol_0044	Kabel CYKY 30x1,5 mm2-	m	8,00000	17,00	136,00	
Díl: 28		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				328,00	dle SoD, pol. Č. 2, rozpočet 008
3	Pol_0091	PVS svítidla - montáž	hod	1,00000	328,00	328,00	
Díl: 33		Centrik materiálu				859,00	dle SoD, pol. Č. 34, rozpočet 008
4	Pol_0093	Svítilno označeno "B"	kus	1,00000	859,00	859,00	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				4 368,00	dle SoD, pol. Č. 36, rozpočet 008
5	901111_R	O22 elektrický přímotop 1,5 kW	kus	1,00000	4 368,00	4 368,00	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 414,48	dle SoD, pol. Č. 44, rozpočet 006
6	767649198R00	Montáž doplňků dveří, zámeček	kus	1,00000	198,50	198,50	RTS 25/ II
7	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	165,85200	2,00	331,70	dle SoD, pol 63, rozpočet 002
		50 m vodorovně					
8	998767294R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	165,85200	1,00	165,85	dle SoD, pol č. 64, rozpočet 002
		50 m vodorovně					
9	998767299R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	663,40800	0,50	331,70	dle SoD, pol č. 65, rozpočet 002
		50 m vodorovně					
10	767100101_R	Oprava stávající opláštění výtahu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	dle CN
11	15411585R	Profil L rovnoramenný S235JR 20/20 x 3 mm	m	3,00000	37,90	113,70	dle CN
12	15411884.R	Hliníkový profil šířky 50 mm	m	4,50000	127,34	573,03	dle CN
13	54926040R	Zámeček pro vnitřní odemčení bez klíče, do strojovny výtahu dle normy	kus	1,00000	700,00	700,00	dle CN
Díl: 783		Nátěry				4 560,00	
14	783896211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový BASF 2x email - protiprašný a proti úkapům oleje	m2	15,00000	304,00	4 560,00	RTS 25/ II
Celkem						27 815,05	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	006	Vícepráce méněpráce dle změnového listu č. 4
R:	005	Méněpráce - dlažba, (obj. Výtah), změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-12 428,36	
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-14,70000	108,00	-1 587,60	dle SoD, pol č. 1, rozpočet 003
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-14,70000	40,00	-588,00	dle SoD, pol č. 2, rozpočet 003
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-14,70000	225,00	-3 307,50	dle SoD, pol č. 3, rozpočet 003
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-14,70000	15,00	-220,50	dle SoD, pol č. 5, rozpočet 003
5	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-35,00000	7,00	-245,00	dle SoD, pol č. 6, rozpočet 003
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-27,93000	232,00	-6 479,76	dle SoD, pol č. 7, rozpočet 003
Celkem						-12 428,36	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	006	Vícepráce méněpráce dle změnového listu č. 4
R:	006	Vícepráce - dlažba, (obj. Výtah), změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				115 293,20	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	112,00000	80,40	9 004,80	RTS 25/ II
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	112,00000	376,00	42 112,00	RTS 25/ II
3	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	38,00000	1 192,00	45 296,00	RTS 25/ II
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	101,00000	154,00	15 554,00	RTS 25/ II
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	184,80000	18,00	3 326,40	dle SoD, pol. č. 2, rozpočet 003
Díl: 5		Komunikace				108 131,81	
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	230,00000	138,00	31 740,00	dle SoD, pol. Č. 8, rozpočet 003
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	115,00000	262,00	30 130,00	dle SoD, pol. Č. 9, rozpočet 003
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
8	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	50,16696	216,00	10 836,06	dle SoD, pol. Č. 10, rozpočet 003
9	59245020R	Dlažba betonová	m2	116,15000	305,00	35 425,75	dle SoD, pol. Č. 12, rozpočet 003
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				29 583,54	
10	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	127,65200	150,00	19 147,80	dle SoD, pol. Č. 18, rozpočet 003
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm							
11	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	132,09800	79,00	10 435,74	dle SoD, pol. Č. 11, rozpočet 003
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				228 492,46	
12	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	139,58000	162,00	22 611,96	dle SoD, pol. Č. 6, rozpočet 004
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	139,58000	219,00	30 568,02	dle SoD, pol. Č. 7, rozpočet 004
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 954,12000	19,00	37 128,28	dle SoD, pol. Č. 8, rozpočet 004
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	139,58000	315,00	43 967,70	dle SoD, pol. Č. 9, rozpočet 004
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	697,90000	35,00	24 426,50	dle SoD, pol. Č. 10, rozpočet 004
17	979990103R00	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	139,58000	500,00	69 790,00	dle SoD, pol. Č. 5, rozpočet 004
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 285,51	
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	43,18840	215,00	9 285,51	dle SoD, pol. Č. 19, rozpočet 003
Celkem						490 786,52	

Poznámky uchazeče k zadání