



## Soupis prací objektu

Stavba:

2024-02-04 Pihel - město Nový Bor

101

1 423 664,77

Rozpočet:

101 komunikace

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                               | MJ   | Množství  | Jednotková cena |        | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                             |      |           | Jednotková      | Celkem |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                           | 5    | 6         | 9               | 10     | 11              |
| 1          | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T    | 120,000   |                 |        |                 |
| 2          | 015130      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU               | T    | 126,225   |                 |        |                 |
| 3          | 015140      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV               | T    | 10,000    |                 |        |                 |
| 5          | 02720       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                     | SOUB | 3,000     |                 |        |                 |
| 6          | 02911       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                     | SOUB | 40,000    |                 |        |                 |
| 7          | 02940       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                 | SOUB | 1,000     |                 |        |                 |
| 9          | 03100       |          | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                             | SOUB | 1,000     |                 |        |                 |
| 10         | 11120       |          | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                                                                           | M2   | 20,000    |                 |        |                 |
| 20         | 11372       |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                      | M3   | 72,150    |                 |        |                 |
| 22         | 12273       |          | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I                                                                         | M3   | 60,000    |                 |        |                 |
| 23         | 12911       |          | ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU                                                                                   | M2   | 80,000    |                 |        |                 |
| 24         | 12920       |          | ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU                                                                                   | M3   | 40,000    |                 |        |                 |
| 27         | 13273       |          | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                                                                    | M3   | 20,000    |                 |        |                 |
| 31         | 17581       |          | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                            | M3   | 45,000    |                 |        |                 |
| 33         | 18210       |          | UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ                                                                              | M3   | 20,000    |                 |        |                 |
| 35         | 18241       |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM                                                                            | M2   | 100,000   |                 |        |                 |
| 48         | 572213      |          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                      | M2   | 3 110,000 |                 |        |                 |
| 51         | 574A04      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+                                                                  | M3   | 99,150    |                 |        |                 |
| 53         | 574C06      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S                                                               | M3   | 16,800    |                 |        |                 |
| 53         | 574C06      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S                                                               | M3   | 15,000    |                 |        |                 |
| 79         | 87434       |          | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                                                             | M    | 50,000    |                 |        |                 |
| 81         | 89413       |          | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM                                                     | KUS  | 1,000     |                 |        |                 |
| 118        | 919112      |          | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                | M    | 448,707   |                 |        |                 |
| 121        | 931316      |          | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2                                                            | M    | 19,000    |                 |        |                 |
| 141        | 969234      |          | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ                                                                     | M    | 50,000    |                 |        |                 |

CelkemKč bez DPH

1 423 664,77 Kč