



MURSP00FT7UV

město Rosice**místostarosta**

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: MR-C 63955/25-INV

Naše sp. zn.:

ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o.

Sportovní 435

664 84 Zastávka

Vyřizuje:

Tel:

Fax:

E-mail:

Datum: 13.10.2025

Objednávka č. 63955/25

Vážení,

na základě Vaší nabídky objednááme opravu kanceláře (injektáž zdí) , Palackého nám. 13, Rosice, dle rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.

Celková cena činí 143 135,10 Kč bez DPH

Termín realizace: říjen 2025

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o., objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

S pozdravem

Lukáš Volánek
místostarosta

Objednávku akceptujeme

13.10.2025

Rosice

pracoviště:
Palackého nám. 13

IČ 00282481

Stavba:	NAB68	Rosice - Město Rosice - Stavební úpravy kanceláře MěÚ	List č. 2
Rozpočet:	101.1	Vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
90	Systémové skladby	HSV	123 370,10	0,57025
799	Ostatní	PSV	19 765,00	0,00000
			143 135,10	0,57025

Zpracováno program



Stavba:	NAB68	Rosice - Město Rosice - Stavební úpravy kanceláře MěÚ	List č. 3
Objekt:	101	Budova MěÚ Rosice	
Rozpočet:	101.1	Vícepráce	

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 90 Systémové skladby					
1	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h	152,00	490,00	74 480,00
	Výkaz výměr: Vybourání+nakládka betonové mazaniny 2.0*16		32,00		
	Odstranění stávající hydroizolace, vč. vysátí 2*4		8,00		
	Odsekání omítek v místě soklu pro injektáž 2*4		8,00		
	Injektáž zdiva 2*16		32,00		
	Zaomíání drážek nových rozvodů el. 2*4		8,00		
	Zaomíání soklů po injektáži+vložení kvantlíků+fabion 2*14		28,00		
	Aplikace asf. penetračního nátěru 2*2		4,00		
	Natavení hydroizolace z asfaltového pasu, vč. svislých částí 2*16		32,00		
2	Lak penetrační asfaltový PARAMO PENETRAL ALP M	kg	27,00	78,30	2 114,10
	Výkaz výměr: 3*9		27,00		
3	Penetrace hloubková Cemix 2614, vodou ředitelná - odhad	kg	5,00	181,00	905,00
	Výkaz výměr: pod omítky soklu 5		5,00		
4	Omítka jádrová vápenocementová - odhad	t	0,20	15 340,00	3 068,00
	Výkaz výměr: 8*0,025		0,20		
5	Omítka štuková vápenocementová - odhad	t	0,07	14 840,00	1 113,00
	Výkaz výměr: 3*0,025		0,07		
6	Pás asfaltový modifikovaný natavovací, kotvici	m2	52,50	280,00	14 700,00
	Výkaz výměr: 7 rolí 7*7,5		52,50		
7	Injektážní hmota pro nízkotlakou injektáž - 10 l	ks	5,00	4 900,00	24 500,00
	Výkaz výměr: 5		5,00		
8	Spotřební materiál pro injektáž - ucpávky, injektážní trubičky, vrtáky,...	ks	1,00	2 490,00	2 490,00
Celkem za: 90	Systémové skladby				123 370,10
Díl: 799 Ostatní					
9	Zpracování odpadů - doprava, poplatek na skládce - vybouraná betonová mazanina	soubor	2,00	6 390,00	12 780,00
10	Zpracování odpadů - doprava, poplatek na skládce - asfaltové pásy, polystyren	soubor	1,00	3 795,00	3 795,00
11	Dopravní náklady - materiál, pracovníci	soubor	1,00	3 190,00	3 190,00
Celkem za: 799	Ostatní				19 765,00