

Zadavatel: **Správa železnic, státní organizace,**

Kontaktní osoba:

místo: Luka nad Jihlavou - Bransouze, žz. Bítovčice

Levá strana v km 185,150 - 185,450

Pravá strana v km 185,250 - 185,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Základní rozpočet</b>							
15	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	32,00	525,00	16 800,00
59	K	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů	m2	4 800,00	55,00	264 000,00
1	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	556,28	120,00	66 753,60
16	K	155214111	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	3 641,18	265,00	964 911,38
17	K	155214112	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů geomříže	m2	3 641,18	35,00	127 441,13
20	M	31319110	síť na skálu s oky 60x80mm drát D 2,2mm povrch galfan 50x2m	m2	4 370,10	88,00	384 568,80
28	M	69321014	geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m	m2	4 005,30	52,00	208 275,50
36	K	155214212	Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	842,00	150,00	126 300,00
25	M	31452112	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm	m	1 010,400	22,00	22 228,80
22	M	31319130	kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal	kus	22 419,00	2,16	48 425,04
33	M	R13021019.2	Samozavrtávací tyč R25N s korunkou, spojníky pr. 25 mm, dl. 4m + matka a podložka	kus	523,000	15 701,00	8 211 623,00
27	M	31452183	svorka lanová Pz D 13mm	kus	178,00	2,00	356,00
12	K	155213312	Trn z oceli pro ploty s okem D přes 20 do 26 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	60,00	15 800,00	948 000,00
8	K	155212116	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI	m	120,00	106,00	12 720,00
49	M	58521113	cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty	t	9,398	1 350,00	12 687,30
46	K	281604111	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa	hod	207,000	250,00	51 750,00
11	K	023101001.R2	Projektové práce	soub	2,00	8 500,00	17 000,00
10	K	021101011.R1	Průzkumné práce pro opravy Geotechnický průzkum podrobný	hod	24,00	450,00	10 800,00
<b>Celkem za soupis:</b>							<b>11 494 640,54</b>