

Položkový rozpočet

S:	0265	Rekonstrukce zastávek Pozdvihov
O:	04	Zastávka Pozdvihov- Komárovské Chaloupky hlavní
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 071,44				
1	460620031RT1	Vyčištění šterkového lože včetně úpravy terénu	m2	14,81060	129,00	1 910,57	21,00	2 311,79	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	14,81060	88,60	1 312,22	21,00	1 587,79	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		4,97*2,98		14,81060						
3	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těžného	m3	2,22159	382,00	848,65	21,00	1 026,87	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		0,15*14,8106		2,22159						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				40 806,70				
4	622474232RT1	Omítka vnější štuková ze SMS Cemix, dvouvrstvá, složitost 3 cementový postřík, jádrová omítka lehčená, štuková vnější omítka	m2	46,42400	879,00	40 806,70	21,00	49 376,11	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Omítka : 2,29*5,3		12,13700						
		-1,25*1,25		-1,56250						
		2,29*5,3		12,13700						
		-1,25*1,25		-1,56250						
		7,2*7,2		14,40000						
		-1,25*1,25		-1,56250						
		7*7		14,00000						
		-1,25*1,25		-1,56250						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 928,48				
5	632921410R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 40 mm	m2	14,81000	1 008,00	14 928,48	21,00	18 063,46	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				9 038,35				
6	762341210RT2	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	19,67070	371,00	7 297,83	21,00	8 830,37	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		5,51*3,57		19,67070						
7	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	19,67000	76,50	1 504,76	21,00	1 820,76	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6m	t	0,11200	2 105,00	235,76	21,00	285,27	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 055,35				
9	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	5,15000	527,00	2 714,05	21,00	3 284,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	0265	Rekonstrukce zastávek Pozdvihov
O:	04	Zastávka Pozdvihov- Komárovské Chaloupky hlavní
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	6,00000	102,50	615,00	21,00	744,15	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	5,15000	47,00	242,05	21,00	292,88	RTS 25/ I	RTS 25/ I
12	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	1,00000	951,00	951,00	21,00	1 150,71	RTS 25/ I	RTS 25/ I
13	764359293R00	Montáž kotlíku Pz čtyřhranného	kus	1,00000	290,00	290,00	21,00	350,90	RTS 25/ I	RTS 25/ I
14	764454291	Montáž trub Pz odpadních kruhových, včetně dodávky odpadních trub DN 100	m	2,40000	500,00	1 200,00	21,00	1 452,00	Vlastní	Indiv
15	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového, včetně dodávky kolena	kus	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	RTS 25/ I	Indiv
16	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	2,40000	47,00	112,80	21,00	136,49	RTS 25/ I	RTS 25/ I
17	764456852R00	Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 100 mm	kus	1,00000	65,80	65,80	21,00	79,62	RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,13000	2 805,00	364,65	21,00	441,23	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 365,41				
19	767392112RT1	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	22,17000	918,00	20 352,06	21,00	24 625,99	RTS 25/ I	RTS 25/ I
20	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	22,17000	167,50	3 713,48	21,00	4 493,31	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				Plocha střechy : 19,67		19,67000				
				Přesahy : 2,5		2,50000				
21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,15700	1 910,00	299,87	21,00	362,84	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 079,66				
22	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	46,42400	152,50	7 079,66	21,00	8 566,39	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				Omítka : 2,29*5,3		12,13700				
				-1,25*1,25		-1,56250				
				2,29*5,3		12,13700				
				-1,25*1,25		-1,56250				
				7,2*7,2		14,40000				
				-1,25*1,25		-1,56250				
				7*7		14,00000				
				-1,25*1,25		-1,56250				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 499,48				

Položkový rozpočet

S:	0265	Rekonstrukce zastávek Pozdvihov
O:	04	Zastávka Pozdvihov- Komárovské Chaloupky hlavní
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,77000	524,00	2 499,48	21,00	3 024,37	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 544,00				
24	317121022R00	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1800 mm	kus	2,00000	272,00	544,00	21,00	658,24	RTS 25/ I	RTS 25/ I
25	317167124R00	Překlad Heluz plochý 115 x 71 x 1750 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 079,66				
26	962032432R00	Bourání zdíva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	0,53125	1 882,35	1 000,00	21,00	1 210,00	RTS 25/ I	Indiv
		1,25*1,25*0,17*2		0,53125						
Díl: VN		Vedlejší náklady				165 000,00				
27	005186560R	D+M zasklení bezpečnostním sklem okenního otvoru 1250x1250mm	kompl	2,00000	9 000,00	18 000,00	21,00	21 780,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 360,93				
28	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t kontejnerem 4 t	t	1,65875	329,50	546,56	21,00	661,34	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Omítky : 0,49		0,49000						
		Zdivo : 0,53125*2,2		1,16875						
29	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	16,58750	27,40	454,50	21,00	549,95	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1,65875*10		16,58750						
30	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	1,65875	1 357,00	2 250,92	21,00	2 723,61	RTS 25/ I	RTS 25/ I
31	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,65875	3 080,00	5 108,95	21,00	6 181,83	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				165 000,00				
32	0051218590R	D+M dřevěné vnitřní lavičky, včetně zavešení a spojovacího materiálu	kompl	1,00000	17 000,00	17 000,00	21,00	20 570,00	Vlastní	Indiv
33	005186240R	D+M zasklení bezpečnostním sklem s potiskem, včetně ocel.rámu a sloupku pro zavěšení	kompl	2,00000	50 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00	Vlastní	Indiv
34	00518960R	D+M liniového LED osvětlení, včetně připojení na elektroinstalaci	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	0265	Rekonstrukce zastávek Pozdvihov
O:	04	Zastávka Pozdvihov- Komárovské Chaloupky hlavní
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	005859660R	D+M solárního panelu+baterie dle PD	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00	Vlastní	Indiv