

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava LC K Červenému kříži

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Štěpán Kolomazník

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.10.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 67539076
DIČ: CZ [REDACTED]
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 685,18
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	97 685,18	21,00%	20 513,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		118 199,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC K Červenému kříži

Místo:

Datum: 9.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Štěpán Kolomazník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 685,18

HSV - Práce a dodávky HSV

97 685,18

1 - Zemní práce

11 325,00

5 - Komunikace pozemní

77 400,00

998 - Přesun hmot

8 960,18

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC K Červenému kříži

Místo:

Datum: 9.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Štěpán Kolomazník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 685,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 685,18
D	1		Zemní práce				11 325,00
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	48,000	120,00	5 760,00
	W		"odkop bláta z povrchu skládky" 50*6*0,1		30,000		
	W		"výkop bahnitých prohlubní" (10*3*0,3)*2		18,000		
	W		Součet		48,000		
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	48,000	30,00	1 440,00
	W		uložení materiálu z odkopávek				
	W		48		48,000		
3	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m ²	375,000	11,00	4 125,00
	W		"úsek 1" 150*2,5		375,000		
D	5		Komunikace pozemní				77 400,00
4	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm	m ²	60,000	190,00	11 400,00
	W		Pomístné opravy - úsek 1				
	W		60		60,000		
5	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 200 mm	m ²	264,000	250,00	66 000,00
	W		"zpevnění skládky" 45*4		180,000		
	W		"zpevnění v místě bahnitých prohlubní 2 vrstvy" 2*2*(7*3)		84,000		
	W		Součet		264,000		
D	998		Přesun hmot				8 960,18
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	119,469	75,00	8 960,18