

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 031/5
Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			-209 714,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			-209 714,78
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-209 714,78	-44 040,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-253 754,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 031/5
Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální




Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

-209 714,78 -253 754,88

- 01 Terasová zídka
- 02 Podepření stropu
- 03 Výměna odpadu
- 04 Zazdění nad okny
- 05 Demontáž panelové př...
- 06 Elektroinstalace
- 07 Doplnění soklové lišty
- 08 Dozdění ostění v m.č...
- 09 Doplnění radiátoru m...
- 10 oprava omítek m.č. 1...
- 11 EZS
- 12 MNP



2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-209 714,78 -253 754,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

01 - Terasová zídka



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 01 - Terasová zídka

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	
006 - Úpravy povrchu	
0062 - Úpravy povrchů - vnější	
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 01 - Terasová zídka



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 006		Úpravy povrchu						
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	33,051			DD ř. 20
	VV		SOD ř. 20					
	VV		Výkres č. D03					
	VV		M.č.119 terasa - betonové stěny vně od-0,240 po +0,430					
	VV		(4,53-1,29+11,35+5,63+1,94)*0,67		14,847			
	VV		M.č.119 terasa - betonové stěny vni od -0,070 po +0,430					
	VV		(0,35+2,99+10,65+4,88+1,59)*0,50		10,230			
	VV		M.č.119 terasa - betonové stěny rantl na +0,430					
	VV		(2,99+4,88+1,94)*0,35+11,35*0,40		7,974			
	VV		Součet		33,051			
2	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	42,270			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
	VV		CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		"rozky na terasu"					
	VV		"vniřtní"					
	VV		10,65+2,99+4,88+1,59		20,110			
	VV		"Vnější"					
	VV		1,94+5,63+11,35+3,24		22,160			
	VV		Součet		42,270			
3	M	CPR.860565	Lišta rohová PVC s tkaninou 10/15 / 2,5m	m	42,270			% CS ÚRS 2025 01
	VV		CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		"rozky na terasu"					
	VV		"vniřtní"					
	VV		10,65+2,99+4,88+1,59		20,110			
	VV		"Vnější"					
	VV		1,94+5,63+11,35+3,24		22,160			
	VV		Součet		42,270			
4	K	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn	m2	33,051			div
	VV		Výkres č. D03					
	VV		M.č.119 terasa - betonové stěny vně od-0,240 po +0,430					
	VV		(4,53-1,29+11,35+5,63+1,94)*0,67		14,847			
	VV		M.č.119 terasa - betonové stěny vni od -0,070 po +0,430					
	VV		(0,35+2,99+10,65+4,88+1,59)*0,50		10,230			
	VV		M.č.119 terasa - betonové stěny rantl na +0,430					
	VV		(2,99+4,88+1,94)*0,35+11,35*0,40		7,974			
	VV		Součet		33,051			
5	K	632452441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	7,974			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632452441					
	VV		CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		M.č.119 terasa - betonové stěny rantl na +0,430					
	VV		(2,99+4,88+1,94)*0,35+11,35*0,40		7,974			
	VV		Součet		7,974			
6	K	783803100	Provedení penetračního nátěru omítek hladkých betonových povrchů	m2	33,051			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783803100					
	VV		CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		33,051		33,051			
D 0062		Úpravy povrchů - vnější						
7	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek do 40 mm	m2	25,077			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621211001					
	VV		CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		Výkres č. D03					
	VV		M.č.119 terasa - betonové stěny vně od-0,240 po +0,430					
	VV		(4,53-1,29+11,35+5,63+1,94)*0,67		14,847			
	VV		M.č.119 terasa - betonové stěny vni od -0,070 po +0,430					
	VV		(0,35+2,99+10,65+4,88+1,59)*0,50		10,230			
	VV		Součet		25,077			
8	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm	m2	25,077			% CS ÚRS 2025 01
	VV		CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		25,077		25,077			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998011001	Presun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1,366			90% CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			1,366					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

02 - Podepření stropu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 02 - Podepření stropu

Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

784 - Malby

OST - Ostatní

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

099 - Přesun hmot HSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 02 - Podepření stropu



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 4			Vodorovné konstrukce					
1	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm	t	0,329			0% CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941131					
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			0,329					
2	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	0,324			0% CS ÚRS 2025 01
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			0,324					
3	M	13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,005			0% CS ÚRS 2025 01
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			0,005					
4	M	54879089	kotva chemická do betonu a těžké kotvení	kus	3,000			0% CS ÚRS 2025 01
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			3					
VV			3,000					
5	M	31197007	tyč závitová Pz 4.6 M18	m	2,000			0% CS ÚRS 2025 01
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			2					
VV			2,000					
6	M	31111022	matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M8 výška24mm	kus	8,000			0% CS ÚRS 2025 01
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			8					
VV			8,000					
7	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kus	1,000			0% CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000					
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			1					
VV			1,000					
8	K	977171214	Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru do 5 mm tloušťky přes 15 do 20 mm	kus	8,000			0% CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977171214					
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			8					
VV			8,000					
D 784			Malby					
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,760			OD ř 455
VV			SOD ř. 455					
VV			" obložení HEB"					
VV			0,85*5,6					
VV			4,760					
VV			Součet					
VV			4,760					
13	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,760			OD ř. 456
VV			SOD ř. 456					
VV			" obložení HEB"					
VV			0,85*5,6					
VV			4,760					
VV			Součet					
VV			4,760					
D OST			Ostatní					
14	K	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný	hod	12,000			0% CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1442					
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			12					
VV			12,000					
16	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	2,000			0% CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/319201321					
VV			CZ ÚRS 2025 01 - 90%					
VV			2					
VV			2,000					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
17	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	6,100			OD ř. 436
VV			SOD ř. 436					
VV			12,2*0,5					
VV			6,100					
VV			Součet					
VV			6,100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,100			OD ř. 438
	VV		SOD ř. 438					
	VV		12,2*0,5		6,100			
	VV		Součet		6,100			
	D	099	Přesun hmot HSV					
19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,461			OD ř. 212
	VV		SOD ř. 212					
	VV		0,461		0,461			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

03 - Výměna odpadu



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

03 - Výměna odpadu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

6. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

721 - Vnitřní kanalizace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 03 - Výměna odpadu



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 721			Vnitřní kanalizace					
1	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	2,000			OD ř. 215
	vv		SOD ř. 215					
	vv		2		2,000			
2	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160	m	8,000			OD ř. 216
	vv		SOD ř. 216					
	vv		8		8,000			
3	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	8,000			OD ř. 217
	vv		SOD ř. 217					
	vv		8		8,000			
5	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	2,000			0% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044					
	vv		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	vv		2		2,000			
7	K	721290111	Žkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,000			OD ř. 227
	vv		SOD ř. 227					
	vv		10		10,000			
8	K	998721311	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	83,238			OD ř. 230
	vv		SOD ř. 230					
	vv		83,238		83,238			
9	K	X7210000010	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou uzávěrkou pro suchý stav	kus	2,000			OD ř. 229
	vv		SOD ř. 229					
	vv		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

04 - Zazdění nad okny



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 04 - Zazdění nad okny

Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

003 - Svislé konstrukce

006 - Úpravy povrchu


0094 - Lešení

0096 - Bourací práce

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 04 - Zazdění nad okny



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 003			Svislé konstrukce					
10	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	4,650			OD ř. 1
	VV		SOD ř. 1					
	VV		"zazdívka po gryných" 31*0,15		4,650			
	VV		Součet		4,650			
D 006			Úpravy povrchu					
2	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	5,400			OD ř. 20
	VV		SOD ř. 20					
	VV		"zazdívka po gryných" 27*0,20		5,400			
	VV		Součet		5,400			
11	K	612323111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn	m2	5,400			OD ř. 21
	VV		SOD ř. 21					
	VV		"zazdívka po gryných" 27*0,20		5,400			
	VV		Součet		5,400			
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	31,000			0% CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%		31,000			
	VV		31		31,000			
5	M	CPR.860565	Lišta rohová PVC s tkaninou 10/15 / 2,5m	m	31,000			0% CS ÚRS 2025 01
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%		31,000			
	VV		31		31,000			
D 0094			Lešení					
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	46,500			OD ř. 53
	VV		SOD ř. 53					
	VV		"Lešení pro zazdění M.č.: "		46,500			
	VV		31*1,5		46,500			
	VV		Součet		46,500			
D 0096			Bourací práce					
7	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	4,650			OD ř 67
	VV		SOD ř. 67					
	VV		"zazdívka po gryných" 31*0,15		4,650			
	VV		Součet		4,650			
D 998			Přesun hmot					
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,496			0% CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%		0,496			
	VV		0,496		0,496			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

05 - Demontáž panelové př...



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 05 - Demontáž panelové př...

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

0096 - Bourací práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 05 - Demontáž panelové př...



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	0096	Bourací práce					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	962051115	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	32,597			0% CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962051115					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		Výkres č. D02					
	VV		Stáv příčka;					
	VV		5,60*3,00-0,80*2,00		15,200			
	VV		Stáv jídelna;					
	VV		1,88*3,00+1,74*1,55		8,337			
	VV		Stáv jídelna skládací příčku;					
	VV		1,51*3,00*2		9,060			
	VV		Součet		32,597			
6	K	962086110	Bourání příček nebo přízdívek z pórobetonových tvárníc, tl. do 100 mm	m2	2,640			0% CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962086110					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		m.č.113"					
	VV		1,76*1,5		2,640			
	VV		Součet		2,640			
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,285			OD ř. 82
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,285			OD ř. 83
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,285			OD ř. 84
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,285			OD ř. 85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

06 - Elektroinstalace



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 06 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

01A. - Vodiče a kabely	
01B. - Nosný elektroinstalační materiál - společný pro silnoproud i slaboproud	
01D. - Svítidla	
PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 06 - Elektroinstalace



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 01A. Vodiče a kabely								
1	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	44,000			OD ř. 93
2	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	44,000			SOD ř. 95
D 01B. Nosný elektroinstalační materiál - společný pro silnoproud i slaboproud								
3	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	1,000			OD ř. 101
VV			SOD ř. 101					
VV			1		1,000			
4	M	34571400	krabice bezhalogenová ABS IP65 100x100x50mm	kus	1,000			SOD ř. 102
VV			SOD ř. 102					
VV			1		1,000			
D 01D. Svítidla								
5	K	10129236	Podtlačítková jednotka DALI, 4 vstupy, montáž do krabice KPR68.	ks	1,000			OD ř. 502
VV			SOD ř. 502					
VV			1		1,000			
6	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000			OD ř. 501
VV			SOD ř. 501					
VV			1		1,000			
7	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení	hod	1,000			OD ř. 503
VV			SOD ř. 503					
VV			1		1,000			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
8	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	2,000			OD ř. 118
VV			SOD ř. 118					
VV			2		2,000			
9	M	11.005.747	Snímač pohybu stropní na povrch, kruh Ø 7 m při montážní výšce 2,5 m, prahové osvětlení (1 - 1 000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.), relé, 230 V AC, 3vodičové připojení, IP 20	kus	2,000			SOD ř. 119
VV			SOD ř. 119					
VV			2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

07 - Doplnění soklové lišty



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 07 - Doplnění soklové lišty

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

N00 - Podlahy povlakové
N01 - Podlahy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 07 - Doplnění soklové lišty



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		N00	Podlahy povlakové					
D		N01	Podlahy					
1	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	50,000			SOD ř. 406
VV			SOD ř. 406					
VV			50		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

08 - Dozdění ostění v m.č...



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

08 - Dozdění ostění v m.č...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

6. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

003 - Svislé konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 08 - Dozdění ostění v m.č...



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		003	Svislé konstrukce				
1	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,000		OD ř. 8
VV		SOD ř. 8					
VV		2			2,000		
2	K	346272236	Přizdivky z pórabetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 100 mm	m2	2,000		OD ř. 3
VV		SOD ř. 3					
VV		2			2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

09 - Doplnění radiátoru m...



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

09 - Doplnění radiátoru m...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

6. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

730 - Ústřední vytápění-úpravy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 09 - Doplnění radiátoru m...



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		730	Ústřední vytápění-úpravy					
1	K	998735311	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	57,418			OD ř. 285
	VV		SOD ř. 285					
	VV		57,418		57,418			
2	K	X7300000003	Demontáž původních těles a osazení nových těles v místnosti č.109	soubor	1,000			OD ř. 281
	VV		SOD ř. 281					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

10 - oprava omítek m.č. 1...



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 10 - oprava omítek m.č. 1...



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

006 - Úpravy povrchu

784 - Malby

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot


PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 10 - oprava omítek m.č. 1...



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
D 006			Úpravy povrchu					
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	33,600			SOD příl. č.1 ř. 20
	VV		SOD ř. 20					
	VV		plocha oprav omítky m.č. 110					
	VV		(6,8*3)+(3*4,4)		33,600			
	VV		Součet		33,600			
2	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	44,400			SOD příl. č.1 ř. 24
	VV		SOD ř. 24					
	VV		plocha oprav omítky m.č. 110					
	VV		(6,8*3)+(3*4,4)		33,600			
	VV		Sloupy					
	VV		((0,4*3)*3)*3		10,800			
	VV		Součet		44,400			
3	K	978035127	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%	m2	33,600			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035127					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		plocha oprav omítky m.č. 110					
	VV		(6,8*3)+(3*4,4)		33,600			
	VV		Součet		33,600			
D 784			Malby					
4	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,800			SOD příl. č.1 ř. 454
	VV		Sloupy					
	VV		((0,4*3)*3)*3		10,800			
	VV		Součet		10,800			
5	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,800			SOD příl. č. 1 ř. 456
	VV		Sloupy					
	VV		((0,4*3)*3)*3		10,800			
	VV		Součet		10,800			
D HSV			Práce a dodávky HSV					
6	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	27,000			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		Stěny m.č. 110					
	VV		2*3		6,000			
	VV		oprava rohů sloupů					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		27,000			
7	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	27,000			% CS ÚRS 2025 01
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		27		27,000			
D 1			Zemní práce					
8	K	121112004	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	1,960			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112004					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		1,960		1,960			
9	K	162206111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m	m3	0,392			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206111					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		1,4*1,4*0,2		0,392			
	VV		Součet		0,392			
10	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,392			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		1,4*1,4*0,2		0,392			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,392			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,196			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		polovina výkopku použita k založení trávníku					
	VV		1,4*1,4*0,2/2		0,196			
	VV		Součet		0,196			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	113204111	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	1,000			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		1		1,000			
13	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	2,000			0% CS ÚRS 2025 01
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		obrubník parkový tl. 50mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	1,100			0% CS ÚRS 2025 01
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		1,1		1,100			
15	K	181351007	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	0,680			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351007					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		0,680		0,680			
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,680			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		0,680		0,680			
17	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,000			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		1		1,000			
18	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	3,000			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331111					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		3		3,000			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,543			e SOD příl. č. 1 ř. 82
	VV		SOD ř. 82					
	VV		0,543		0,543			
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,543			e SOD příl. č. 1 ř. 83
	VV		SOD ř. 83					
	VV		0,543		0,543			
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,543			e SOD příl. č. 1 ř. 84
	VV		SOD ř. 84					
	VV		0,543		0,543			
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,543			e SOD příl. č. 1 ř. 85
	VV		SOD ř. 85					
	VV		0,543		0,543			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	776	Podlahy povlakové					
23	K	776111117	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	141,000			% CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111117					
	VV		CS ÚRS 2025 01 - 90%					
	VV		Podlaha "marmoleum" - M.č.105,109,111; výškový rozdíl					
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		141,000			

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	776141124		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	141,000			0% CS ÚRS 2025 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141124					
			VV	CS ÚRS 2025 01 - 90%					
			VV	Podlaha "marmoleum" - M.č.105,109,111; výškový rozdíl					
			VV	141					
			VV	Součet					
			D 998	Přesun hmot					
25	K	998018001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,543			le SOD příl. č. 1 ř. 212
			VV	SOD ř. 212					
			VV	0,543					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

11 - EZS



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

11 - EZS

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

6. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 11 - EZS



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	15,000			oD č.p. 52
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	6,000			oD č.p. 50
4	K	C.2	Bezhalogenový sdělovací kabel 2x2x0,5 mm2, B2cas1d1a1.	m	180,000			oD č.p. 180
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
8	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	8,000			S ÚRS 2025 01 90%
VV		"2x montér po 4 hod."						
VV		2*4				8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

031 - Mohlenice dětská skupina - finální

Objekt:

12 - MNP



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 12 - MNP



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

006 - Úpravy povrchu
0062 - Úpravy povrchů - vnější
009 - Ostatní konstrukce a práce
03C. - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
04A. - Promítací plátno
04B. - Dataprojektor
7663 - Výplně otvorů vnitřní
7666 - Výplně otvorů vnější
725 - Zařizovací předměty
751 - Vzduchotechnika
766 - Konstrukce truhlářské
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 031 - Mohlenice dětská skupina - finální
Objekt: 12 - MNP



Místo: Datum: 6. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 006 Úpravy povrchu								
1	K	622111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	-33,051			D ř. 30
2	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	-33,051			D ř. 29
3	K	622131111.1	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	-33,051			D ř. 29
D 0062 Úpravy povrchů - vnější								
4	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	-15,550			D ř. 32
5	M	28375943	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm	m2	-7,291			D ř. 34
P Poznámka k položce: Poznámk k položce: Ztratiné: 5,0 % 0,466								
D 009 Ostatní konstrukce a práce								
6	K	741920341	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm manžetou, požární odolnost EI 90 při 85% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 108 mm	kus	-9,000			D ř. 51
D 03C. PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém								
42	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů	kus	-1,000			D ř. 181
43	K	C.3	Rozšiřující sběrníkový expandér modul s 8 poplachových EOL zón, ABS box, tamper, LED signalizace stavu vstupu.	ks	-1,000			D ř. 182
44	K	742220232.1	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	-1,000			D ř. 189
45	K	C.7	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot, jeho součástí je sirénka, která hlásí požární poplach jak z vlastního detektoru, tak z jiného požárního detektoru v systému.	ks	-1,000			D ř. 190
46	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	-15,000			D ř. 197
47	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	-15,000			D ř. 196
48	K	742220511_HZS	Výchozí revize systému PZTS, zaškolení obsluhy, oživení a naprogramování.	hod	-25,000			D ř. 200
7	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	-15,000			D ř. 195
D 04A. Promítací plátno								
8	K	742430011	Montáž audiovizuální techniky elektrického plátna, upevněného na zeď	kus	-1,000			D ř. 204
9	K	držáky	Ocelové držáky pro upevnění plátna na zeď.	kpl	-1,000			D ř. 206
10	K	platno	Projekční plátno elektrické - v.150 x š.200 cm, včetně dálkového ovladače RF.Ochranný tubus z Al-profilu, Plátno se připevňuje ke stěně nebo ke stropu pomocí úchytných ocelových držáků. Hmotnost 15 kg.	ks	-1,000			D ř. 205
D 04B. Dataprojektor								
11	K	742430001	Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu	kus	-1,000			D ř. 207

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	data_projektor	Poznámka k položce: USB 2.0, USB 2.0 typ B (pouze servis), RS-232C, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), vstup pro mikrofon HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink Obecné informace Power consumption 201 W (Normal On-Mode), 144 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 191 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby) Odvod tepla 884 BTU/hour (max) Napájení AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Rozměry výrobku 325 x 337 x 90 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost výrobku 4,6 kg Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A) Teplota skladování -10° C - 60° C vlhkost vzduchu Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90% Obsažený software Management Doplnky Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Externí reproduktor, Kamera vizualizéru, Držák na stěnu Reprodukory 16 W Typ místnosti / aplikace Konferenční místnost / učebna Umístění Instalace na strop, Instalace na stůl, Instalace na stěnu Barva Bílá Ostatní Záruka 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h	ks	-1,000			SOD ř. 208
D 7663 Výplně otvorů vnitřní								
13	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000			SOD ř. 367
D 7666 Výplně otvorů vnější								
16	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	-22,750			SOD ř. 33
17	K	622525104	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	-6,000			SOD ř. 35
18	K	766660441	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem	kus	-1,000			SOD ř. 516
19	M	61140516	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 4,5m2 bezpečnostní dvojsklo, dle PSV ozn."O5", vč. panikové kliky	m2	-4,425			SOD ř. 517
20	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	-1,000			SOD ř. 510
21	M	55341345	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 6,65m2 protipožární EI30 C DP1-C, bezpečnostní dvojsklo, dle PSV ozn."O1", vč. panikové kliky, samozavírače, madla	m2	-6,638			SOD ř. 511
22	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	-4,425			SOD ř. 524
14	K	786624121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	-4,425			SOD ř. 523
15	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	-11,063			SOD ř. 473
23	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,414			SOD ř. 525
D 725 Zařizovací předměty								
24	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	-2,010			SOD ř. 265
D 751 Vzduchotechnika								
25	M	6.01.1-1	Obklad jednotky lamino deskami tl. 18 mm (dekor dle požadavku investora), vč. spojovacího materiálu, rohových lišt atd.	sada	-1,000			SOD ř. 308
26	M	6.01.1-3	Obklad zákrytu potrubí lamino deskami tl. 18 mm (dekor dle požadavku investora), vč. spojovacího materiálu, rohových lišt atd. Obklad zákrytu zhotovit převážně na stavbě - po zaměření stavby a zákrytu. Pozn.: Jedná se o obklad zákrytu (poz. 1.01.1-1) o uvažovaném rozměru: až cca. 1200x1690, H = cca. 950 mm	sada	-1,000			SOD ř. 310
27	M	024-06	Požární utěsnění kovového potrubí pr. 150 (2 x) na stropě mezi patry (pož. úseky) - upravované stávající vzd. rozvody.	sada	-1,000			SOD ř. 332
28	M	024-07	Požární zaslepení kovového potrubí pr. 150 (2 x) na stropě mezi patry (pož. úseky) - upravované stávající vzd. rozvody.	sada	-1,000			SOD ř. 333
D 766 Konstrukce truhlářské								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	-1,000			SOD ř. 370
30	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000			SOD ř. 18
31	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	-1,000			SOD ř. 16
D 776 Podlahy povlakové								
32	K	776213111	Montáž textilních podlahovin napínáním na napínací lišty pásů standardních	m2	-39,320			SOD ř. 412
33	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-111,690			SOD ř. 414
34	K	776411111.1	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-25,660			
35	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	-112,190			SOD ř. 415
36	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-21,574			SOD ř. 416
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Ztratiné: 2,0 % 2,384								
37	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub vč. laku	m	-50,388			SOD ř. 407
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Ztratiné: 2,0 % 0,988								
38	K	776421711.1	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	-25,660			SOD ř. 415
39	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-26,173			SOD ř. 416
P Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: Ztratiné: 2,0 % 0,513								
D 777 Podlahy lité								
40	K	777211113	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) mramorových frakce 2 až 4 mm, tl. 10 mm	m2	-33,051			SOD ř. 420
41	K	777211712	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce nátěr pro vytvoření matujícího povrchu	m2	-33,051			SOD ř. 421