

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú. Horní Sněžná**

Zadavatel **Lesy České republiky, s.p.** IČO: **42196451**
Přemyslova 1106/19 DIČ: **CZ42196451**
50008 **Hradec Králové-Nový Hradec Králové**

Zhotovitel: **ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.** IČO: **28149131**
Mlýnská 361 DIČ: **CZ28149131**
38451 **Volary**

Vypracoval: **Petr Štolka**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 766 057,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 766 057,31

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 766 057,31 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **1 766 057,31 CZK**

včr Volarek dne

28.9.2025

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú.	0,00	1 699 468,00		1 699 468,00	96
1	LC SV Trojková	0,00	1 699 468,00		1 699 468,00	96
02	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková -	0,00	180 584,85		180 584,85	10
1	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - vícepráce	0,00	180 584,85		180 584,85	10
03	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková -	0,00	-113 995,54		-113 995,54	-6
1	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - méněpráce	0,00	-113 995,54		-113 995,54	-6
Celkem za stavbu					1 766 057,31	100

Popis stavby: 01 - Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú. Horní Sněžná

Popis stavby: „Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková v k.ú. Horní Sněžná“

Popis objektu: 01 - Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú. Horní Sněžná



Popis rozpočtu: 1 - LC SV Trojková

Popis objektu: 02 - Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - vícepráce

Popis rozpočtu: 1 - Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - vícepráce


Popis objektu: 03 - Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - méněpráce

Popis rozpočtu: 1 - Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - méněpráce



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			235 191,31	13,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 000,00	0,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			52 595,20	3,0
5	Komunikace	HSV			1 189 085,17	67,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 000,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			142 825,00	8,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			47 205,00	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			86 155,63	4,9
Cena celkem					1 766 057,31	100,0



Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú. Horní Sněžná
O:	01	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú. Horní Sněžná
R:	1	LC SV Trojková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						145 884,56
1	113108441R00	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez živčního pojiva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu pro jakýkoliv tloušťky stávající LC : 1950	m2	1 950,00000	15,00	29 250,00
				1 950,00000		
2	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	60,00000	350,00	21 000,00
		HS : 150*0,4		60,00000		
3	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	18,36000	731,00	13 421,16
		svislé čela propust pol. č. 10 a 26 : 2,16*2*2		17,28000		
		šikmé čela propust pol. č. 22 : 1,5*0,6*0,6*2		1,08000		
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	192,60000	113,00	21 763,80
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	192,60000	78,00	15 022,80
		60*18,3		78,30000		
		412*0,15		61,80000		
		175*0,3		52,50000		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	192,60000	18,00	3 466,80
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 950,00000	20,00	39 000,00
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,				
8	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	40,00000	74,00	2 960,00
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, 15*15*10		40,00000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						14 500,00
9	274316131	Základ pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	5,80000	2 500,00	14 500,00
		základ pod čela svislá : 0,5*0,7*2*2*2		2,80000		
		základ pod čela šikmá : 0,3*0,5*1*2		0,30000		
		ukončovací prahy u dlažby : 0,2*0,5*1,5*2*3		0,90000		
		osazení svodnice : 0,2*9		1,80000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						52 595,20
10	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka do 100 mm	m2	35,00000	320,00	11 200,00
11	462512161R00	Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost do 200 kg, bez výplně mezer, provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody	m3	2,80000	2 284,00	6 395,20
		pol. č. 10 a 26 : 3,5*0,4*2		2,80000		
12	465513127R00	Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm, lomařsky upraveného pro dlažbu	m2	25,00000	1 400,00	35 000,00
		10*10*5		25,00000		
Díl: 5 Komunikace						1 239 265,65
13	564811111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 950,00000	55,00	107 250,00
14	564821111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	225,00000	80,00	18 000,00
		HS : 150		150,00000		
		hospodářská skládka : 75		75,00000		
15	564831111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	236,25000	105,00	24 806,25
		HS : 150*1,05		157,50000		
		hospodářská skládka : 75*1,05		78,75000		
16	564871111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	165,00000	252,00	41 580,00
		HS : 150*1,1		165,00000		
17	569831111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkdrti tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	591,00000	90,00	53 190,00
		s rozprostřením a zhutněním 2*0,5*991		591,00000		
18	571907211R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním lomovými výsivkami, kamenivem drceným nebo téženým (mimo normu), v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	150,00000	31,00	4 650,00
19	573411114R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	1 950,00000	85,00	165 750,00
		s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva				
20	573411115R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m2	m2	1 950,00000	94,00	183 300,00
		s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva				
21	574391111R00	Makadam penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 100 mm	m2	1 950,00000	292,00	569 400,00
		s rozprostřením kameniva na suchu, s postřikem asfaltem, s posypem dříví a se zhutněním				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú. Horní Sněžná
O:	01	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú. Horní Sněžná
R:	1	LC SV Trojková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	597081110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, , pro cesty z nepevněného kameniva 9ks dl. 5m šíře 120mm : 9*5	m	45,00000	1 500,00	67 500,00
23	577112113R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 9*4,5*1*0,1*2,4	m2	9,72000	395,00	3 839,40
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 000,00
24	63131713RR	Seřiznutí stávající roury betonové do DN 500mm	ks	6,00000	500,00	3 000,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						108 000,00
25	919441211R00	Čelo propustky z lomového kamene z trub DN 300 až 500 mm do malty cementové, spárování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění, svislé čela propust pol. č. 10 a 26 : 2+2ks šikmé čela propust pol. č. 22 : 2 ks	kus	6,00000	18 000,00	108 000,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						47 205,00
26	938902101R00	Čištění příkopů nepevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů do 0,15 m3/m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 57+28+98+229	m	412,00000	40,00	16 480,00
27	938902102R00	Čištění příkopů nepevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 63+112	m	175,00000	50,00	8 750,00
28	938909611R00	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 10 cm	m2	591,00000	25,00	14 775,00
29	93890R1	Pročištění stávajících propustků do DN 500 mechanicky	m	24,00000	300,00	7 200,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						89 017,59
30	02	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, statická zkouška	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00
31	07	PD skutečné provedení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
32	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva vodorovně do 200 m	t	1 212,16261	59,00	71 517,59
Celkem						1 699 468,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú. Horní Sněžná
O:	02	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - vícepráce
R:	1	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				89 306,75
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	7,00000	950,00	6 650,00
2	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	8,00000	1 400,00	11 200,00
3	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkopávky pro spodní skládku : 19*8 Odkopávky pod panelové přejezdy : 4,5*3,5*0,1*2	m3	155,15000	350,00	54 302,50
4	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky,	kus	7,00000	350,00	2 450,00
5	174201203R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky,	kus	8,00000	720,00	5 760,00
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, HS : 6,5*0,5 Horní propust - dodání roury : 2*0,5	m3	4,25000	1 681,00	7 144,25
7	583324021R	Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 125,0 mm Dodávka kameniva pro zásyp pařezů : 5	t	5,00000	360,00	1 800,00
Díl: 5		Komunikace				54 152,00
8	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm panelové přejezdy 2x : 2*3*2*2	m2	24,00000	318,00	7 632,00
9	59381087R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 21,5 cm	kus	4,00000	11 630,00	46 520,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				34 825,00
10	919512111R00	Zřízení propustky z trub betonových nebo ŽB DN 400 včetně podkladní vrstvy ze šterkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. HS - 2x : 3*2,5*2	m	15,00000	1 580,00	23 700,00
11	919513111R00	Zřízení propustky z trub betonových nebo ŽB DN 500 včetně podkladní vrstvy ze šterkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. nastavení horního propustu : 2,5	m	2,50000	1 930,00	4 825,00
12	59222409.AR	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 500,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 105,0 kN/m	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 301,10
13	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	39,00163	59,00	2 301,10
Celkem						180 584,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková, v k.ú. Horní Sněžná
O:	03	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - méněpráce
R:	1	Technické zhodnocení stávající lesní cesty SV Trojková - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání			-4 500,00
1	274316131	Základ, pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	-1,80000	2 500,00	-4 500,00
		osazení svodnice : -0,2'9		-1,80000		
Díl: 5			Komunikace			-104 332,48
2	564811111R00	Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	-12,88000	55,00	-708,40
		Odečet panely : -4*3,5*2		-28,00000		
		Přiřazení plocha svodnic + asfaltobeton kolem : 0,12*45+9,72		15,12000		
3	569831111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	-295,50000	90,00	-26 595,00
		s rozprostřením a zhutněním				
		odečet částí krajnic : -2*0,25*591		-295,50000		
4	573411114R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	-12,08000	85,00	-1 026,80
		s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva				
		Odečet panely : -4*3,4*2		-27,20000		
		Přiřazení plocha svodnic + asfaltobeton kolem : 0,12*45+9,72		15,12000		
5	573411115R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m2	m2	-12,08000	94,00	-1 135,52
		s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva				
		Odečet panely : -4*3,4*2		-27,20000		
		Přiřazení plocha svodnic + asfaltobeton kolem : 0,12*45+9,72		15,12000		
6	574391111R00	Makadam penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 8,0 až 16,0 mm	m2	-12,08000	292,00	-3 527,36
		s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem asfaltem, s posypem drtí a se zhutněním				
		Odečet panely : -4*3,4*2		-27,20000		
		Přiřazení plocha svodnic + asfaltobeton kolem : 0,12*45+9,72		15,12000		
7	577112113R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-9,72000	395,00	-3 839,40
		-9*4,5*1*0,1*2,4		-9,72000		
8	597081110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, , pro cesty z nepevněného kameniva, Žlab odvodňovací kovový š = 120 mm; v = 110 mm; zatížení: D 400	m	-45,00000	1 500,00	-67 500,00
		9ks dl. 5m šíře 120mm : -9*5		-45,00000		
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			-5 163,06
9	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	-87,50949	59,00	-5 163,06
		vodorovně do 200 m				
Celkem						-113 995,54