

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „*Smlouva*“)

---

Číslo Smlouvy objednatele: 2025 00 2180  
Číslo Smlouvy zhotovitele: 856/TB/HK/25/79  
Číslo veřejné zakázky: 250012

## Smluvní strany

**Objednatel:** statutární město České Budějovice  
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou,  
primátorkou města  
ve věcech technických: Vlastimilem Kabátem, referentem oddělení  
správy komunikací odboru SVS  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ00244732  
kontaktní údaje: tel.: 386802514  
e-mail: [kabatv@c-budejovice.cz](mailto:kabatv@c-budejovice.cz)  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Objednatel*“)

**Zhotovitel:** STRABAG SIS a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Martin Bartizal, pověřený výkonem funkce  
technického vedoucího PJ, na základě plné moci a Ing. Ivana Troupová,  
ekonomická vedoucí PJ, na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Martin Bartizal, pověřený výkonem funkce  
technického vedoucího PJ, na základě plné moci  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
24650  
IČO: 453 59 041  
DIČ: CZ45359041  
kontaktní údaje: tel.: +420 724 759 534  
e-mail: [vaclav.beran@strabag.com](mailto:vaclav.beran@strabag.com)  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“ nebo též samostatně „*Strana*“)

## 1. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 6.**“
- 2.2. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 5.000.000,- Kč (*slovy: pět milionů korun českých*), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů od vyžádání Objednatele.

## 2. Předmět a účel Smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „**OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 6**“ v rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**PD**“) zpracovanou společností ATELIÉR DoPI, s.r.o. se sídlem Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, IČO: 28144864, se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy povrchu vozovky v ulici Křížíkova způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.
- 3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností ATELIÉR DoPI, s.r.o. se sídlem Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, IČO: 28144864.
- 3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- 3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.
- 3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.

- 3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).
- 3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.
- 3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.
- 3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.
- 3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle požadavků uživatele.

#### 4. Doba plnění

- 4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatелеm.
- 4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:
- a) Objednatel předá staveniště zhotoviteli: **do konce 09/2025, nedohodnou-li se strany jinak**
  - b) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: **dnem předání staveniště**
  - c) Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 7 týdnů od zahájení prací na díle**

d) Zhotovitel je povinen provést dílo:

**do 2 týdnů ode dne ukončení stavebních prací**

- 4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena, posunut i termín provedení díla, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů od jejího vzniku. O oprávněnosti překážky je oprávněn rozhodnout výlučně Objednatel.
- 4.5. Je-li ve Smlouvě uveden dílčí termín pro ukončení stavebních prací, rozumí se tím ukončení provádění veškerých prací a činností na díle. V termínu pro ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen realizovat dílo v takové podobě, aby bylo použitelné pro účel, kterému má sloužit, resp. pro účel obvyklý. Po uplynutí tohoto termínu je Zhotovitel oprávněn provádět pouze činnosti vedoucí k řádnému průběhu předávacího řízení spočívající v přípravě potřebné dokumentace, vyklizení staveniště apod.

## **5. Cenové podmínky**

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to **částku 5 691 421,77 Kč bez DPH**. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.5. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě, kdy
- 5.5.1. Objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by Objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů
- 5.5.2. Objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předpokládat;

- 5.5.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvními stranám známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
- 5.5.4. při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané Objednatelům Zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)
- 5.6. Změny ceny díla
- 5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je Zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti Objednatel a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi Objednatel a Zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas Objednatel k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel nemá povinnost tyto práce Zhotoviteli zaplatit.
- 5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.
- 5.7. V případě změny ceny díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava (dále jen ceník).
- Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
  - b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
  - c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatel.

## **6. Platební podmínky**

- 6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15

(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

- 6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.
- 6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.
- 6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

## 7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též jmenování pověřených osob Objednatele (technik Objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) a Zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že Zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady Zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny díla.
- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a požadavky Objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této Smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.
- 7.3. Zjistí-li Zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto Smlouvou

a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

- 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 7.6. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že Zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze Smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby Zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

## **8. Podmínky provádění díla, stavební deník**

- 8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Marian Balák (kontakt: +420 737 257 581), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Martin Bartizal (kontakt: +420 739 541 948). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.
- 8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení

stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.
- 8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.
- 8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepsí spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

## **9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka**

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit

až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.

- 9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému doзору stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této Smlouvy.
- 9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je Zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení Objednatele vykonáván.

## **10. Předání, převzetí díla**

- 10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuji s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat Objednatele, resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho technického dozoru.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
- 10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- 10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této Smlouvy mimo doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení Objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:
- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
  - c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
  - d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
  - e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
  - f) originál stavebního deníku.

## **11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce**

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je **60 (šedesát) měsíců**.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbujuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě Objednatelům uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
- 11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dnů v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě

k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

- 11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** (slovy: pětset korun českých) **za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.**
- 11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši **500,- Kč** (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši **0,2% z celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení.
- 11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst. 15.3. Smlouvy ve výši **500,- Kč** (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,02%** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

## **12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm**

- 12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.
- 12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli.

### **13. Bezpečnost a ochrana zdraví**

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je Objednatelům určená osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob Zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob Zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob Objednatelů, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem Objednatelů nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí Zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.
- 13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.

### **14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu**

- 14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů, odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.
- 14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i Smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
- 14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže,

že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

- 14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **15. Principy odpovědného veřejného zadávání**

- 15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.
- 15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této Smlouvy.
- 15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

## **16. Prohlášení**

- 16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím) předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
- 16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
- 16.2.1. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
- 16.2.2. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění Smlouvy.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.1. nebo 16.2. tohoto článku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý takový případ.
- 16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná v odstavci 16.2.1. nebo 16.2.2. tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně, není-li v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.


## **17. Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či ukončována.
- 17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.
- 17.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 17.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem k řešení sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

- 17.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 17.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 17.7. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 1218/2025 ze dne 18.8.2025
- 17.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

V Českých Budějovicích dne ...14.-10- 2025

Za Objednatele:



doc. Dr. Ing. Dagmar Skodová Parmová  
primátorka města




V Českých Budějovicích dne [redacted]

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Bartizal  
pověřený výkonem funkce technického  
vedoucího PJ  
na základě plné moci

Ing. Ivana Tr  
ekonomická  
na základě plné moci





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-08  
Stavba: OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, k.ú. ČB6

KSO: 822 27 79  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121  
Datum: 12.09.2025  
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:  
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

Účastník:  
STRABAG SIS a.s.

IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041

Projektant:  
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864  
DIČ: CZ28144864

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|                         |            |                     |                     |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |                     | <b>5 691 421,77</b> |
|                         | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně           |
| DPH základní            | 21,00%     | <b>5 691 421,77</b> | <b>1 195 198,57</b> |
| snížená                 | 12,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |                     | <b>6 886 620,34</b> |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-08

**Stavba:** OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, k.ú. ČB6

Místo: České Budějovice

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Účastník: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                            | <b>5 691 421,77</b> | <b>6 886 620,34</b> |     |
| 001                          | Vedlejší a ostatní náklady | 459 118,09          | 555 532,89          | VON |
| SO100                        | OPRAVA KOMUNIKACE          | 5 232 303,68        | 6 331 087,45        | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, k.ú. ČB6

Objekt:

**001 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 822 27 79  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel:  
Statutární město České Budějovice

Účastník:  
STRABAG SIS a.s.

Projektant:  
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121  
Datum: 12.09.2025  
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041

IČ: 28144864  
DIČ: CZ28144864

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**459 118,09**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 459 118,09  | 21,00%     | 96 414,80 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**555 532,89**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, k.ú. ČB6

Objekt:

**001 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Účastník:

STRABAG SIS a.s.

Datum:

12.09.2025

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**459 118,09**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**459 118,09**

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 51 051,03  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 63 783,06  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 15 517,58  |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 154 411,76 |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 174 354,66 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, k.ú. ČB6

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

České Budějovice

Datum: 12.09.2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Účastník:

STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód        | Popis                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                                                                 |     |           |              | <b>459 118,09</b> |                 |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                                                                                                 |     |           |              | <b>459 118,09</b> |                 |
| <b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                                                                                                 |     |           |              | <b>51 051,03</b>  |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 011403000  | Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů                                                                       | kus | 3,000     | 1 673,80     | 5 021,40          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011403000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011403000</a>                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 012344000  | Vytyčovací práce                                                                                                | kus | 1,000     | 11 158,70    | 11 158,70         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000</a><br>VV "vytyčení celé stavby" 1                                                                                                                         |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 012444000  | Geodetické měření skutečného provedení stavby                                                                   | kus | 1,000     | 13 948,37    | 13 948,37         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000</a>                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 013254000  | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                         | kus | 1,000     | 20 922,56    | 20 922,56         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000</a>                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| <b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                                                                                                                 |     |           |              | <b>63 783,06</b>  |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 030001000  | Zařízení staveniště                                                                                             | kus | 1,000     | 42 860,50    | 42 860,50         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000</a>                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 034103000  | Oplocení staveniště                                                                                             | kus | 1,000     | 20 922,56    | 20 922,56         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000</a>                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| <b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                 |     |           |              | <b>15 517,58</b>  |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 040001000  | Inženýrská činnost                                                                                              | kus | 1,000     | 6 834,70     | 6 834,70          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000</a>                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 043002000  | Zkoušky a ostatní měření                                                                                        | kus | 5,000     | 1 394,84     | 6 974,20          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000</a><br>P Poznámka k položce:<br>Statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy<br>VV "v místě případného profrézování" 2+ "v místě překopu rýhy" 3 |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 045303000  | Koordinální činnost                                                                                             | kus | 1,000     | 1 708,68     | 1 708,68          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000</a>                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| <b>D VRN6 Územní vlivy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                                 |     |           |              | <b>154 411,76</b> |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 06000200AD | Čištění navazujících komunikací, čištění vpustí a žlabů v místě stavby, uvedení okolí stavby do původního stavu | kus | 1,000     | 13 669,41    | 13 669,41         |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 359901212  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace                                           | m   | 1 400,000 | 62,77        | 87 878,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901212</a><br>VV "prohlídka před stavbou" 700<br>VV "prohlídka po stavbě" 700                                                                                     |     |            |                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 46001001AD | Vytyčení trasy podzemního vedení VN v území zastavěném                                                          | km  | 0,500     | 13 948,37    | 6 974,19          |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód        | Popis                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13                                                                                                                                   | K   | 46001002AD | Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území                        | km  | 0,300    | 11 158,70    | 3 347,61          |                 |
| 14                                                                                                                                   | K   | 46001003AD | Vytyčení trasy kabelů VO v zastavěném území                        | km  | 0,500    | 11 158,70    | 5 579,35          |                 |
| 15                                                                                                                                   | K   | 46001004AD | Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území                         | km  | 0,400    | 11 158,70    | 4 463,48          |                 |
| 16                                                                                                                                   | K   | 46001005AD | Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území         | km  | 0,500    | 11 158,70    | 5 579,35          |                 |
| 17                                                                                                                                   | K   | 46001007AD | Vytyčení trasy kanalizace ČEVAK v zastavěném území                 | km  | 0,700    | 11 158,70    | 7 811,09          |                 |
| 18                                                                                                                                   | K   | 46001008AD | Vytyčení trasy sítí rozvodu tepla a kabelů DSMO v zastavěném území | km  | 0,400    | 11 158,70    | 4 463,48          |                 |
| 19                                                                                                                                   | K   | 46001011AD | Vytyčení trasy kabelů sdělovacích EG.D v zastavěném území          | km  | 0,500    | 13 948,37    | 6 974,19          |                 |
| 20                                                                                                                                   | K   | 46001015AD | Vytyčení trasy podzemního vedení VVN v území zastavěném            | km  | 0,500    | 13 948,37    | 6 974,19          |                 |
| 21                                                                                                                                   | K   | 46001016AD | Vytyčení trasy kabelů sdělovacích ČD-TELEMATIKA v zastavěném území | km  | 0,050    | 13 948,37    | 697,42            |                 |
| D VRN7 Provozní vlivy                                                                                                                |     |            |                                                                    |     |          |              | 174 354,66        |                 |
| 22                                                                                                                                   | K   | 072103000  | Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR                   | kus | 1,000    | 20 922,56    | 20 922,56         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000</a> |     |            |                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                   | K   | 072203000  | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)                 | kus | 1,000    | 153 432,10   | 153 432,10        | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000</a> |     |            |                                                                    |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, k.ú. ČB6

Objekt:

**SO100 - OPRAVA KOMUNIKACE**

KSO: 822 27 79  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel:  
Statutární město České Budějovice

Účastník:  
STRABAG SIS a.s.

Projektant:  
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121  
Datum: 12.09.2025  
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

IČ: 45359041  
DIČ: CZ45359041

IČ: 28144864  
DIČ: CZ28144864

IČ:  
DIČ:

---

|                     |  |  |                     |
|---------------------|--|--|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>5 232 303,68</b> |
|---------------------|--|--|---------------------|

---

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 5 232 303,68 | 21,00%     | 1 098 783,77 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |

---

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>6 331 087,45</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, k.ú. ČB6

Objekt:

**SO100 - OPRAVA KOMUNIKACE**

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Účastník:

STRABAG SIS a.s.

Datum:

12.09.2025

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**5 232 303,68**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 230 779,78**

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                                         | 70 965,80    |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                              | 12 473,17    |
| 5 - Komunikace pozemní                                                  | 2 406 219,72 |
| 8 - Trubní vedení                                                       | 386 719,83   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                 | 1 794 175,27 |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 82 095,95    |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                 | 560 829,05   |
| 997 - Přesun sutě                                                       | 570 964,42   |
| 998 - Přesun hmot                                                       | 1 734,74     |

#### M - Práce a dodávky M

**1 523,90**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 1 523,90 |
|------------------------------------------|----------|

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE KŘÍŽÍKOVA, k.ú. ČB6

Objekt:

SO100 - OPRAVA KOMUNIKACE

Místo:

České Budějovice

Datum:

12.09.2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Účastník:

STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

5 232 303,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 230 779,78

D 1

Zemní práce

70 965,80

|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    |         |        |           |                |
|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1          | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3                                                           | m3 | 1,000   | 193,83 | 193,83    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203</a>                                          |    |         |        |           |                |
| VV         |   |           | "úpravy chodníků" 1                                                                                                                                                |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 1,000   |        |           |                |
| 2          | K | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3        | m3 | 22,590  | 969,14 | 21 892,87 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102</a>                                          |    |         |        |           |                |
| VV         |   |           | "rýhy pro chráničku kabelu VO" 0,5*1*8,5                                                                                                                           |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 4,250   |        |           |                |
| VV         |   |           | "rýhy případné výměny přípojek vpustí" 1*0,8*10                                                                                                                    |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 8,000   |        |           |                |
| VV         |   |           | "výměna prvků šachet" 8*0,65*1,10                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 5,720   |        |           |                |
| VV         |   |           | "výměna prvků vpustí" 10*0,6*0,77                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 4,620   |        |           |                |
| 3          | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                               | m3 | 11,295  | 106,86 | 1 206,98  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101</a>                                          |    |         |        |           |                |
| VV         |   |           | "hloubení" 22,59* "podíl v blízkosti sítě 50%" 0,5                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 11,295  |        |           |                |
| 4          | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                   | m3 | 5,545   | 403,11 | 2 235,24  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                          |    |         |        |           |                |
| VV         |   |           | "rýhy pro chráničku kabelu VO" 0,5*0,5*8,5+ 0,5*0,44*1                                                                                                             |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 2,345   |        |           |                |
| VV         |   |           | "rýhy případné výměny přípojek vpustí" 0,4*0,8*10                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 3,200   |        |           |                |
| 5          | K | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                             | m2 | 731,288 | 36,65  | 26 801,71 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302</a>                                          |    |         |        |           |                |
| VV         |   |           | "pod obrubníky" 319*0,7+ (1+3,5+2,5+1)*0,35                                                                                                                        |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 226,100 |        |           |                |
| VV         |   |           | "ACO8" 34                                                                                                                                                          |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 34,000  |        |           |                |
| VV         |   |           | "dlažby a předláždění" 1+1+0,75                                                                                                                                    |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 2,750   |        |           |                |
| VV         |   |           | "sanace" 3563,5*0,25* "50%" 0,5                                                                                                                                    |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 445,438 |        |           |                |
| VV         |   |           | "v místě rýhy pro chráničku" 7,6*0,5                                                                                                                               |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 3,800   |        |           |                |
| VV         |   |           | "rýhy případné výměny přípojek vpustí" 0,8*10                                                                                                                      |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 8,000   |        |           |                |
| VV         |   |           | "výměna prvků šachet" 8*0,65                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 5,200   |        |           |                |
| VV         |   |           | "výměna prvků vpustí" 10*0,6                                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 6,000   |        |           |                |
| 6          | K | 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m2 | 60,000  | 102,70 | 6 162,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111</a>                                          |    |         |        |           |                |
| VV         |   |           | "svahování" 60                                                                                                                                                     |    |         |        |           |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                    |    | 60,000  |        |           |                |
| D          |   | 18        | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                                                                              |    |         |        |           | 12 473,17      |
| 7          | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                 | m2 | 257,500 | 15,40  | 3 965,50  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113</a>                                          |    |         |        |           |                |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "sejmutí ornice" 257,5                                                                                                                  |    | 257,500  |              |                   |                 |
| 8  | K          | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 197,500  | 19,26        | 3 803,85          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "rozprostření ornice v rovině" 197,5                                                                                                    |    | 197,500  |              |                   |                 |
| 9  | K          | 182351123 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm             | m2 | 60,000   | 20,54        | 1 232,40          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "rozprostření ve svahu, celková plocha rozprostření činí přes 100m2" 60                                                                 |    | 60,000   |              |                   |                 |
| 10 | K          | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5            | m2 | 197,500  | 9,11         | 1 799,23          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>               |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K          | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2                 | m2 | 60,000   | 10,51        | 630,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411132</a>               |    |          |              |                   |                 |
| 12 | M          | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                               | kg | 5,150    | 202,25       | 1 041,59          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |           | (197,5+60)*0,02                                                                                                                         |    | 5,150    |              |                   |                 |
|    | D          | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                      |    |          |              | 2 406 219,72      |                 |
| 13 | K          | 564851011 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                | m2 | 189,000  | 264,31       | 49 954,59         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pod obrubami" 0,65*251                                                                                                                 |    | 163,150  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pod chodníkovou rampou" 3                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v místě rýhy pro chráničku" 7,3*0,5                                                                                                    |    | 3,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "rýhy případné výměny přípojek vpustí" 0,8*10                                                                                           |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výměna prvků šachet" 8*0,65                                                                                                            |    | 5,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výměna prvků vpustí" 10*0,6                                                                                                            |    | 6,000    |              |                   |                 |
| 14 | K          | 564861011 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                | m2 | 23,000   | 318,80       | 7 332,40          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v místě rýhy pro chráničku" 7,6*0,5                                                                                                    |    | 3,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "rýhy případné výměny přípojek vpustí" 0,8*10                                                                                           |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výměna prvků šachet" 8*0,65                                                                                                            |    | 5,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výměna prvků vpustí" 10*0,6                                                                                                            |    | 6,000    |              |                   |                 |
| 15 | K          | 564910411 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm              | m2 | 34,000   | 504,33       | 17 147,22         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564910411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564910411</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "asfaltový recyklát" 34                                                                                                                 |    | 34,000   |              |                   |                 |
| 16 | K          | 569831111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm                                | m2 | 143,500  | 168,11       | 24 123,79         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "zpevnění krajnic" 0,5*287                                                                                                              |    | 143,500  |              |                   |                 |
| 17 | K          | 569903311 | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním                                                                           | m3 | 20,080   | 504,33       | 10 126,95         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569903311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569903311</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podél obrubníků" 251*0,08                                                                                                              |    | 20,080   |              |                   |                 |
| 18 | M          | 58344155  | šterkodrt' frakce 0/22                                                                                                                  | t  | 3,663    | 518,88       | 1 900,66          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |           | 20,08                                                                                                                                   |    | 20,080   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odečtení využitého výkopku z odkopávek" -18,045                                                                                        |    | -18,045  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,035*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                             |    | 3,663    |              |                   |                 |
| 19 | K          | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                          | m2 | 22,850   | 19,05        | 435,29            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "v místě rýhy pro chráničku" 7,3*0,5                                                                                                    |    | 3,650    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "rýhy případné výměny přípojek vpustí" 0,8*10                                                                                           |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výměna prvků šachet" 8*0,65                                                                                                            |    | 5,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výměna prvků vpustí" 10*0,6                                                                                                            |    | 6,000    |              |                   |                 |

| PČ                | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20                | K   | 565145101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                           | m2 | 45,400    | 349,33       | 15 859,58         | CS ÚRS 2025 01  |
|                   |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145101</a>                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "v místě rýhy pro chráničku" 7*0,5* "vrstvy" 2                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,000     |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "rýhy případné výměny přípojek vpustí" 0,8*10* "vrstvy" 2                                                                                                                                                                                                                          |    | 16,000    |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "výměna prvků šachet" 8*0,65* "vrstvy" 2                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,400    |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "výměna prvků vpustí" 10*0,6* "vrstvy" 2                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,000    |              |                   |                 |
| 21                | K   | 573231108   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                                                                                | m2 | 6 272,200 | 12,66        | 79 406,05         | CS ÚRS 2025 01  |
|                   |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108</a>                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | 3609+2640,5                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 6 249,500 |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "v místě rýhy pro chráničku" 7*0,5                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,500     |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "rýhy případné výměny přípojek vpustí" 0,8*10                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,000     |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "výměna prvků šachet" 8*0,65                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,200     |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "výměna prvků vpustí" 10*0,6                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,000     |              |                   |                 |
| 22                | K   | 577124999AD | Vyztužený asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 30mm, s rozptýlenou výztuží z aramidových vláken v množství nejméně 0,5kg/t                                | m2 | 2 640,500 | 246,24       | 650 196,72        |                 |
|                   |     | VV          | "vyrování povrchu průměrné tloušťky 30mm" 2640,50                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 640,500 |              |                   |                 |
| 23                | K   | 577134999AD | Vyztužený asfaltový beton - vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm, s rozptýlenou výztuží z aramidových vláken v množství nejméně 0,5kg/t                             | m2 | 3 609,000 | 328,33       | 1 184 942,97      |                 |
|                   |     | VV          | "4cm" 3609                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3 609,000 |              |                   |                 |
| 24                | K   | 577143111   | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                                   | m2 | 34,000    | 319,85       | 10 874,90         | CS ÚRS 2025 01  |
|                   |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577143111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577143111</a>                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "chodník" 34                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 34,000    |              |                   |                 |
| 25                | K   | 577155112   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                       | m2 | 108,500   | 352,14       | 38 207,19         | CS ÚRS 2025 01  |
|                   |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112</a>                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "podél obrub" 108,5                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 108,500   |              |                   |                 |
| 26                | K   | 577155122   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                     | m2 | 890,875   | 352,14       | 313 712,72        | CS ÚRS 2025 01  |
|                   |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155122</a>                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "sanace" (3563,5*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 890,875   |              |                   |                 |
| 27                | K   | 596211112   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 2,750     | 373,60       | 1 027,40          | CS ÚRS 2025 01  |
|                   |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112</a>                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "předláždění" 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000     |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "dlažba 6 slepecká červená" 0,75+1                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,750     |              |                   |                 |
| 28                | M   | 59245006    | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,750     | 555,02       | 971,29            | CS ÚRS 2025 01  |
|                   |     | VV          | "dlažba 6 slepecká červená" 0,75+1                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,750     |              |                   |                 |
| D 8 Trubní vedení |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 386 719,83        |                 |
| 29                | K   | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                         | m3 | 4,800     | 333,02       | 1 598,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|                   |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101</a>                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "podsypanie a obsyp přípojek vpustí" 0,6*0,8*10                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,800     |              |                   |                 |
| 30                | K   | 175151201   | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny                         | m3 | 10,340    | 534,30       | 5 524,66          | CS ÚRS 2025 01  |
|                   |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201</a>                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "obsyp šachet" 8*0,65*1,10                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,720     |              |                   |                 |
|                   |     | VV          | "obsyp vpustí" 10*0,6*0,77                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,620     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31  | M          | 58337302  | šterkopísek frakce 0/16                                                                                                                                                                                                                    | t   | 27,252    | 482,61       | 13 152,09         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | VV         |           | (4,8+10,34)* "tonáž" 1,8                                                                                                                                                                                                                   |     | 27,252    |              |                   |                 |
| 32  | K          | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160                                                                                                                 | m   | 10,000    | 239,39       | 2 393,90          | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "případná výměna přípojek vpusti" 10                                                                                                                                                                                                       |     | 10,000    |              |                   |                 |
| 33  | M          | 28611173  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10                                                                                                                                                                         | m   | 1,000     | 362,20       | 362,20            | CS ÚRS 2025 01  |
| 34  | M          | 28611174  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10                                                                                                                                                                         | m   | 3,000     | 328,06       | 984,18            | CS ÚRS 2025 01  |
| 35  | M          | 28611175  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN10                                                                                                                                                                         | m   | 6,000     | 328,06       | 1 968,36          | CS ÚRS 2025 01  |
| 36  | K          | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm                                                                                                                               | kus | 11,000    | 3 119,00     | 34 309,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "zvýšení poklopů šachet" 11                                                                                                                                                                                                                |     | 11,000    |              |                   |                 |
| 37  | M          | 55241017  | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz                                                                                                                                                             | kus | 11,000    | 6 295,95     | 69 255,45         | CS ÚRS 2025 01  |
| 38  | K          | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                                                                                                                                                   | kus | 8,000     | 1 453,71     | 11 629,68         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411311</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 39  | M          | 59224161  | skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm                                                                                                                                                                                         | kus | 8,000     | 3 347,61     | 26 780,88         | CS ÚRS 2025 01  |
| 40  | K          | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                                                                                                                              | kus | 8,000     | 1 615,23     | 12 921,84         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894412411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894412411</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 41  | M          | 59224167  | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná                                                                                                                                                                           | kus | 8,000     | 3 556,84     | 28 454,72         | CS ÚRS 2025 01  |
| 42  | K          | 899132212 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového                                                                                                                                                      | kus | 1,000     | 2 079,33     | 2 079,33          | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132212</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "zvýšení šoupěte" 1                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 43  | K          | 899133211 | Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků                                                                                                                           | kus | 20,000    | 3 119,00     | 62 380,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133211</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "výšková úprava mříže UV" 20                                                                                                                                                                                                               |     | 20,000    |              |                   |                 |
| 44  | M          | 59224481  | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun                                                                                                                                                                            | kus | 20,000    | 3 118,86     | 62 377,20         | CS ÚRS 2025 01  |
| 45  | K          | 895941312 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 195 mm                                                                                                                                                                        | kus | 10,000    | 1 453,71     | 14 537,10         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941312</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 46  | M          | 59223856  | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm                                                                                                                                                                                        | kus | 10,000    | 297,52       | 2 975,20          | CS ÚRS 2025 01  |
| 47  | K          | 895941323 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm                                                                                                                                                                     | kus | 10,000    | 1 453,71     | 14 537,10         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941323</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 48  | M          | 59224488  | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm                                                                                                                                                                                     | kus | 10,000    | 610,10       | 6 101,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 49  | K          | 899501221 | Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek                                                                                                                                    | kus | 44,000    | 281,76       | 12 397,44         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899501221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899501221</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | P          |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | vč. odstranění stávajících                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|     |            |           | "případná výměna stupadel" 44                                                                                                                                                                                                              |     | 44,000    |              |                   |                 |
| D 9 |            |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                        |     |           |              | 1 794 175,27      |                 |
| 50  | K          | 915491211 | Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm | m   | 226,000   | 392,63       | 88 734,38         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915491211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915491211</a>                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "přídlažba, lože z betonu C25/30XF3" 226                                                                                                                                                                                                   |     | 226,000   |              |                   |                 |
| 51  | M          | 59218001  | krajník betonový silniční 500x250x80mm                                                                                                                                                                                                     | m   | 233,000   | 153,84       | 35 844,72         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | VV         |           | 226+ "ztratiné" 7                                                                                                                                                                                                                          |     | 233,000   |              |                   |                 |
| 52  | K          | 915499211 | Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm                             | m   | 2 260,000 | 6,92         | 15 639,20         | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství                     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|      |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915499211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915499211</a><br>"délka" 226* "příplatek za 10cm tloušťky navíc, beton C25/30XF3" 10                                                 |    | 2 260,000                    |              |                   |                 |
| 53   | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                        | m  | 5,500                        | 448,78       | 2 468,29          | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | Online PSC<br>P<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213</a><br>Poznámka k položce:<br>Lože betonu C25/30XF3.<br>VV<br>"silniční" 1<br>VV<br>"nájezdový" 3,5<br>VV<br>"přechodový" 1 |    | 1,000<br>3,500<br>1,000      |              |                   |                 |
| 54   | M   | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                            | m  | 1,000                        | 177,10       | 177,10            | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | VV<br>"silniční" 1                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000                        |              |                   |                 |
| 55   | M   | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                  | m  | 4,000                        | 150,83       | 603,32            | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | VV<br>"nájezdový" 3,5 + "ztratině" 0,5                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,000                        |              |                   |                 |
| 56   | M   | 59217030  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                             | m  | 1,000                        | 435,54       | 435,54            | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | VV<br>"přechodový: levý" 1                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000                        |              |                   |                 |
| 57   | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                      | m  | 2,500                        | 448,78       | 1 121,95          | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213</a><br>"chodníkový" 2,5                                                                                                    |    | 2,500                        |              |                   |                 |
| 58   | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                                                          | m  | 3,000                        | 177,10       | 531,30            | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | VV<br>"chodníkový" 2,5+ "ztratině" 0,5                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,000                        |              |                   |                 |
| 59   | K   | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                    | m  | 319,000                      | 697,42       | 222 476,98        | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213</a><br>"kamenné obrubníky, lože z betonu C25/30XF3" 319                                                                    |    | 319,000                      |              |                   |                 |
| 60   | M   | 58380005  | obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm                                                                                                                                                                                                                         | m  | 220,500                      | 2 789,67     | 615 122,24        | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | VV<br>"70% délky" 319*0,7 + "zaokrouhlení" 0,7<br>VV<br>"odečtení obloukových obrubníků" -7,5<br>VV<br>"ztratině" 4                                                                                                                                                  |    | 224,000<br>-7,500<br>4,000   |              |                   |                 |
| 61   | M   | 58380426  | obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm                                                                                                                                                                                                                   | m  | 7,500                        | 6 276,77     | 47 075,78         | CS ÚRS 2025 01  |
| 62   | K   | 919732211 | Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry                                                     | m  | 244,100                      | 102,46       | 25 010,49         | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211</a><br>"chodník" 64,5<br>VV<br>"vozovka" 9,5+20,5+27,5+11+14+28+32+30+7,1                                                  |    | 64,500<br>179,600            |              |                   |                 |
| 63   | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                                                                                                    | m  | 64,500                       | 54,25        | 3 499,13          | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111</a><br>"chodník" 64,5                                                                                                      |    | 64,500                       |              |                   |                 |
| 64   | K   | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                         | m  | 20,000                       | 156,71       | 3 134,20          | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735123</a><br>"oříznutí betonového základu" 17,5+2,5                                                                              |    | 20,000                       |              |                   |                 |
| 65   | K   | 935113112 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm                                                                                                                                                                                      | m  | 17,500                       | 5 107,18     | 89 375,65         | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113112</a><br>"oprava lože betonového žlabu, beton C30/37XF4" 17,5                                                                |    | 17,500                       |              |                   |                 |
| D 91 |     |           | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                                                                                   |    |                              |              | 82 095,95         |                 |
| 66   | K   | 915111112 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní                                                                                                                                                                      | m  | 423,000                      | 20,92        | 8 849,16          | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111112</a><br>"V1a" 65+20+54<br>VV<br>"V2b" 65*3<br>VV<br>"V11a (0,125)" 40+49                                                    |    | 139,000<br>195,000<br>89,000 |              |                   |                 |
| 67   | K   | 915121112 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní                                                                                                                                                                      | m  | 862,000                      | 20,92        | 18 033,04         | CS ÚRS 2025 01  |
|      |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915121112</a>                                                                                                                              |    |                              |              |                   |                 |

| PČ   | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|      | VV         |                                                                                                                           | "V4 (0,25)" 19+36+37+26+39+33+74+32+9+15+27+10+55+52+12+27+32+33+40+35+33+39+24+39+73                                                                                                                             |    | 851,000   |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "V4 (0,5x0,25)" 22*0,5                                                                                                                                                                                            |    | 11,000    |              |                   |                 |
| 68   | K          | 915131112                                                                                                                 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní                                                                                                                 | m2 | 16,950    | 348,71       | 5 910,63          | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "V7a" 7*4*0,5                                                                                                                                                                                                     |    | 14,000    |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "V5" 3,5*0,5                                                                                                                                                                                                      |    | 1,750     |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "V11a nápis BUS" 4*0,3                                                                                                                                                                                            |    | 1,200     |              |                   |                 |
| 69   | K          | 915211112                                                                                                                 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šifky 125 mm souvislá bílá retroreflexní                                                                                                                 | m  | 423,000   | 20,92        | 8 849,16          | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211112</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| 70   | K          | 915221112                                                                                                                 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šifky 250 mm souvislá retroreflexní                                                                                                                 | m  | 862,000   | 20,92        | 18 033,04         | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915221112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915221112</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| 71   | K          | 915231112                                                                                                                 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní                                                                                                        | m2 | 16,950    | 627,68       | 10 639,18         | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| 72   | K          | 915611111                                                                                                                 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                                            | m  | 1 393,500 | 8,37         | 11 663,60         | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | 423+862                                                                                                                                                                                                           |    | 1 285,000 |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "na mezery V2b (0,125)" 65*1,5                                                                                                                                                                                    |    | 97,500    |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "na mezery V4 (0,5*0,25)" 22*0,5                                                                                                                                                                                  |    | 11,000    |              |                   |                 |
| 73   | K          | 915621111                                                                                                                 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                                                  | m2 | 16,950    | 6,97         | 118,14            | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| D 96 |            |                                                                                                                           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 560 829,05        |                 |
| 74   | K          | 113106123                                                                                                                 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 1,750     | 112,50       | 196,88            | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "rozebrání dlažby" 1,75                                                                                                                                                                                           |    | 1,750     |              |                   |                 |
| 75   | K          | 113107342                                                                                                                 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm          | m2 | 35,000    | 160,71       | 5 624,85          | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "odstranění asf. chodník" 35                                                                                                                                                                                      |    | 35,000    |              |                   |                 |
| 76   | K          | 113154552                                                                                                                 | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm                                                                            | m2 | 3 612,000 | 73,06        | 263 892,72        | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154552">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154552</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "frézování 40mm" 3612                                                                                                                                                                                             |    | 3 612,000 |              |                   |                 |
| 77   | K          | 113154554                                                                                                                 | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 60 mm                                                                            | m2 | 1 014,525 | 88,14        | 89 420,23         | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154554">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154554</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "podél obrub" 108,5                                                                                                                                                                                               |    | 108,500   |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "sanace" 3563,5* "25% plochy" 0,25                                                                                                                                                                                |    | 890,875   |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "v místě rýhy" 7*0,5                                                                                                                                                                                              |    | 3,500     |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "v místě rýhy pro chráničku" 7,3*0,5                                                                                                                                                                              |    | 3,650     |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "rýhy případné výměny přípojek vpusti" 0,8*10                                                                                                                                                                     |    | 8,000     |              |                   |                 |
| 78   | K          | 113154555                                                                                                                 | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 70 mm                                                                            | m2 | 53,500    | 425,55       | 22 766,93         | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154555">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154555</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | "v zastávkovém zálivu" 53,5                                                                                                                                                                                       |    | 53,500    |              |                   |                 |
| 79   | K          | 113201112                                                                                                                 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                  | m  | 263,000   | 140,62       | 36 983,06         | CS ÚRS 2025 01  |
|      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112</a> |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|      | P          |                                                                                                                           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|      | VV         |                                                                                                                           | Hmotnost suti změřena na 0,165t/m. Obrubníky se odvezou do skladu investora.                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|      |            |                                                                                                                           | "vytrhání ležatých" 263                                                                                                                                                                                           |    | 263,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 80 | K   | 979024443                          | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních                                                                                                               | m  | 330,000                             | 70,31        | 23 202,30         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443</a><br>"očištění obrub" 263+ "očištění přivezených" 67                                                                                                                                                                                             |    | 330,000                             |              |                   |                 |
| 81 | K   | 113202111                          | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                         | m  | 67,000                              | 93,75        | 6 281,25          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111</a><br>"vytrhání obrubníků stojatých" 67                                                                                                                                                                                                           |    | 67,000                              |              |                   |                 |
| 82 | K   | 820371811                          | Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN do 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 10,000                              | 2 556,77     | 25 567,70         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/820371811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/820371811</a>                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                     |              |                   |                 |
| 83 | K   | 890411851                          | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 10,000                              | 5 624,88     | 56 248,80         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411851</a><br>"případná výměna částí 8ks šachet" 10*0,8<br>"případná výměna částí 10ks vpustí" 10*0,2                                                                                                                                                     |    | 8,000<br>2,000                      |              |                   |                 |
| 84 | K   | 938909311                          | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                                                                                                                                                            | m2 | 3 665,500                           | 4,69         | 17 191,20         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>P<br>VV              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311</a><br>Poznámka k položce:<br>Demoliční hmotnost upravena na 5kg/m2.<br>"plocha frézování" 3612+53,5                                                                                                                                               |    | 3 665,500                           |              |                   |                 |
| 85 | K   | 938909611                          | Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm                                                                                                                               | m2 | 215,250                             | 62,50        | 13 453,13         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611</a><br>"stržení krajnic, šířka*délka" 0,75*287                                                                                                                                                                                                     |    | 215,250                             |              |                   |                 |
|    | D   | 997                                | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                     |              | 570 964,42        |                 |
| 86 | K   | 997221561                          | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 612,756                             | 69,74        | 42 733,60         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561</a>                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                     |              |                   |                 |
| 87 | K   | 997221569                          | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 7 013,007                           | 6,97         | 48 880,66         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569</a><br>"suť z frézování 60mm" 1014,525*0,138* "celkem 7km na obalovnu" 6<br>"suť z čištění krajnic od nánosu" 215,025*0,126* "celkem 15km na skládku" 14<br>"ostatní suť" (612,765- 1014,525*0,138-215,025*0,126)* "14km na recyklační skládku" 13 |    | 840,027<br>379,304<br>5 793,676     |              |                   |                 |
| 88 | K   | 997221875                          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                                                                                                                                                                  | t  | 366,946                             | 278,97       | 102 366,93        | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875</a><br>"suť z Odstranění podkladů strojně" 35*0,220<br>"suť z Frézování 40mm" 3612*0,092<br>"suť z Frézování 70mm" 53,5*0,161<br>"suť z Čištění vozovek metením" 3665,5*0,005                                                                      |    | 7,700<br>332,304<br>8,614<br>18,328 |              |                   |                 |
| 89 | K   | 997221655                          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 27,093                              | 209,23       | 5 668,67          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655</a><br>"suť z čištění krajnic od nánosu" 215,025*0,126                                                                                                                                                                                             |    | 27,093                              |              |                   |                 |
| 90 | K   | 997221665                          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 140,004                             | 2 510,71     | 351 509,44        | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221665">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221665</a><br>"suť z frézování 60mm" 1014,525*0,138                                                                                                                                                                                                       |    | 140,004                             |              |                   |                 |
| 91 | K   | 997221861                          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                                             | t  | 78,722                              | 209,23       | 16 471,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861</a><br>"tonáž všech sutí" 612,765 "odečtení"-366,946-27,093-140,004                                                                                                                                                                                |    | 78,722                              |              |                   |                 |

| PČ | Typ  | Kód        | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 92 | K    | 997221571  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km                                                 | t  | 53,125   | 41,85        | 2 223,28          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |      | VV         | "odvoz vybouraných kamenných obrubníků" (263+67)*0,125                                                                                                      |    | 41,250   |              |                   |                 |
|    |      | VV         | "návoz kamenných obrubníků ze skladu" 95*0,125                                                                                                              |    | 11,875   |              |                   |                 |
| 93 | K    | 997221579  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t  | 159,375  | 6,97         | 1 110,84          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |      | VV         | "příplatek za další 3km"                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |      | VV         | "odvoz vybouraných kamenných obrubníků" (263+67)*0,125                                                                                                      |    | 41,250   |              |                   |                 |
|    |      | VV         | "návoz kamenných obrubníků ze skladu" 95*0,125                                                                                                              |    | 11,875   |              |                   |                 |
|    |      | VV         | 53,125*3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |    | 159,375  |              |                   |                 |
| D  | 998  |            | Přesun hmot                                                                                                                                                 |    |          |              | 1 734,74          |                 |
| 94 | K    | 998225111  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                   | t  | 310,886  | 5,58         | 1 734,74          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
| D  | M    |            | Práce a dodávky M                                                                                                                                           |    |          |              | 1 523,90          |                 |
| D  | 46-M |            | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                           |    |          |              | 1 523,90          |                 |
| 95 | K    | 460520174  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm                                                   | m  | 9,500    | 83,69        | 795,06            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |      | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460520174">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460520174</a>                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |      | VV         | "délka rezervní chráničky 110" 9,5                                                                                                                          |    | 9,500    |              |                   |                 |
| 96 | M    | 34571355   | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm                                                                         | m  | 9,500    | 76,72        | 728,84            | CS ÚRS 2025 01  |