

Číslo smlouvy objednatele: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 6025012

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „dodatek“)

Objednatel:

TS Bruntál, s.r.o.

se sídlem: Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál Ing. Václav Frgal, jednatel 25823337 /
zastoupený: CZ25823337 ANO
IČ/DIČ: plátce Komerční banka a.s.
DPH: bankovní XXX
spojení: číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání Ing. Václav Frgal, jednatel
ve věcech smluvních: osoba
oprávněná k jednání ve Jiří Zátoupek, mob. XXX, e-mail: XXXX
věcech provozních: osoba
oprávněná k jednání ve Ing. Jiří Zlámal, mob.: +420 XXX, e-mail: XXX v OR vedeném KS v Ostravě,
věcech technických: spisová značka C 19499
zapsaný:

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:

POHL cz, a, s., odštěpný závod Opava

se sídlem: zastoupený: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČ/DIČ: plátce DPH: Jan Fleischer, MBA, vedoucí odštěpného závodu Opava
bankovní spojení/ číslo účtu XXX
ANO
XXX

osoba oprávněná k jednání Jan Fleischer, MBA, na základě Plné moci ze dne 8. 9. 2021 (doložené v
ve věcech smluvních: nabídce)

osoba oprávněná k jednání Ing. Pavel Ištvanek, technický manažer, mob. +420 725 872 949, e-mail: XXX
ve věcech technických: v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 4934

(dále jen „**zhotovitel**“)

zapsaný:

Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 04. 04. 2025 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“) na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) na veřejnou zakázku s názvem „**Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa**“. V průběhu realizace díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba provedení dílčích změn díla, které spočívají ve vícepracích, tj. dodatečných prací nad rámec předmětu díla dle smlouvy o dílo, a méněprací, tj. prací sice obsažených v Oceněném výkazu výměr (příloze č. 1 smlouvy o dílo), které však v souladu s tímto dodatkem nebudou provedeny. S uvedenými vícepracemi a méněpracemi vznikla potřeba prodloužení termínu dokončení a předání díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo, jakož i potřeba změny (navýšení) ceny díla uvedené ve smlouvě o dílo. Dále, v souladu s novým požadavkem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí, vzneseným v průběhu realizace díla, musí být část díla spočívající v

demolici stávajícího skladu nebezpečného odpadu (dále jen „**demolice stávajícího skladu**“) provedena až po přestěhování odpadu do již zkolaudovaných prostor nově zhotoveného skladu. Z uvedeného důvodu bude demolice stávajícího skladu provedena až po předání nově zhotoveného skladu objednateli a jeho úspěšné kolaudaci v termínech stanovených tímto dodatkem. Smluvní strany konstatují, že změny dle tohoto dodatku jsou v souladu s § 222 ZZVZ, ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis), ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (tzv. dodatečné nezbytné plnění) a ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídatelné změny).

I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zavazuje k provedení víceprací, tj. dodatečných prací nad rámec předmětu díla dle smlouvy o dílo, a k méněpracím, tj. pracím obsaženým v Oceněném výkazu výměr (příloze č. 1 smlouvy o dílo), která však zhotovitelem nebudou provedeny. Rozsah těchto víceprací a méněprací je vymezen ve Změnovém listu č. 1 a jeho příloze - Rozpočtu obsahujícím odpočtovou a přípočtovou část, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a jsou pro smluvní strany závazné.
2. V důsledku změn uvedených v Preambuli tohoto dodatku se termín dokončení a předání díla uvedený v čl. II odst. 1 smlouvy o dílo mění přiměřeně těmto změnám takto:

Termín dokončení a předání díla (vyjma demolice stávajícího skladu): do 220 kalendářních dnů od předání staveniště.

Demolice stávajícího skladu: do tří týdnů od výzvy objednatele; tuto písemnou výzvu učiní objednatel bezodkladně po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavbě nového skladu; žádost o toto kolaudační rozhodnutí podá objednatel bezodkladně po předání díla a dodání nezbytných podkladů pro kolaudační řízení.

V souladu s touto změnou zhotovitel upravil „Harmonogram postupu prací“ a předložil jej objednateli před podpisem tohoto dodatku. Část ceny díla odpovídající demolici stávajícího skladu bude zhotovitelem fakturována po provedení těchto prací za přiměřeného použití čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo.

3. V důsledku změn uvedených v odst. 1 tohoto článku se cena díla uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo mění takto:

Celková cena bez DPH	17.108.891,79,- Kč
DPH 21 %	3.592.867,28,- Kč
Celková cena včetně DPH	20.701.759,07,- Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly, a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jeho následující příloha:

V Bruntálu dne
Ing. Václav Frgal
Digitálně podepsal Ing. Václav Frgal
Datum: 2025.10.14
14:58:46+02:00

TS Bruntál, s.r.o.
Ing. Václav Frgal, jednatel
-objednatel-

i. Změnový list č. 1 a jeho příloha - Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část

V Opavě dne

Jan

POHL cz, a. s., odštfpř|^0f(g0^a0 f Jan
Fleischer, MBA, vedoucí o. 7.

-zhotovitel-

Digitálně podepsal
Jan Fleischer
Datum: 2025.10.15
07:25:27 +02:00'

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - stavby:**„Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa“**

OBJEDNATEL: TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál
 ZHOTOVITEL: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
 PROJEKTANT : SHB, a.s., Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 TECHNICKÝ DOZOR: Ing. Jiří Zlámal, Tř. Osvobození 1902/25, 792 01 Bruntál

ZMĚNA:

1. Změna kvality finálního povrchu nájezdů před objektem SO 702
Úprava - odpočet provizorního povrchu v nájezdech do kójí a přípočet finálního povrchu v kvalitě cementobetonové desky
2. Změna povrchů kolem objektů z jejich venkovní strany SO 111
Odpočet projektem navrženého osazení silniční obruby a přípočet nově navrženého betonového žlabu a okapového chodníku
3. Změny založení objektu SO 701
Odpočet vypuštěné Kari sítě v podkladních mazaninách, sanace podloží a neprováděných izolací základů pod úrovní vodorovné izolace. Přípočet úpravy podkladu pod patkami - geotextilie, větší tl. krytí armatury patek
4. Změny založení objektu SO 702
Odpočet vypuštěné Kari sítě v podkladních mazaninách, sanace podloží a neprováděná izolace základů
5. Propojení zadní stěnou mezi objekty 701 - 702, přístřešek pro třídění odpadů SO 701 Uzavření přístřešku ze zadní strany nad rámec PD a VV
6. Změna skladby střechy na objektu SO 701 vyvolaná změnou ČSN Odpočet projektem navržené skladby a přípočet skladby dle nové ČSN
7. Změny v objektu SO 701
Odpočet elektropohonu do skladu NO, přípočet ošetření konstrukce mezistěny protipožárním nátěrem s požadovanou odolností - nesoulad PBŘ.

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY

Původní položky soupisu stavebních prací - nepožadované položky (méněpráce)	Nové položky soupisu stavebních prací - požadované položky (vícepráce)
1. Odpočet provizorních vrstev nájezdů do obj. 702 - skladba ze ŠD	Přípočet provedení nájezdů do obj. 702 ve finálních podkladních vrstvách a finálním povrchu
2. Odpočet úpravy kolem objektů z venkovní strany - SO 111 - neprovádění osazení silničních obrub a tím spojených prací	2. Přípočet provedení osazení příkopového žlabu a okapového chodníku kolem objektů SO 111
3. Odpočet prací neprováděných v důsledku změny v založení objektu 701 - neprováděné sanace podloží - neosazení svařovaných sítí do podkl. mazanin pod základovými patkami - neprováděná izolace základů pod úrovní	3. Přípočet úpravy základů SO 701 - zvýšení krytí armatury patek - osazení geotextilie

vodorovné izolac

Důvod změny - záměny:

4. Odpočet prací neprováděných v důsledku změny v založení objektu 702
- neprováděné sanace podloží
 - neosazení svařovaných sítí do podkl. mazanin pod základovými pasy
 - neprováděná izolace základů

4. Bez přípočtů prací

5. Bez odpočtů prací

5. Práce a dodávky spojené s provedení zadní stěny přístřešku pro třídění odpadu SO 701
- propojení soklovým základem
 - stěna z PUR panelů

6. Odpočet projektem navržené skladby střechy na SO 701

6. Přípočet nové skladby vyhovující nové normě, na SO 701

7. Odpočet neosazeného elektropohonu vrat do skladu NO SO 701

7. Přípočet provedených protipožárních nátěrů OK mezistěny skladu.

1. Změna kvality finálního povrchu nájezdů před objektem SO 702

Úprava - neprovádění provizorního povrchu v nájezdech do kójí objektu a přípočet provedení finálních podkladních vrstev a konečné úpravy povrchu v kvalitě cementobetonové desky. Důvodem je požadavek na plnohodnotné užívání kójí při nájezdu s odpadem.

Změna zařazena do §222, odst. 4, ZZVZ

2. Změna povrchů kolem objektů z jejich venkovní strany SO 111

neprovádění projektem navrženého osazení silniční obruby po venkovním obvodu objektů 701,702, jejich náhrada osazením betonového žlabu a okapového chodníku. Důvodem změny je odvod dešťových vod od konstrukcí obou objektů ve stávajících terénních podmínkách, který je nezbytně nutné provést

Změna zařazena do § 222, odst. 5, ZZVZ

3. Změny založení objektu SO 701

Vypuštění kari sítí v podkladních mazaninách ŽB patek, neprovádění sanace podloží a neprovádění izolace základů pod úroveň vodorovné izolace.

Jejich náhrada osazením geotextilie a provedením větší tl. krytí armatury patek. Důvodem změny je únosná pláň, která splňuje požadavky PD, bez provedení navržených opatření k její sanaci a neagresivní podloží.

Změna zařazena do § 222, odst. 6, ZZVZ

4. Změny založení objektu 702

Vypuštění kari sítí v podkladních mazaninách základových pasů, neprovádění sanace podloží a neprovádění izolací základů.

Jejich náhrada osazením geotextilie a provedením větší tl. krytí armatury patek. Důvodem změny je únosná pláň, která splňuje požadavky PD, bez provedení navržených opatření k její sanaci a neagresivní podloží.

Změna zařazena do §222, odst. 6, ZZVZ

5. Propojení zadní stěnou mezi objekty 701 - 702, přístřešek pro třídění odpadů SO 701

Jde o uzavření přístřešku ze zadní strany pomocí protažení soklového betonového základu a provedením stěny z pur panelů, nad rámec PD a VV. Důvodem je uzavření areálu, umožňující tří- dění odpadu v prostoru bez vlivu větru a viditelnosti z ulice Zahradní.

Změna zařazena do § 222, odst. 4, ZZVZ

6. Změna skladby střechy na objektu SO 701 vyvolaná změnou ČSN

Jde o změnu skladby střechy vyvolanou změnou požární normy v průběhu realizace díla. Projektem navržená skladba, která vyhovovala v době zpracování PD, je nahrazena novou skladbou dle současně platné požární normy.

Změna zařazena do § 222, odst. 6 ZZVZ

7. Změny v objektu SO 701

Neprováděný elektropohon vrat do skladu NO, z důvodu požadavků na požární bezpečnost vyvolanou druhem skladovaných materiálů. Provedení ošetření konstrukce mezistěny protipožárním nátěrem s požadovanou odolností - nesoulad PBR s požární odolností původně navržené ocelové konstrukce. Důvody změny objeveny v průběhu realizace stavby, změny je nezbytně nutné provést.

Změna zařazena do § 222, odst. 5, ZZVZ

Vliv změn na konečný termín:

Předpoklad prodloužení termínu dokončení o 40 dnů

Příloha ZL: Rozpočty méněpráce / vícepráce (MNP / VCP)

Cena odpočtu (nepožadované položky - MNP)-bez DPH:		Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH:	
1.	- 82 595,70 Kč	1.	+ 336 625,20 Kč
2.	- 100 566,75 Kč	2.	+ 59 364,04 Kč
3.	-90 716,07 Kč	3.	+ 44 550,13 Kč
4.	-233.524,90 Kč	4.	0,00 Kč
5.	0,00 Kč	5.	+ 243 586,25 Kč
6.	- 1 15 844,31 Kč	6.	+ 133 531,90 Kč
7.	- 15 000,00 Kč	7.	+ 81 000,00 Kč
Nepožadované položky celkem: - 638 247,73 Kč		Nově požadované položky celkem: + 898 657,52 Kč	

Celková změna

Rozdíl v ceně: + 260 409,79 Kč bez DPH

Konečná cena díla po úpravě bez DPH:

SoD: 16 848 482,00 Kč bez DPH

Práce dle tohoto Zlč.l: 260 409,79 Kč bez DPH

Celkem: 17 108 891,79 Kč bez DPH

Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ,

Změny v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ:

Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nebo bylo nezbytné je provést

Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnami podle odstavce 5 a 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavce 6 § 222 ZZVZ.

Cenový nárůst (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku 5.054.544,60 Kč bez DPH), po odečtu neprováděných prací u těchto změn jde o úsporu ve výši - 237.205,96 Kč bez DPH

Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku, což je 2.527.272,- Kč bez DPH) činí při součtu prací nad rámec a prací odečítaných v absolutní hodnotě částku 662.807,15 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část


Projektant:

Ing. 
Václav Ergal
jednatel

Datum:

13.10.2025

Objednatel:


Ing. Pavel Štěpánek

Datum:

14.10.2025

Zhotovitel:


Inženýrská a projektová činnost
v investiční výstavbě
792 01 Bruntál, tř. Osvobození 1902/26
IČ: 658 86 330

Datum:

14.10.2025

Technický dozor:

14.10.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód 6025012
Stavba: Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

POHL

KSO		CC-CZ.	
Místo	Bruntál	Datum	09.10.2025
Zadavatel'		IČ.	25823337
TS Bruntál, s.r.o.		DIČ	CZ25823337
Zhotovitel:		IČ.	25606468
POHL cz, a.s., odstěpný závod Opava		DIČ	CZ25606468
Projektant.		IČ.	25324365
SHB, akciová společnost		DIČ	CZ25324365
Zpracovatel'		IČ:	
Petr Dostál		DIČ	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			260 409,79
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	260 409,79	54 686.06
snížená	12,00%	0,00	0.00
Cena s DPH			315 095,85
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

POHL

Kód.	6025012		
Stavba:	Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž		
Místo.	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel:	TS Bruntál, s.r.o.	Projektant.	SHB, akciová společnost
Zhotovitel'	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel'	Petr Dostál

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		260 409,79	315 095,85	
ZL1	Změnový list č. 1	260 409,79	315 095,85	STA
Z1	Změna kvality finálního povrchu nájezdů před objektem SO 702	254 029,50	307 375,70	Soupis
SO 000-MNP	Všeobecné položky - méněpráce	-82 595,70	-99 940,80	Soupis
SO 111-VCP-2	Zpevněné plochy - vícepráce	336 625,20	407 316,49	Soupis
Z2	Změna povrchů kolem objektů z jejich venkovní strany SO 111	-41 202,71	-49 855,28	Soupis
SO 111-MNP	Zpevněné plochy - méněpráce	-100 566,75	-121 685,77	Soupis
SO 111- VCP	Zpevněné plochy - vícepráce	32 829,51	39 723,71	Soupis
SO 702- VCP	Přístřešek pro kóje - vícepráce	26 534,53	32 106,78	Soupis
Z3	Změny založení objektu SO 701	-46 165,94	-55 860,79	Soupis
SO 701,702-MNP	Odpočet izolací základů - méněpráce	-28 985,53	-35 072,49	Soupis
SO 701-MNP	Sklad nebezpečného odpadu - méněpráce	-61 730,54	-74 693,95	Soupis
SO 701- VCP	Sklad nebezpečného odpadu - vícepráce	44 550,13	53 905,66	Soupis
Z4	Změny založení objektu SO 702	-233 524,90	-282 565,13	Soupis
SO 701,702-MNP	Odpočet izolací základů - méněpráce	-99 740,88	-120 686,46	Soupis
SO 702-MNP	Přístřešek pro kóje - méněpráce	-133 784,02	-161 878,66	Soupis
Z5	Propojení zadní stěnou mezi objekty SO 701 a SO 702, přístřešek pro třídění odpadů SO 701	243 586,25	294 739,36	Soupis
SO 701,702-VCP	Propojení objektů SO 701 a SO 702 - vícepráce	243 586,25	294 739,36	Soupis
Z6	Změna skladby střechy na objektu SO 701 vyvolaná změnou ČSN	17 687,59	21 401,98	Soupis
SO 701 - MNP-STŘ	Sklad nebezpečného odpadu - změna skladby střechy - méněpráce	-115 844,31	-140 171,62	Soupis
SO 701 - VCP-STŘ	Sklad nebezpečného odpadu - změna skladby střechy - vícepráce	133 531,90	161 573,60	Soupis
Z7	Změny v objektu SO 701	66 000,00	79 860,00	Soupis
SO 701-MNP	Sklad nebezpečného odpadu - méněpráce	-15 000,00	-18 150,00	Soupis
SO 701-VCP	Sklad nebezpečného odpadu - vícepráce	81 000,00	98 010,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z1 - Změna kvality finálního povrchu nájezdu před objektem SO 702

Úroveň 3:

SO 000-MNP - Všeobecné položky - méněpráce

KSO:

Místo: Bruntál

CC-CZ:

Datum: 09.10.2025

Zadavatel:

TS Bruntál, s.r.o.

IČ:

25823337

DIČ:

CZ25823337

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

SHB, akciová společnost

IČ:

25324365

DIČ

CZ25324365

Zpracovatel:

Petr Dostál

IČ:

DIČ'

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

-82 595,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-82 595,70	21,00%	-17 345,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-99 940,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

POHL

Stavba:

Překiařiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z1 - Změna kvality finálního povrchu nájezdu před objektem SO 702 Úroveň 3:

SO 000-MNP - Všeobecné položky - méněpráce

Místo:

Bruntál

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-82 595,70

VRN - VRN

-82 595,70

VRN9 - Ostatní náklady

-82 595,70

Stavba. Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: Z1 - Změna kvality finálního povrchu nájezdu před objektem SO 702 Úroveň 3

SO 000-MNP - Všeobecné položky - méněpráce

SHB, akciová společnost
Zhotovitel:

Bruntál
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum
Zpracovatel:

09.10.2025
Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-82 595,70
D	VRN	VRN					-82 595,70
D	VRN9	Ostatní náklady					-82 595,70
13 K	092002000	Provizorní přístup k obsluze nových objektů	m2	-135,000	611,82	-82 595,70	

Poznámka k položce

■kompletní provedení provizorního přístupu k obsluze nových objektu do doby výstavby 1 a 2 etapy

-tloušťka a skladba konstrukce dle potřeby investora (štěrkodrt recykliét. betonové panely aftod). předpokladů kryt z kameniva 2x **2Q0mm**

■■vcelne dosvshování na stávající stav

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa__soutěž

Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis.
Z1 - Změna kvality finálního povrchu nájezdů před objektem SO 702

Úroveň 3:
SO 111 -VCP-2 - Zpevněné plochy - vícepráce

KSO: Místo	Bruntál	CC-CZ: Datum:	09.10.2025
Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.		IČ: DIČ.	25823337 CZ25823337
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		IČ: DIČ:	25606468 CZ25606468
Projektant SHB, akciová společnost		IČ DIČ	25324365 CZ25324365
Zpracovatel. Petr Dostál		IČ: DIČ:	

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		336 625,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	336 625,20	21,00%	70 691,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	407 316,49

Systém:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
 Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

Objekt:
 ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:
 Z1 - Změna kvality finálního povrchu nájezdu před objektem 50 702 Úroveň 3:
SO 111 -VCP-2 - Zpevněné plochy - vícepráce

Místo: Bruntál

Datum: 09.10.2025

Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

společnost
 Zpracovatel: Petr Dostál

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	336 625,20
OST - Ostatní	336 625,20
0 - Všeobecné konstrukce a práce	14 251,95
1 - Zemní práce	28 917,00
2 - Základy	46 372,50
5 - Komunikace	247 083,75

SOUPIS PRACÍ



Stavba. Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: Z1 - Změna kvality finálního povrchu nájezdů před objektem SO 702

Úroveň 3

SO 111 -VCP-2 - Zpevněné plochy - vícepráce

Místo:	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel	TS Bruntál, s.r.o.	Projektant:	SHB, akciová společnost
Zhotovitel	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel:	Petr Dostál

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem						336 625,20	
D	OST	Ostatní				336 625,20	
D	0	Všeobecné konstrukce a práce				14 251,95	
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	103,275	138,00	14 251,95
Poznámka k položce							
přebytečná zemina z výkopu							
P		"planimetrováno z ACAD viz položka 12373 m² na i zeminy 1,7 174,6*1,7-296.82 [A]" zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloženími odpadu na skládce					
w		60,75*1,7		103,275			
D	1	Zemní práce				28 917,00	
2	K	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	60,750	476,00	28 917,00

Poznámka k položce:

výkop pro konstrukci vozovky i AI odvoz 75/cm "pianimetrováno z

ACAD

**v rámci SO 001 odstranění betonových panelů, frézování
asfaltových ploch, sejmutí omíčky, spod.**

předpoklad CB kryt

38S'0 45-174 00 [A]"

“Položka zahrnuje.

- vodorovnou a svislou dopravu přemístění přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení výkopček v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného zajištění
 - ztížení pod vodou v okolí výbušnin ve stíněných prostorech a pod
 - příplatek za lepvost
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční výkopkyvky. odstranění kořenů u na padavek
 - pažení, vzepření a rozepření vč přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
 - úprava, ochranu a očištění dna. základové spáry stěn a svahu
 - zhutnění podloží, případně i svahu vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-h pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení podpěr konstr přemostění, zpevněné plochy, záhyty ita pod)

Položka nezahrnuje

- **uloženi zeminy (na skládku do nasypu) ani poplatky za skládku,**
vykazují se v položce č 0141 ***
135*0.45

Poznámka k položke v rámci AZ tj 0.50 m. kamenitá sypavina

"pianimetrováno z ACAD 388*0.5-194 00 [A]"

"Položka zahrnuje

- **kompletní provedení zemní konstrukce** (náspovového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- **úprava ukládaného materiálu vlněním tříděním promícháním nebo vysoušením příp jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastnosti**
- **hutnění i různé míry hutnění**
- **ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření**
- **ztížení v okolí vedení, konstrukci i a objektu a jejich dočasné zajištění**
- **ztížení provádění vč hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech**
- **ztížené ukládání sypanny pod vodu**
- **ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dospávavek**
 - **spouštění a nošení materiálu**
- **výměna částí zemru konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy**
- **ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží ■úprava očištění ochrana \$ zhutněnítíjdoží**
- **svahování hutnění a uzavírání povrchu svahu**
- **zřízení tavicí na svazích**
- **udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě**
- **odvedem nebo obvedení vody v okolí Úččiště a v úložišii**
- **veškeré pomocné konstrukce umožňující ((povedení zemní konstrukce (příjezd sjezdy nájezdu lesem podpěrné konstrukce• přemostění z.pevnně plochy zakryli a poct)**
- Položka nezahrnuji:**
- **X¹**

Položka nezahrnuje:

- X

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace				247 083,75
7	K	56143G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	M2	135,000	402,00	54 270,00

Poznámka k položce
Vrstva ze směsi stmelené cementem CC 0/32 C 8/10 tl 150 mm

"planimetrováno z ACAO 388-388.00 [AJ]"

"Položka zahrnuje

- dodání směsi v požadované kvalitě

■ očištění podkladu

■ uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šuky pokládání vrstvy po etapách

včetně pracovních spár a spojů

- úpravu napojení ukončení

■ úpravu dilatačních spár včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje

- postřiky nátěry"

P

w

135

135,000

8	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	135,000	169,00	22 815,00
---	---	-------	---	----	---------	--------	-----------

Poznámka k položce \$DA 0/32 GE

"planimetrováno z ACAO konstrukce CB kytu 388-388 00 [AJ]"

Položka zahrnuje

■ dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

■ rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

■ zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy j>o etapách

Položka nezahrnuje

- postřiky nátěry"

P

w

135

135,000

9	K	581343	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM	M2	135,000	1 259,25	169 998,75
---	---	--------	---	----	---------	----------	------------

Poznámka /< položce specifikace viz TZ

"planimetrováno z ACAO 388~-38b.0tj fAJ"

"Položka zahrnuje

■ dodám směsí v požadované kvalitě a výztuže v přede/ sáném množství

■ očištění podkladu

■ uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

■ zřízení vrstvy bez rozlišení - šířky, pokládání vrstvy pc etapách

včetně pracovních spár a spojů

■ úpravu napojení ukončení

■ úpravu dilatačních spár včetně přede psané výztuže

■ úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7 10 ČIN 73 6123-1

- navrtání otvoru a osazení kotev a kluzných tmu v napojovacích spárách

Položku ne z a n m uje

- postřiky, nátěry"

P

w

135

135,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

POHL

Stavba.

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž

Objekt:

2L1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z2 - Změna povrchu kolem objektu z jejich venkovní strany SO 111

Úroveň 3:

SO 111-MNP - Zpevněné plochy - méněpráce

KSO:

Místo: Bruntál

CC-CZ:

Datum: 09.10.2025

Zadavatel:

TS Bruntál, s.r.o.

IČ:

25823337

DIČ:

CZ25823337

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant

SHB, akciová společnost

IČ

25324365

DIČ

CZ25324365

Zpracovatel.

Petr Dostál

IČ:

DIČ-

Poznámka.

Cena bez DPH

-100 566,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně -21
DPH základní	-100 566,75 0,00	21,00%	119,02 0,00
snížená		12,00%	

Cena s DPH

v

CZK

-121 685,77

Stavba:

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0.
etapa_soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z2 - Změna povrchů kolem objektů z jejich venkovní strany SO

111 Úroveň 3:

SO 111 -MNP - Zpevněné plochy - méněpráce

Místo:

Bruntál

Datum: 09.10.2025

Projektant:

Zpracovatel: SHB, akciová společnost
Petr Dostál

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-100 566,75

OST - Ostatní

-100 566,75

9 - Ostatní konstrukce a práce

-100 566,75

Zadavatel:

TS Bruntál, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa__soutěž

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: 22 - Změna povrchu kolem objektu z jejich venkovní strany SO 111

Úroveň 3: **SO 111 -MNP - Zpevněné plochy - méněpráce**

Místo:	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel:	TS Bruntál, s.r.o.	Projektant	SHB, akciová společnost
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel:	Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-100 566,75**

D OST	Ostatní	-100 566,75
--------------	----------------	--------------------

D 9	Ostatní konstrukce a práce	-100 566,75
------------	-----------------------------------	--------------------

10 K 917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-114,000	524,00	-59 736,00
-------------	---	---	----------	--------	------------

Poznámka k položce "planimetrováno z ACAD 114-114,00 [A]"
"Položka zahrnuje
 ■ *dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací*
 ■ *betonové lože i bodní betonovou opěrku*
Položka nezahrnuje
 - x"

11 K 919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	-114,000	166,75	-19 009,50
-------------	---	---	----------	--------	------------

Poznámka k položce "planimetrováno z ACAD v místě betonového obrubníku 114-114,00 [A]"
"Položka zahrnuje
 ■ *řezání vozovkové vrstvy v /předepsané tloušťce*
 ■ *spotřeba vody*
Položka nezahrnuje -x"

12 K 93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	-0,230	94 875,00	-21 821,25
------------	---	----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce
motivovaná zálivka včetně inVstění spáry a spojovacího nátěru

"planimetrováno z ACAD
v místě betonového obrubníku (v místě CB krytu)
*0,01*0,2*1/4-0 ?3 [A]"*
"Položka zahrnuje
 ■ *dodávku a osazení předepsaného materiálu*
 ■ *řízcštění povrchu před opravou*
 ■ *očistění okolí spáry po úpravě*
Položka nezahrnuté
 ■ *těsnící profil*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

POH
L

Stavba:

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z2 - Změna povrchu Kolem objektu Z jejích venkovní strany SO 111

Úroveň 3:

SO 111 -VCP - Zpevněné plochy - vícepráce

KSO:

Místo: Bruntál

CC-CZ:

Datum: 09.10.2025

Zadavatel:

TS Bruntál, s.r.o.

IČ:

25823337

DIČ:

CZ25823337

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant

SHB, akciová společnost

IČ:

25324365

DIČ:

CZ25324365

Zpracovatel.

Petr Dostál

IČ:

DIČ'

Poznámka:

Cena bez DPH

32 829,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 829,51	21,00%	6 894,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 723,71

Stavba: Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: Z2 - Změna povrchů kolem objektů z jejich venkovní strany SO 111

Úroveň 3: **SO 111 -VCP - Zpevněné plochy - vícepráce**

Místo: Bruntál

Datum: 09.10.2025

Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.

Projektant: SHB, akciová společnost

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: Petr Dostál

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZKJ]

Náklady stavby celkem	32 829,51
HSV - Práce a dodávky HSV	32 829,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 996,00
998 - Přesun hmot	1 833,51

SOUPIS PRACÍ



Stavba.

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa__soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z2 - Změna povrchů kolem objektů z jejich venkovní strany SO 111

Úroveň 3:

SO 111-VCP - Zpevněné plochy - vícepráce

Místo: Bruntál

Datum. 09.10.2025

Zadavatel TS Bruntál, s.r.o.

Projektant: SHB, akciová společnost

Zhotovitel. POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 829,51

▮ HSV Práce a dodávky HSV 32 829,51

▮ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 996,00

0	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	41,000	345,00	14 145,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Online PSC [https://oodminkv.unu.iterr./CS/ORS/20?.\\$01/93S1122/1](https://oodminkv.unu.iterr./CS/ORS/20?.$01/93S1122/1)

0	M	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	41,000	411,00	16 851,00
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------

▮ 998 Přesun hmot 1 833,51

-]	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	11,384	161,06	1 833,51
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž

Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:
Z2 - Změna povrchu kolem objektů z jejich venkovní strany SO 111

Úroveň 3:
SO 702-VCP - Přístřešek pro kóje - vícepráce

KSO: Místo' Bruntál	CC-CZ: Datum: 09.10.2025
Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.	IČ: DIČ: 25823337 CZ25823337
Zhotovitel' POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	IČ: DIČ: 25606468 CZ25606468
Projektant SHB, akciová společnost	IČ: DIČ: 25324365 CZ25324365
Zpracovatel. Petr Dostál	IČ: DIČ'
Poznámka:	

Cena bez DPH		26 534,53	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 534,53	21,00%	5 572,25
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	32 106,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa__soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z2 - Změna povrchů kolem objektů z jejich venkovní strany SO 111

Úroveň 3:

SO 702-VCP - Přístřešek pro kóje - vícepráce

Místo:

Bruntál

Datum:

09.10.2025

Zadavatel:

TS Bruntál, s.r.o.

Projektant:

SHB, akciová

Zhotovitel

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

společnost
Petr Dostál

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

26 534,53

HSV - Práce a dodávky HSV	26 534,53
2 - Zakládání	15 872,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 838,98
998 - Přesun hmot	1 823,36

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z2 - Změna povrchu kolem objektu z jejich venkovní strany SO 111

Úroveň 3.

SO 702-VCP - Přístřešek pro kóje - vícepráce

Místo: Bruntál

Datum. 09.10.2025

Zadavatel TS Bruntál, s.r.o.

Projektant: SHB, akciová společnost

Zhotovitel POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 534,53

D HSV Práce a dodávky HSV

26 534,53

D 2 Zakládání 15 872,19

11	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,932	4 036,67	15 872,19
	W		TZ, Základy				
	w		Podkladní beton				
	w		0,1*1,2*(55,7+11,6+12,7+9,3+5,3*10)		17,076		
	w		0,1*0,8*49,9		3,992		
	w		Součet		21,068		
	w		25-21,068		3,932		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 838,98

54	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	10,270	860,66	8 838,98
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 1 823,36

66	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní		11,321	161,06	1 823,36
----	---	-----------	---	--	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa__soutěž
Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1
Soupis:
Z3 - Změny založení objektu SO 701
Úroveň 3:
SO 701,702-MNP - Odpočet izolací základů - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel:		IČ:	25823337
TS Bruntál, s.r.o.		DIČ:	CZ25823337
Zhotovitel:		IČ:	25606468
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		DIČ:	CZ25606468
Projektant:		IČ:	25324365
SHB, akciová společnost		DIČ:	CZ25324365
Zpracovatel:		IČ:	
Petr Dostál		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		-28 985,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-28 985,53	21,00%	-6 086,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK -35 072,49	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž
Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1
Soupis: Z3 - Změny založení objektu SO 701 Úroveň 3:
SO 701,702-MNP - Odpočet izolací základů - méněpráce

Místo: Bruntál
Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 09.10.2025
Projektant: SHB, akciová společnost
Zpracovatel: Petr Dostál
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	-28 985,53
SO 701 - Sklad nebezpečného odpadu	-28 985,53

SOUPIS PRACÍ



Stavba

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z3 - Změny založení objektu SO 701

Úroveň 3

SO 701,702-MNP - Odpočet izolací základů - méněpráce

Místo: Bruntál

Datum: 09.10.2025

Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.

Projektant: SHB, akciová společnost

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-28 985,53

SO 701 Sklad nebezpečného odpadu

-28 985,53

45	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	-25,010	164,98	-4 126,15
46	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	-25,010	130,00	-3 251,30
47	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu	m2	-61,024	222,26	-13 563,19
48	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	-61,024	130,00	-7 933,12
61	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	-0,086	1 299,63	-111,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa__soutěž

Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:
Z3 - Změny založení objektu SO 701

Úroveň 3:
SO 701-MNP - Sklad nebezpečného odpadu - méněpráce

KSO'		CC-CZ:	
Místo	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel:		IČ:	25823337
TS Bruntál, s.r.o.		DIČ:	CZ25823337
Zhotovitel:		IČ:	25606468
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		DIČ:	CZ25606468
Projektant:		IČ:	25324365
SHB, akciová společnost		DIČ:	CZ25324365
Zpracovatel:		IČ:	
Petr Dostál		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-61 730,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-61 730,54	21,00%	-12 963,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
	v	CZK	-74 693,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

•Stavba:

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa__soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z3 - Změny založení objektu SO 701

Úroveň 3:

SO 701-MNP - Sklad nebezpečného odpadu - méněpráce

Místo: Bruntál

Datum. 09.10.2025

Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.

Projektant: -
společnost

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: Petr Dostál

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-61 730,54

HSV - Práce a dodávky HSV

-61 730,54

1 - Zemní práce

-23 725,42

2 - Zakládání

-35 576,82

998 - Přesun hmot

-2 428,30

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z3 - Změny založení objektu SO 701 Úroveň 3:

SO 701-MNP - Sklad nebezpečného odpadu - méněpráce

Místo: Bruntál

Datum: 09.10.2025

Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.

Projektant': SHB, akciová společnost

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -61 730,54

D HSV Práce a dodávky HSV -61 730,54

D 1 Zemní práce -23 725,42

8	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuťněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhuťnění přes 250 do 300 mm	m2	-155,200	94,82	-14 716,06
9	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-2,328	3 870,00	-9 009,36

D 2 Zakládání -35 576,82

11	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-5,376	4 036,67	-21 701,14
	W		TZ, Základy				
	w		Podkladní beton				
	w		-(0,1*1,8*1,8*4)		-1,296		
	w		-(0,1*1,8*2*6)		-2,160		
	w		-(0,1 *2*2,4*4)		-1,920		
	w		Součet		-5,376		
12	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,356	38 976,62	-13 875,68
	W		TZ, Základy				
	w		Podkladní beton				
	vv		-(1,8*1,8*4*5,5*1,2*0,001)		-0,086		
	w		-(1,8*2*6*5,5*1,2*0,001)		-0,143		
	w		-(2*2,4*4*5,5*1,2*0,001)		-0,127		
	w		Součet		-0,356		

D 998 Přesun hmot -2 428,30

44	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	-15,077	161,06	-2 428,30
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž

Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:
Z3 - Změny založení objektu SO 701

Úroveň 3:
SO 701-VCP - Sklad nebezpečného odpadu - vícepráce

KSO:		OO- 07	
Místo	Bruntál	Datum	09.10.2025
Zadavatel:		IČ:	25823337
TS Bruntál, s.r.o.		DIČ:	CZ25823337
Zhotovitel:		IČ:	25606468
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		DIČ:	CZ25606468
Projektant'		IČ	25324365
SHB, akciová společnost		DIČ	CZ25324365
Zpracovatel:		IČ'	
Petr Dostál		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			44 550,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 550,13	21,00%	9 355,53
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		53 905,66

Stavba:

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa, soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

23 - Změny Zařízení objektu SO 701

Úroveň 3:

SO 701-VCP - Sklad nebezpečného odpadu - vícepráce

Místo:	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel:	TS Bruntál, s.r.o.	Projektant:	SHB, akciová společnost
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel:	Petr Dostál
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	44 550,13
HSV - Práce a dodávky HSV	44 550,13
2 - Zakládání	32 138,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 356,85
998 - Přesun hmot	2 054,64

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z3 - Změny zalezení objektu SO 701 Úroveň 3

SO 701-VCP - Sklad nebezpečného odpadu - vícepráce

Místo: Bruntál

Datum: 09.10.2025

Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.

Projektant: SHB, akciová společnost

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 550,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 550,13

D 2

Zakládání

32 138,64

10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	4,301	2 385,36	10 259,43
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

W		TZ, Základy					
W		Polštáře pod patky					
W		0,08*1,8*1,8*4			1,037		
W		0,08*1,8*2*6			1,728		
W		0,08*2*2,4*4			1,536		
W		Součet			4,301		

13	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,519	4 458,97	2 314,21
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV		TZ, Základy					
W		Základové patky					
VV		1,2*1,2*0,02*4			0,115		
W		1,2*1,4*0,02*6			0,202		
W		1,4*1,8*0,02*4			0,202		
W		Součet			0,519		

16	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,455	43 000,00	19 565,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

W		TZ, Základy					
W		Základové patky					
W		2,751-0,975-1,321			0,455		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 356,85

36	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	53,760	72,58	3 901,90
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W		TZ, Púdorys, Řez					
W		Dle skladby S2					
VV		1,8*1,8*4			12,960		
W		1,8*2*6			21,600		
W		2*2,4*4			19,200		
W		Součet			53,760		

37	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	^	7,500	860,66	6 454,95
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

W		15*0,5			7,500		
---	--	--------	--	--	-------	--	--

D 998

Přesun hmot

2 054,64

44	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	12,757	161,06	2 054,64
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž
Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1
Soupis:
ZA - Změny založení objektu SO 702
Úroveň 3:
SO 701,702-MNP - Odpočet izolací základů - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Miste	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel.		IČ.	25823337
TS Bruntál, s.r.o.		DIČ	CZ25823337
Zhotovitel:		IČ	25606468
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		DIČ.	CZ25606468
Projektant'		IČ:	25324365
SHB, akciová společnost		DIČ	CZ25324365
Zpracovatel.		IČ'	
Petr Dostál		DIČ'	
Poznámka'			

Cena bez DPH		-99 740,88	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-99 740,88	21,00%	-20 945,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-120 686,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

Objekt:

ZL1 ~ Změnový list č. 1

Soupis:

Z4 Změny založení objektu SO 702 Úroveň 3:

SO 701,702-MNP - Odpočet izolací základů - méněpráce

Místo: Bruntál

Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Náklady stavby celkem

Datum: 09.10.2025

Projektant: SHB, akciová společnost

Zpracovatel: Petr Dostál

iód dílu- Popis

SO 702 - Přístřešek pro kóje

Cena celkem
[CZK]

-99 740,88

-99 740,88

SOUPIS PRACÍ



Stavba. Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa__soutěž
Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1
Soupis. Z4 - Změny založení objektu SO 702

Úroveň 3
SO 701,702-MNP - Odpočet izolací základů - méněpráce

Místo	Bruntál	Datum.	09.10.2025
Zadavatel	TS Bruntál, s.r.o.	Projektant	SHB, akciová společnost
Zhotovitel	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel:	Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem				.99 740,88			
D SO 702 Přístřešek pro kóje				-99 740,88			
67	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	-59,810	164,98	-9 867,45
68	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	-59,810	130,00	-7 775,30
69	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu	m2	-231,930	222,26	-51 548,76
70	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	-231,930	130,00	-30 150,90
83	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,292	1 364,62	-398,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

POHL

Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž
Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1
Soupis:
Z4 - Změny založení objektu SO 702
Úroveň 3'
SO 702-MNP - Přístřešek pro kóje - méněpráce

KSO:		CC-CZ	
Místo	Bruntál	Datum	09.10.2025
Zadavatel.		IČ.	25823337
TS Bruntál, s.r.o.		DIČ.	CZ25823337
Zhotovitel		IČ:	25606468
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		DIČ:	CZ25606468
Projektant'		IČ:	25324365
SHB, akciová společnost		DIČ	CZ25324365
Zpracovatel.		IČ:	
Petr Dostál		DIČ'	
Poznámka			

Cena bez DPH		-133 784,02	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-133 784,02	21,00%	-28 094,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-161 878,66

Stavba: Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž
Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1
Soupis: Z4 - Změny založení objektu SO 702 Úroveň 3:
SO 702-MNP - Přístřešek pro kóje - méněpráce

REKAPITULACE
POHL

Místo:	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel:	TS Bruntál, s.r.o.	Projektant:	společnost
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel:	Petr Dostál
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-133 784,02
HSV - Práce a dodávky HSV		-133 784,02
1 - Zemní práce		-78 133,79
2 - Zakládání		-54 177,50
998 - Přesun hmot		-1 472,73

Stavba: Překladisko a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: Z4 - Změny založení objektu SO 702

Úroveň 3: SO 702-MNP - Přístřešek pro kóje- méněpráce

Místo:	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel:	TS Bruntál, s.r.o.	Projektant'	SHB, akciová společnost
Zhotovitel	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel:	Petr Dostál

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -133 784,02

D HSV Práce a dodávky HSV -133 784,02

D 1 Zemní práce -78 133,79

8 K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	-511,100	94,82	-48 462,50
9 M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-7,667	3 870,00	-29 671,29

D 2 Zakládání -54 177,50

12 K	273362021	Výztuž základu desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-1,390	38 976,62	-54 177,50
------	-----------	--	---	--------	-----------	------------

D 998 Přesun hmot -1 472,73

66 K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	-9,144	161,06	-1 472,73
------	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. eíapa_soutěž Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1 Soupis:

Z5 - Propojení zadní stěnou mezi objekty SO 701 a SO 702 přístřešek pro třídění odpadu SO

701 Úroveň 3:

SO 701,702-VCP - Propojení objektů SO 701 a SO 702 - vícepráce

KSO.

Místo. Bruntál

CC-
Datum 09.10.2025

Zadavatel:
TS Bruntál, s.r.o.

IČ:
DIČ' 25823337
CZ25823337

Zhotovitel.
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:
DIČ' 25606468
CZ25606468

Projektant:
SHB, akciová společnost

IČ:
DIČ: 25324365
CZ25324365

Zpracovatel'
Petr Dostál

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		243 586,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba dané	Výše daně
	243 586,25	21,00%	51 153,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	294 739,36

Stavba:

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa__soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z5 Propojení zadní stěnou mezi objekty SO 701 a SO 702. přístřešek pro třídění odpadů SO 701

Úroveň 3:

SO 701,702-VCP - Propojení objektů SO 701 a SO 702 - vícepráce

Datum: 09.10.2025

Projektant. SHB, akciová společnost

Zpracovatel: Petr Dostál

Místo Bruntál

Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

243 586,25

HSV - Práce a dodávky HSV	198 586,25
2 - Zakládání	4 519,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	175 915,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 787,00
998 - Přesun hmot	2 365,01
VRN - VRN	45 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

Místo	Bruntál	Datum-	09.10.2025
Zadavatel:	TS Bruntál, s.r.o.	Projektant.	SHB, akciová společnost
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel.	Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

243 586,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

198 586,25

D 2

Zakládání

4 519,07

11 K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,685	4 036,67	2 765,12
------	-----------	---	----	-------	----------	----------

w		TZ, Základy				
w		Podkladní beton				
w		0,1*0,5*13,7		0,685		
w		Součet		0,685		

12 K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,045	38 976,62	1 753,95
------	-----------	--	---	-------	-----------	----------

w		TZ, Základy				
w		Podkladní beton				
w		0,5*13,7*5,5*1,2*0,001		0,045		
w		Součet		0,045		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

175 915,17

17 K	311322511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	4,316	4 769,96	20 587,15
------	-----------	---	----	-------	----------	-----------

vv		TZ, Základy				
w		Základový práh				
w		0,3*1,05*13,7		4,316		

18 K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	28,770	573,76	16 507,08
------	-----------	---	----	--------	--------	-----------

w		TZ, Základy				
w		Základový práh				
w		2*1,05*13,7		23,770		

19 K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	28,770	151,70	4 364,41
------	-----------	--	----	--------	--------	----------

w		TZ, Základy				
w		Základový práh				
w		2*1,05*13,7		28,770		

20 K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	28,770	233,96	6 731,03
------	-----------	---	----	--------	--------	----------

w		TZ, Základy				
w		Základový práh				
w		2*1,05*13,7		28,770		

21 K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,388	43 000,00	16 684,00
------	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

w		TZ, Základy				
w		Základový práh				
vv		4,316*90*0,001		0,388		

22 K	337171111	Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez jeřábové dráhy výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 12 m	t	0,300	16 875,00	5 062,50
------	-----------	--	---	-------	-----------	----------

w		Ocelová konstrukce haly				
		0,3		0,300		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	R MAT0007	ocelová konstrukce průmyslové haly včetně povrchové úpravy dle specifikace ocelových konstrukcí	t	0,300	59 580,00	17 874,00
W		Ocelová konstrukce haly					
W		0,3				0,300	
24	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	60,000	317,70	19 062,00
W		TZ, výkresová dokumentace					
W		60				60,000	
W		Součet				60,000	
25	M	55324760	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm	m2	66,000	985,50	65 043,00
W		60*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				66,000	
27	K	3R02	Prvky do bednění, těsnění pracovních spár atd. Kompletní dodávka a montáž dle výpisu výkresu tvaru SKR Dodávka a montáž	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
W		1				1,000	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 787,00
0	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	10,000	1 540,00	15 400,00
Online PSC		https://Dodminkv.urs.cz/nem/CS URS 202S 01/935331213				10,000	
VV		50*0,2				10,000	
0	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,009	43 000,00	387,00
W		10*0,00091"Přepočtené koeficientem množství				0,009	
D 998		Přesun hmot					2 365,01
44	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	14,684	161,06	2 365,01
D VRN		VRN					45 000,00
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					25 000,00
0	K	013002000	Projektové práce - přeprojektování a vydání DSPS	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
D		VRN7 Provozní vlivy					20 000,00
62	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
Online- PSC		finmh.vrs.cz/iten-/C> ufi/202i 01/079002000">https://m>finmh.vrs.cz/iten-/C> ufi/202i 01/079002000					

Stavba:

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1 Soupis:

ZS - Změna skladby střechy na objektu SO 701 vyvolaná změnou ČSN Úroveň 3:

SO 701 - MNP-STŘ - Sklad nebezpečného odpadu - změna skladby střechy - méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU
POHL

KSO.

Místo

Bruntál

CC-CZ:

Datum'

09.10.2025

Zadavatel:

TS Bruntál, s.r.o.

IČ:

25823337

CZ25823337

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.,odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

SHB, akciová společnost

IČ:

25324365

DIČ: CZ25324365

Zpracovatel:

Petr Dostál

IČ.

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH

-115 844,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-115 844,31	21,00%	-24 327,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-140 171,62

Stavba: **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**
 Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa __ soutěž

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: Z6 - Změna skladby střechy na objektu SO 701 vyvolaná změnou ČSN Úroveň 3:
SO 701 - MNP-STŘ - Sklad nebezpečného odpadu - změna skladby střechy - méněpráce

Místo-	Bruntál	Datum:	
		Projekt ant.	09.10.2025
Zadavatel:	TS Bruntál, s.r.o.		SHB, akciová společnost
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		Petr Dostál
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			-115 844,31
PSV - Práce a dodávky PSV			-115 844,31
713 - Izolace tepelné			-115 844,31
Zpracovatel			

SOUPIS PRACÍ



Stavba. Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž
Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1
Soupis Z6 - Změna skladby střechy na objektu SO 701 vyvolaná změnou ČSN
Úroveň 3

SO 701 - MNP-STŘ - Sklad nebezpečného odpadu - změna skladby střechy
- méněpráce

Místo	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Zadavatel:	TS Bruntál, s.r.o.	Projektant:	SHB, akciová společnost
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel:	Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZKJ]
Náklady soupisu celkem							-115 844,31

D PSV		Práce a dodávky PSV				-115 844,31	
D 713		Izolace tepelné				-115 844,31	
75	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 60mm	m	-194,370	166,00	-32 265,42
76	M	63151495	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa Á=0,038-0,039 tl 30mm	m2	-388,739	215,00	-83 578,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž

Objekt:
ZL1 ~ Změnový list č. 1

Soupis:
Z6 - Změna skladby střechy na objektu SO 701 vyvolaná změnou ČSN

Úroveň 3:
**SO 701 - VCP-STŘ - Sklad nebezpečného odpadu - změna skladby střechy -
vícepráce**

KSO.		CC-CZ:	
Místo.	Bruntál	Datum	09.10.2025
Zadavatel'		IČ:	25823337
TS Bruntál, s.r.o.		DIČ:	CZ25823337
Zhotovitel.		IČ:	25606468
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		DIČ:	CZ25606468
Projektant.		IČ:	25324365
SHB, akciová společnost		DIČ:	CZ25324365
Zpracovatel:		IČ:	
Petr Dostál		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH 133 531,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 531,90	21,00%	28 041,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 161 573,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa__soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z6 - Změna skladby střechy na objektu SO 701 vyvolaná změnou

ČSN Úroveň 3:

SO 701 - VCP-STŘ - Sklad nebezpečného odpadu - změna skladby střechy •
vícepráce

Místo'	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	133 531,90
PSV - Práce a dodávky PSV	133 531,90
713 - Izolace tepelné	133 531,90

Stavba. Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: Z6 - Změna skladby střechy na objektu SO 701 vyvolaná změnou ČSN

Úroveň 3:

SO 701 - VCP-STŘ - Sklad nebezpečného odpadu - změna skladby střechy ■
vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 133 531,90

D	PSV		Práce a dodávky PSV				133 531,90
D	713		Izolace tepelné				133 531,90
0	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením Á=0,035 tl 40mm	m2	194,370	111,00	21 575,07
	w		169,017		169,017		
	w		169,017*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		194,370		
0	M	63151496	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa A=0,038-0,039 tl 40mm	m2	388,739	288,00	111 956,83
	w		169,017*2		338,034		
	w		338,034*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		388,739		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa__soutěž
Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:
Z7 - Změny v objektu SO 701

Úroveň 3'
SO 701-MNP - Sklad nebezpečného odpadu - méněpráce

KSO:		CC-CZ	
Místo	Bruntál	Datum	09.10.2025
		-	
Zadavatel.		IČ.	25823337
TS Bruntál, s.r.o.		DIČ.	CZ25823337
Zhotovitel:		IČ	25606468
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		DIČ	CZ25606468
Projektant'		IČ'	25324365
SHB, akciová společnost		DIČ'	CZ25324365
Zpracovatel.		IČ'	
Petr Dostál		DIČ'	
Poznámka			

Cena bez DPH		-15 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 000,00	21,00%	-3 150,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž

Objekt:

ZLÍ - Změnový list č. 1

Soupis:

Z7 - Změny v objektu SO 701 Úroveň 3:

SO 701-MNP - Sklad nebezpečného odpadu - méněpráce

Místo:	Bruntál	Datum:	09.10.2025
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	-15 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-15 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	-15 000,00

Stavba

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0 etapa_soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z7 - Změny v objektu SO 701 Úroveň 3

Místo.

SO 701-MNP - Sklad nebezpečného odpadu - méněpráce
Bruntál

Zadavatel.

TS Bruntál, s.r.o.

Zhotovitel

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum

09.10.2025

Projektant

SHB, akciová společnost

Zpracovatel:

Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15 000,00
	▢	PSV	Práce a dodávky PSV				-15 000,00
		D 767	Konstrukce zámečnické				-15 000,00
0	M	RMAT0002.1	El. pohon průmyslových vrat	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa_soutěž
Objekt:
ZL1 - Změnový list č. 1

POHL

Soupis.
Z7 - Změny v objektu SO 701
Úroveň 3:

SO 701-VCP - Sklad nebezpečného odpadu - vícepráce

KSO:
Místo: Bruntál

CC-
Datum 09.10.2025

Zadavatel:
TS Bruntál, s.r.o.

IČ. 25823337
DIČ. CZ25823337

Zhotovitel
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ. 25606468
DIČ CZ25606468

Projektant
SHB, akciová společnost

IČ 25324365
DIČ CZ25324365

Zpracovatel.
Petr Dostál

iČ-
DIČ'

Poznámka:

Cena bez DPH			81 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 000,00	21,00%	17 010,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	98 010,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa__soutěž

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Z7 - Změny v objektu SO 701 Úroveň 3:

SO 701-VCP - Sklad nebezpečného odpadu - vícepráce

Místo:

Bruntál

Zadavatel:

TS Bruntál, s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum:

09.10.2025

Projektant:

SHB, akciová společnost

Zpracovatel:

Petr Dostál

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

81 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

81 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

81 000,00

Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Soupis: Z7 - Změny v objektu SO 701 Úroveň 3'
SO 701-VCP - Sklad nebezpečného odpadu - vícepráce

Místo: Bruntál

Datum: 09.10.2025

Zadavatel: TS Bruntál, s.r.o.

Projektant- SHB, akciová společnost

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 000,00
D PSV		Práce a dodávky PSV					81 000,00
D 783		Dokončovací práce - nátěry					81 000,00
0	K 783-R1		Ochranný protipožární nátěr R30 protipožární příčky a přilehlých modulů		90,000	900,00	81 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ