

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: VPI TV Kunratice, 0007, Kostelní nám.

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	2.642	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.403	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	12 637,81 Kč	PŘÍPRAVA	12 637,81 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	37 149,55 Kč		
MONTÁŽ	181 891,87 Kč		
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč		
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 669,65 Kč		
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	18 313,37 Kč	PŘÍPRAVA	18 313,37 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	16 127,06 Kč		
PROVOZNÍ PRÁCE	5 014,33 Kč		
MATERIÁL ZHOTOVITELE	78 707,96 Kč		
POPLATKY	10 000,00 Kč		

Celkové náklady:	368 511,60 Kč	30 951,18 Kč
-------------------------	----------------------	---------------------

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	48.00 m
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks
954943 S	Průvrt zdívm smíšeným tl.od 300 do 600 mm	4.00 ks
956267 S	Převzetí a zához pod fólii se zřízením kabelového lože	180.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	180.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks

MONTÁŽ

955017 S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks
955091 S	Demontáž rozvaděče sloupového	1.00 ks
955010 S	Demontáž úložné trubky	62.00 m
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	14.00 m
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	31.00 m
955029 S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	90.00 m
958318 S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	192.00 ks
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	7.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	11.00 ks
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	7.00 ks
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	8.00 ks
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	11070.00 JV
přepojení KR v RD		
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	4132.80 JV
montáž SYSPRO		
955310 S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	4.00 ks
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	62.00 m
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	493.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	14.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	31.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
958593 S	Provádění PEW o vikendu	1.00 ks
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	6642.00 JV
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	28.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	13.00 ks
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	4.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	9840.00 JV
955249 S	Vypichování žil z kab.do 50 XN-1 čtyřka	8.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	230.00 m
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	28.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	13.00 ks
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	80.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

	955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
	957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	6.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
	958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
	954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1000.00 JV
	náhrady - odborný odhad		
	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
	958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks
	958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	7.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE			
	955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks
	955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	8.00 ks
	957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks
	955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks
	955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	8.00 ks
POPLATKY			
	955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	10000.00 JV

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
	300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	16.00 m
	300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	387.00 m
	302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks
	312425 S	Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks
	309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	10.00 kg
	310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	1.00 ks
	325644 S	Skříň rozváděče MRK20-QT10-20p-na o. LSA	4.00 ks
	325655 S	Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek LSA	1.00 ks
	410529 S	Souprava čistící metalic. kabelů - malá	1.00 ks
	312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks
	319184 S	Spona trubkySYSPRO	448.00 ks
	309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks
	309290 S	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02	10.00 ks
	319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	56.00 m
	302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	8.00 ks
	306206 S	Vložka speciální 2008/1 Praha-24573	7.00 ks
	302885 S	Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	1.00 ks
	315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	5.00 m
	316282 S	Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342	7.00 ks