

Naceněný rozpočet - vegetační úpravy

Název stavby:		Výřez dřevinného nárostu a udržování okolí Janova hradu	Doba výstavby:			Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 11		
Druh stavby:		Vegetační úpravy	Začátek výstavby:			Projektant:	[REDACTED]		
Lokalita:		LVA - Janův Hrad	Konec výstavby:			Zhotovitel:			
JKSO:			Zpracováno dne:		05.08.2025	Zpracoval:	Ateliér Krejčířikovi		
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)			Cenová
		Rozměry			(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	soustava
		Výsadba stromů				72 406,98	33 437,02	105 844,00	
	111	Pěstební opatření				0,00	1 350,00	1 350,00	
1	111_300VD	Vytýčení výsadeb	bod	18,00	75,00	0,00	1 350,00	1 350,00	
	18	Povrchové úpravy terénu				1 862,98	31 037,02	32 900,00	
2	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	18,00	550,00	0,00	9 900,00	9 900,00	RTS I / 2025
3	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	18,00	450,00	56,86	8 043,14	8 100,00	RTS I / 2025
4	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	18,00	150,00	0,00	2 700,00	2 700,00	RTS I / 2025
5	184215411VD	Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm)	ks	18,00	200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
6	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2,5 m	kus	18,00	300,00	780,48	4 619,52	5 400,00	RTS I / 2025
7	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	18,00	150,00	1 025,64	1 674,36	2 700,00	RTS I / 2025
8	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin (40l/strom) do 6 km	m3	0,50	1 000,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2025
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	1 050,00	1 050,00	
9	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	2,10	500,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS I / 2025
	M	Ostatní materiál				70 544,00	0,00	70 544,00	
10	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom) vč. aplikace	ks	216,00	1,50	324,00	0,00	324,00	
11	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	1,20	1 100,00	1 320,00	0,00	1 320,00	RTS I / 2025
12	111_21VD	Pozinkované pletivo, výška 150 cm, prům. drátu 2 mm, balení 25m (0,5 m/strom) - obalení kmínku	m	9,00	100,00	900,00	0,00	900,00	
13	111_32VD	Strom, 10/12, ZB - Quercus robur	ks	18,00	2 600,00	46 800,00	0,00	46 800,00	
14	1114VD	Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8cm, délka 60cm, 3ks/1strom	ks	108,00	20,00	2 160,00	0,00	2 160,00	
15	1113VD	Kůl vyvazovací tvrdé dřevo dub/akát (průměr 8cm, se špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	ks	108,00	110,00	11 880,00	0,00	11 880,00	
16	1112VD	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	ks	108,00	20,00	2 160,00	0,00	2 160,00	
17	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace	kg	9,00	500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
18	08231320	Voda pro zálivku	m3	0,50	1 000,00	500,00	0,00	500,00	RTS I / 2025
						Celkem:		105 844,00	
Poznámka:									

Naceněný rozpočet - následná péče

Název stavby:	Výřez dřevinného nárostu a udržování okolí Janova hradu			Doba výstavby:		Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 11		
Druh stavby:	Následná péče			Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:	LVA - Janův Hrad			Konec výstavby:		Zhotovitel:	ProCarePlant s.r.o.		
JKSO:				Zpracováno dne:	05.08.2025	Zpracoval:	Ateliér Krejčířkovi		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Následná péče po dobu 3 let - 1. rok						9 609,69	13 390,31	23 000,00	
18	Povrchové úpravy terénu					7 609,69	13 390,31	21 000,00	
1	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině (1x/rok x 1 m2 x 18 ks)	m2	18,00	150,00	0,00	2 700,00	2 700,00	RTS I / 2025
2	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 (18 ks stromů) 0,5 l / 18ks - 8x/ročně	m3	4,00	1 600,00	509,69	5 890,31	6 400,00	RTS I / 2025
	<i>Poznámka: - dokumentace provedené závlivky - zápis, fotodokumentace, sdělení provedení závlivky telefonicky zadavateli</i>								
3	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin (40l/strom) do 6 km	m3	4,00	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS I / 2025
4	002VD	Kontrola nově vysazených výpěstků dřevin (1x/rok)	soubor	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
5	002VD	Případná náhrada neujatých dřevin (cca 5%) (zahrnutá výsadba a rostlinný materiál)	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	
	<i>Poznámka: bude počítáno a vyčísleno dle reálné situace v daném roce - náhrada kusové</i>								
6	002VD	Kontrola oplocenky a kotvení (1x/rok)	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
7	002VD	Případné znovuvázání dřeviny a obnova oplocenky, vč. materiálu k doplnění (1x/rok x 18 ks-cca 10%)	soubor	2,00	800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
	<i>Poznámka: bude počítáno a vyčísleno dle reálné situace v daném roce - náhrada kusové</i>								
M	Ostatní materiál					2 000,00	0,00	2 000,00	
8	08231320	Voda pro závlivku	m3	4,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	RTS I / 2025
Následná péče po dobu 3 let - 2. rok						13 305,25	15 164,75	28 470,00	
18	Povrchové úpravy terénu					11 305,25	15 164,75	26 470,00	
9	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině (1x/rok x 1 m2 x 18 ks)	m2	18,00	165,00	0,00	2 970,00	2 970,00	RTS I / 2025
10	003VD	Výchovný řez (2.rok po výsadbě)	ks	18,00	150,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
11	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 (18 ks stromů) 0,5 l / 18ks - 8x/ročně	m3	4,00	1 900,00	605,25	6 994,75	7 600,00	RTS I / 2025
	<i>Poznámka: - dokumentace provedené závlivky - zápis, fotodokumentace, sdělení provedení závlivky telefonicky zadavateli</i>								
12	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin (40l/strom) do 6 km	m3	4,00	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS I / 2025
13	002VD	Kontrola nově vysazených výpěstků dřevin (1x/rok)	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
14	002VD	Případná náhrada neujatých dřevin (cca 5%) (zahrnutá výsadba a rostlinný materiál)	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	<i>Poznámka: bude počítáno a vyčísleno dle reálné situace v daném roce - náhrada kusové</i>								
15	002VD	Kontrola oplocenky a kotvení (1x/rok)	soubor	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
16	002VD	Případné znovuvázání dřeviny a obnova oplocenky, vč. materiálu k doplnění (1x/rok x 18 ks-cca 10%)	soubor	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	<i>Poznámka: bude počítáno a vyčísleno dle reálné situace v daném roce - náhrada kusové</i>								
M	Ostatní materiál					2 000,00	0,00	2 000,00	
17	08231320	Voda pro závlivku	m3	4,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	RTS I / 2025
Následná péče po dobu 3 let - 3. rok						12 100,82	17 639,18	29 740,00	
18	Povrchové úpravy terénu					10 100,82	17 639,18	27 740,00	
18	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině (1x/rok x 1 m2 x 18 ks)	m2	18,00	180,00	0,00	3 240,00	3 240,00	RTS I / 2025
19	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 (18 ks stromů) 0,5 l / 18ks - 8x/ročně	m3	4,00	2 200,00	700,82	8 099,18	8 800,00	RTS I / 2025
	<i>Poznámka: - dokumentace provedené závlivky - zápis, fotodokumentace, sdělení provedení závlivky telefonicky zadavateli</i>								
20	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin (40l/strom) do 6 km	m3	4,00	600,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS I / 2025
21	002VD	Kontrola nově vysazených výpěstků dřevin (1x/rok)	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
22	002VD	Případná náhrada neujatých dřevin (cca 5%) (zahrnutá výsadba a rostlinný materiál)	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
	<i>Poznámka: bude počítáno a vyčísleno dle reálné situace v daném roce - náhrada kusové</i>								
23	002VD	Kontrola oplocenky a kotvení (1x/rok)	soubor	1,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
24	002VD	Případné znovuvázání dřeviny a obnova oplocenky, vč. materiálu k doplnění (1x/rok x 18 ks-cca 10%)	soubor	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
	<i>Poznámka: bude počítáno a vyčísleno dle reálné situace v daném roce - náhrada kusové</i>								
M	Ostatní materiál					2 000,00	0,00	2 000,00	
25	08231320	Voda pro závlivku	m3	4,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	RTS I / 2025
						Celkem:		81 210,00	